

Вяч. Ивановъ,
Профессоръ Кіевскаго Политехническаго Института
Императора Александра II.


САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА.

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОВЪ И ВОДОСТОКОВЪ ВЪ ДОМАХЪ.

Съ 160 чертежами, 19 таблицами въ текстъ, съ приложеніемъ таблицъ стоимости и правилъ для устройства водопроводовъ въ г. Дрезденѣ и водостокровъ въ г.г. Кельнѣ и Москвѣ.

Пособіе для г.г. студентовъ, инженеровъ, санитарныхъ врачей и техникувъ.

Выпускъ 1-й.



КІЕВЪ.

Тип. Т-ва И. И. Врублевскаго и Т. В. Озерова. Крещатики 58—2. Тел. 660.
1909.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение	СТР. 1
Глава I. Типы трубъ для домового водоснабженія и канализаціи. Трубы: чугунныя, желѣзныя, свинцовыя, керамиковыя, асфальтовыя и бетонныя	5
Глава II. Типы водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ въ до- махъ. Водяные клозеты. Промывные баки. Писсуары. Раковины. Умывальники. Ванны съ принадлежностями. Сифоны. Трапы. Жи- рособиратели. Расходные и запорные водопроводные краны. Домаш- ніе фильтры	21
Глава III. Типы водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ на дворахъ. Водоразборные, поливные и пожарные краны. Дворовые клозеты. Трапы въ конюшняхъ и прачениныхъ. Помойниды. Дождеприемники. Смотровые и соединительные колодцы. Промы- вные приборы. Приборы противу подтопленія домовыхъ канали- зацій. Усадьбы съ обратными уклонами	59
Глава IV. Основные приемы для проектированія домовыхъ водопро- вода и канализаціи. Вентиляція. Раздѣлительные сифоны. Расчетъ водопроводовъ и водосточковъ. Расчетъ силы промывки	72
Глава V. Работы по прокладкѣ трубъ и приборовъ въ зданіяхъ. Присоединеніе домовыхъ водопроводовъ и водосточковъ къ уличной сѣти. Схемы устройствъ водопроводной и канализаціонной сѣтей. Приемы для испытанія правильности водопроводныхъ и канализа- ціонныхъ устройствъ.	84

Приложенія.

I. Таблицы стоимости водопроводныхъ и канализаціонныхъ трубъ и домовыхъ приборовъ (I—VI)	101
II. Правила для устройства и эксплуатаціи домовыхъ водопро- водовъ въ г. Дрезденѣ	115
III. Правила для устройства и эксплуатаціи домовыхъ канали- зацій въ г. Кельнѣ.	118
IV. Правила для устройства и эксплуатаціи домовыхъ канали- зацій въ г. Москвѣ	126

„Необходимо упорядочить дѣло устройства домовыхъ водопроводовъ и водосточковъ въ Россіи, а потому желательно, чтобы Городскія Управленія, гигиенисты и инженеры способствовали регламентаціи этого дѣла и установленію надлежащаго контроля надъ его выполненіемъ“.

*Труды Перваго Русскаго
Водопроводнаго Съѣзда 1893 г.*

Введеніе.

При постройкѣ жилищъ надлежитъ обращать весьма серьезное вниманіе на правильное устройство въ нихъ водопроводовъ и водосточковъ, такъ какъ рядомъ научныхъ изслѣдованій¹⁾ установлено, что *водопроводно-канализаціонныя устройства являются нерѣдко путями для возникновенія и распространенія различныхъ заразныхъ болѣзней*.

Эти явленія давно уже заставили городскія самоуправленія Западной Европы позаботиться объ урегулированіи водопроводно-канализаціоннаго дѣла, для каковой цѣли большинство изъ нихъ выработали спеціальныя кодексы правилъ для устройства водопроводовъ и водосточковъ въ дворовыхъ участкахъ, предоставили право производства подобныхъ работъ извѣстному контингенту мастеровъ-спеціалистовъ и установили надзоръ за правильной эксплуатаціей. Подобное отношеніе самоуправленій встрѣтило горячую поддержку среди жителей западно-европейскихъ городовъ, которые сами стали ревниво слѣдить за исполненіемъ санитарныхъ требованій, предъявляемыхъ къ жилищамъ. Такъ, напримѣръ, въ Англіи *квартиронаниматель не въѣдетъ въ квартиру до тѣхъ поръ, пока ему не будетъ домовладельцемъ представлено удостовѣреніе, что домъ удовлетворяетъ всемъ изданнымъ по благоустройству жилищъ правиламъ*.

Въ Россіи вопросъ о правильномъ устройствѣ водопроводовъ и водосточковъ въ домахъ былъ поднятъ еще въ 1893 г. инженеромъ К. П. Карельскихъ²⁾ на Первомъ Русскомъ Водопроводномъ Съѣздѣ въ г. Москвѣ, гдѣ

¹⁾ D-r Pridgin Teale. Dangers au point de vue sanitaire des maisons malconstruites; Проф. В. К. Правдзинъ. Санитарныя улучшенія въ домоустройствѣ и ихъ экономическія выгоды.—Журналъ: „Наше Жилище“. 1895 г.

²⁾ Труды I Съѣзда. К. П. Карельскихъ. Къ вопросу о рациональномъ устройствѣ внутреннихъ домовыхъ водопроводовъ и водосточковъ. 1893 г.

было принято постановленіе, приведенное выше въ качествѣ эпиграфа. Затѣмъ этотъ же вопросъ снова былъ возбужденъ проф. Н. К. Чижевымъ¹⁾ на III съѣздѣ Зодчихъ и на V Водопроводномъ Съѣздѣ въ 1901 году, но, къ сожалѣнію, онъ и до настоящаго времени мало подвинулся впередъ и разрѣшенъ частично лишь въ нѣкоторыхъ канализированныхъ городахъ (Москва, Варшава).

При проведеніи правилъ для урегулированія водопроводно-канализаціоннаго дѣла въ Россіи приходится бороться и съ *обскурантизмомъ* домовладѣльцевъ, и съ *невѣжествомъ* водопроводно-канализаціонныхъ мастеровъ и рабочихъ, въ рукахъ которыхъ сосредоточено все водопроводно-канализаціонное дѣло.

Если къ этому еще присоединить поверхностное знакомство съ этимъ дѣломъ нашихъ инженеровъ, которые, получая въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ малый запасъ свѣдѣній, *вслѣдствіе кажущейся простоты вопроса*, въ сущности изучаютъ водопроводно-канализаціонное дѣло *у тѣхъ же мастеровъ*, и, пока не приобретутъ должнаго опыта, дѣлають не мало ошибокъ въ расположеніи трубъ, въ выборѣ приборовъ и исполненіи работъ.

Русская литература по водопроводно-канализаціоннымъ работамъ въ домахъ не велика, если не считать появленія за послѣднее время нѣкоторыхъ сочиненій, приведенныхъ нами въ спискѣ источниковъ.

Поэтому, желая съ одной стороны систематизировать этотъ отдѣлъ санитарной техники и съ другой стороны дать нашимъ слушателямъ необходимое пособіе для прохожденія этой части читаемаго нами курса санитарной техники, мы предприняли составленіе настоящаго *сочиненія*, которое посвящается изложенію вопроса о домовыхъ *водопроводно-канализаціонныхъ работахъ въ канализированныхъ городахъ*.

Онъ состоитъ изъ I—V главъ и I—V приложений, въ число которыхъ входятъ таблицы средней стоимости водопроводно-канализаціонныхъ работъ и правила для устройства домовыхъ водопроводовъ и канализацій въ городахъ Дрезденѣ, Кельнѣ и Москвѣ. Вопросу же объ устройствѣ общественныхъ писсуаровъ, клозетовъ, умывальниковъ, моекъ и проч. будетъ посвящено особое сочиненіе.

1) Труды V Водопроводнаго Съѣзда. Проф. Н. К. Чижовъ. Объ установленіи правилъ домовой канализаціи—1901.

Списокъ главнѣйшихъ источниковъ, послужившихъ для настоящаго сочиненія.

1. *Труды Русскихъ Водопроводныхъ Сѣздовъ. I—VIII.*
 2. *А. Паппенгутъ.* Отхожія мѣста, выгребныя ямы, земляные и водяные клозеты. Перев. съ нѣмецкаго.—1904 г.
 3. *Пояснительная записка къ проекту канализаціи Нижняго Новгорода, 1903 г.*
 4. *Проф. Лоначевскій-Петруняка.* Очищеніе воды для питья домашнимъ способомъ.—1888.
 5. *Проф. Лундбергъ.* Санитарно-Строительное дѣло.—1907.
 6. *Проф. Правдзикъ.* Курсъ водоснабженія.—1903 г.
 7. *Проф. Чижовъ.* Курсъ водостоковъ.
 8. *Проф. Тимоновъ.* Водопроводы и водостоки.
 9. *В. И. Зуевъ.* Оздоровленіе жилыхъ домовъ.—1896.
 10. *Общія правила канализированія отдѣльныхъ владѣній г. Москвы и пользованія городской канализаціей для удаленія нечистотъ.*
 11. *Пояснительная записка къ проекту канализаціи г. Астрахани.*
 12. *Prof. Fröhling.* Die Wasserversorgung des Staedte.
 13. *Idem.* Die Entwässerung des Staedte.
 14. *Vogel und Schmidt.* Entwässerung und Reinigung des Gebäude.—1908.
 15. *Albrecht.* Die Häusentwässerung.—1908.
 16. *Putzeys.* Installations sanitaires des habitations privées et collectives.
 17. *Moore.* Sanitary Engineering.
 18. *Строительный сезонъ за 1906—1907 г.* (справочная книга), прейсъ-курранты фирмъ и пр.
-

ГЛАВА I.

При выборѣ матеріаловъ для трубъ и приборовъ домовыхъ водопроводныхъ и канализационныхъ сѣтей слѣдуетъ руководствоваться требованіями *гигиеническими, техническими и экономическими.*

Съ *гигиенической* точки зрѣнія *трубы* *домового водопровода* не должны *ухудшать* *качества* *воды*, притекающей къ нимъ по *уличной сѣти*, а *трубы* *домовой канализаціи* не должны *пропускать наружу* ни *отводимыхъ* по нимъ *водъ*, ни *образующихся въ сточныхъ водахъ газообразныхъ соединений.*

Употребляемые для домовыхъ сѣтей трубы дѣлаются обыкновенно изъ чугуна, желѣза, свинца, цинка, стали, керамики, бетона, асфальта. Чугунныя водопроводныя трубы употребляются для главнаго домового провода и изрѣдка для подземной дворовой сѣти. Трубы эти обыкновенно асфальтируются по способу Angus Smith'a и должны удовлетворять нормальнымъ техническимъ условіямъ на изготовленіе и пріемку трубъ ¹⁾, выработаннымъ Комиссіей V Русскаго Водопроводнаго сѣзда.

Соединенія чугунныхъ трубъ устраиваются обыкновенно при помощи раструбовъ и буртовъ, при чемъ кольцевое пространство „а“ заполняется пеньковой прядью, а пространство „б“ заливается свинцомъ (чер. 1).

Чер. 1.




Строительная длина трубъ— L , діаметромъ— D (40 мм.—50 мм.), обыкновенно употребляемыхъ для дворовыхъ магистралей,—2 мет., толщина стѣ-

¹⁾ Подробнѣе см.: Нормальный метрическій сортаментъ чугунныхъ водопроводныхъ трубъ, изданный Комиссіей при V Русскомъ Водопроводномъ Сѣздѣ, 1901 г


нокъ—7,5 милл. Въсѣ 1 пог. метра трубы въ $1\frac{1}{2}$ д. (40 мм.)—9,75 кил., а въ 2 д. (50 мм.)—11,68 кил. (чер. 2).

Чер. 2.



При проходѣ трубами черезъ узкія галлерей и подвалы для удобства ихъ ремонта прибѣгаютъ къ фланцевымъ соединеніямъ съ прокладками изъ пропитаннаго масломъ картона, резино-парусиновыми и т. под. (чер. 3).

Чер. 3.




Длина и толщина стѣнокъ фланцевыхъ трубъ та-же, что и ра-струбныхъ. Въсѣ 1 пог. метра трубы въ $1\frac{1}{2}$ д. (40 мм.)—10,44 кил., а въ 2 д. (50 мм.)—12,56 кил.

Главнѣйшими фасонными частями для чугунныхъ водопроводныхъ трубъ служатъ ¹⁾:

а) колѣна для поворота на 90° (чер. 4);

Чер. 4.

а) раструбное.



б) фланцевое.




Таблица I.


Внутренній діаметръ D		Длина вѣтви съ раструбомъ или фланцемъ $L=L_1$	Радіусъ $R=R_1$	Длина вѣтви съ буртомъ L_{11}	Толщина стѣ- нокъ δ
Дюймы	М и л л л м о т р ы				
$1\frac{1}{2}$	40	140	71	290	9
2	50	150	80	300	9

¹⁾ *Примѣчаніе.* Тѣ фасонныя части чугунныхъ водопроводныхъ трубъ, кото-
рыя не сопровождаются таблицами, не нормированы Русскимъ нормальнымъ сор-
таментомъ и изготовляются заводами или по своимъ типамъ или на основаніи сор-
тамента.

б) полуколена для поворотов на 45° (чер. 5);

Чер. 5.

а) раструбное.



б) фланцевое.




Таблица II.

Внутренний диаметр трубы D	Радиус R	Глубина l		Длина перехода трубы f		Толщина стынокъ δ	
		Раструба	Фланца	Въ растр.	Во фланцѣ		
Дюймы	М и л л и м е т р ы						
1 1/2	40	280	62	19	63	52	9
2	50	300	62	19	63	52	9

в) отводы для поворотов на 30° (чер. 6);

Чер. 6.




Таблица III.

Внутренній діаметръ трубы D		Радіусъ оси трубъ R	Центральный уголъ α	Строитель- ная длина трубъ L	Толщина стынковъ δ
Дюймы	М и л л и м е т р ы				
1 1/2	40	1250	30	655	9
2	50	1250	30	655	9

г) переходы для измѣненія діаметра трубъ (чер. 7);

Чер. 7.





Таблица IV.

Внутренніе діаметры трубъ				Строительныя длина L	Толщина стѣнокъ δ
D		d			
Дюймы	Миллим.	Дюймы	Миллим.	М и л л и м е т р ы	
2	50	1 1/2	40	250	9

д) муфты и двойные раструбы для соединенія хвостовыхъ частей трубъ съ буртами (чер. 8);

Чер. 8.

а) муфта.



б) двойной раструбъ.





Таблица V.

Внутренний диаметр трубы D		Строительная длина трубы		Толщина стѣнокъ δ
		муфты L_{III}	двойного рас- труба L	
Дюймы	М и л л и м е т р ы			
1 1/2	40	260	125	9
2	50	260	125	9


е) свертные муфты для быстрого ремонта въ случаѣ разрыва водопродной трубы (чер. 9);

Чер. 9.

а) разрывъ.



б) гласидъ.





ж) тройники и кресты для отводов линий и установки приборов, напр. пожарных крановъ (чер. 10);

Чер. 10.

а) тройники-раструбы.

б) тройники-раструбы съ фланцами.



с) тройники-фланцы.




Таблица VI.

Для тройниковъ а и б.

Внутренний диаметр трубы				Разстояние <i>a</i>	Разстояние <i>t</i>	Строительная длина <i>L</i>	Толщина стѣнокъ δ
главной трубы <i>D</i>		отростка <i>d</i>					
Дюймы	Милл.	Дюймы	Милл.	М и л л и м е т р ы			
1 1/2	40	1 1/2	40	150	130	500	9
1 1/2	40	2	50	150	130	500	9
2	50	1 1/2	40	150	135	500	9
2	50	2	50	150	135	500	9

Таблица VII.

Для тройниковъ с.

Внутренний диаметръ трубъ				Длины			Толщина стѣнокъ δ
главной трубы <i>D</i>		отростка <i>d</i>		Гл. труб. <i>L</i>	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	
Дюймы	Милл.	Дюймы	М и л л и м е т р ы				
1 1/2	40	1 1/2	40	280	140	140	9
1 1/2	40	2	50	280	140	140	9
2	50	1 1/2	40	300	150	150	9
2	50	2	50	300	150	150	9

з) патрубки: раструбъ—фланецъ (E) и фланецъ—буртъ (F), преимущественно для установки задвижекъ (чер. 11);

Чер. 11.





Таблица VIII.

Внутренний диаметр трубы D		Д л и н ы			Толщина стыжки δ
		Патрубка E L_1	Патрубка F L_2	Полная L	
Дюймы	М и л л и м е т р ы				
1 1/2	40	150	350	500	9
2	50	150	350	500	9

и) отводы для параллельнаго перемѣщенія трубопровода, необходимые при встрѣчѣ его съ какими нибудь препятствіями (стыками, трубами и т. под., чер. 12);


Чер. 12.




к) пробки, колпаки и глухіе фланцы, служащіе для заглушенія открытых концовъ трубныхъ вѣтвей, тройниковъ и т. под. (чер. 13);

Чер. 13.


а) пробки.



б) колпаки.




в) глухіе фланцы.




л) трубы съ прочистными отверстиями (ревизіями), устанавливаемыя въ такихъ мѣстахъ, гдѣ можно ожидать закупориванія трубопровода (чер. 14);

Чер. 14.



м) колѣна и тройники съ приливами для установки приборовъ;


Чер. 15.




н) косые двойники и тройники для отвѣтвленій;

Чер. 16.

а) двойники.



б) тройники.



Чугунныя трубы ¹⁾ употребляются также и для канализаціонной сѣти; онѣ отличаются отъ водопроводныхъ трубъ только уменьшеніемъ толщины стѣнокъ, такъ какъ онѣ не подвергаются внутреннему давленію.

Канализаціонныя чугунныя трубы употребляются преимущественно внутри зданія для стояковъ (вертикальныхъ трубъ) и для отводныхъ наклонныхъ трубъ, діаметромъ не менѣе 1½ дюйма (40 мм.).

Толщины стѣнокъ чугунныхъ канализаціонныхъ трубъ приведены въ слѣдующей таблицѣ.

¹⁾ Канализаціонныя трубы въ Россіи не нормированы.

Таблица IX.

Чугунныя канализаціонныя трубы.

Внутренній діаметръ трубы D		Толщина стѣнокъ δ
Дюймы	М и л л и м е т р ы	
1 $\frac{1}{2}$	40	5—6
2	50	5—6
3	75	5,5—6,5
4	100	6—7
5	125	6,5—7,5
6	150	7—8

Иногда эти трубы употребляются и для дворовой подземной сѣтки (Москва), въ особенности при прокладкѣ въ сырыхъ грунтахъ.

Кромѣ чугунныхъ асфальтированныхъ трубъ примѣняютъ и *чугунныя эмалированныя трубы*, широкому распространенію которыхъ мѣшаетъ болѣе высокая ихъ стоимость.

Желѣзныя трубы безъ защитнаго слоя (черныя) не должны употребляться въ дѣло, такъ какъ они при переменномъ дѣйствіи воды и воздуха на ихъ поверхность скоро ржавѣютъ. Для предотвращенія этого ихъ окрашиваютъ, но лучше ихъ оцинковывать при помощи гальванизаціи. Такія трубы называются *желѣзными оцинкованными, гальванизированными*.

Кромѣ оцинковки, въ Америкѣ рекомендуютъ ихъ асфальтировать такъ же, какъ и чугунныя т. е. по способу Angus Smith'a или обрабатывать по способу проф. Barff'a.

По способу Angus Smith'a трубы сначала нагреваютъ до 150° C, а затѣмъ погружаются въ ванну со смѣсью, нагрѣтой до той же температуры и состоящей изъ 84% каменноугольной смолы, 4% резины и 12% льняного масла.

По способу Barff'a желѣзныя трубы нагреваютъ въ муфеляхъ ¹⁾ до 650°, куда затѣмъ пускаютъ перегрѣтые водяные пары; чрезъ нѣсколько часовъ поверхность трубъ защищается образовавшейся окисью желѣза за счетъ кислорода водяныхъ паровъ ²⁾. Эти трубы не имѣются у насъ въ продажѣ и по этому, несмотря на свои достоинства, мало употребляются на практикѣ.

Желѣзныя оцинкованныя трубы употребляются для внутренней водопроводной сѣтки; для роскошныхъ установокъ онѣ никкелируются. Съ тех-

¹⁾ Муфелемъ называется камера, которая изолируетъ нагреваемые предметы въ печи отъ продуктовъ горѣнія.

²⁾ E. и F. Putzeys. Installations sanitaires des habitations privées et collectives.

нической точки зрѣнія желѣзныя трубы имѣютъ слѣдующія преимущества: значительную длину и легкость соединенія трубъ свинчиваніемъ. Оба конца трубы снабжаются винтовой рѣзкой; одинъ конецъ дѣлается съ уширеніемъ, въ который и вставляется хвостовой конецъ другой трубы, причемъ предъ винчиваніемъ конецъ винчиваемой трубы немного обвертывается просаленной ниткой и смазывается суриковой замазкой.

Чер. 17.




Таблица X *).

Желѣзныя водопроводныя трубы.

Внутренній діаметръ трубы D		Толщина стѣнокъ δ		Вѣсъ 1 пог.-фута безъ муфты
Дюймы	Миллиметры	Дюймы	Миллиметры	Фунты
$1/2$	12,5	$1/8$	3	0,91
$3/4$	19	$1/8$	3	1,27
1	25	$5/32$	4	1,85
$1 1/4$	31	$5/32$	4	2,54
$1 1/2$	37,5	$3/16$	5	3,12
$1 3/4$	43	$3/16$	5	3,40
2	50	$3/16$	5	3,71

Далѣе слѣдуетъ замѣтить, что при пользованіи оцинкованными трубами для водоснабженія раствореніе цинка въ водѣ происходитъ въ весьма незначительныхъ дозахъ, и потому съ *гигіенической точки зрѣнія оцинкованныя трубы являются въ достаточной мѣрѣ безопасными.*


При укладкѣ оцинкованныхъ трубъ въ землѣ нельзя ожидать въ надеждѣ на оцинковку долгой службы ихъ въ особенности при наличности на дворахъ загрязненнаго отбросами грунта, и потому *лучше ограничить ихъ употребленіе въ стѣны внутри домовъ.* Слабые изгибы желѣзныхъ трубъ можно дѣлать въ холодномъ состояніи, но для различныхъ случаевъ

¹⁾ Таблица составлена по даннымъ книги: „Строительный сезонъ“ за 1906 г.; переводъ на метрическія мѣры за отсутствіемъ нормировки сдѣланы приблизительно.

встрѣчающихся при прокладкѣ сѣти и указанныхъ уже выше для чугунныхъ трубъ употребляются слѣдующія фасонныя части (чер. 18):

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) кресты, | 11) гайки, |
| 2) тройники, | 12) длинныя рѣзбы, |
| 3—4) угольники, | 13) колпаки, |
| 5—7) отводы, | 14) пробки, |
| 8) муфты прямолинейныя, | 15) фланцы, |
| 9) муфты переходныя, | 16) футорки, |
| 10) ниппеля, | 17) соединительныя гайки аме-
риканскія. |

Чер. 18.



Свинцовыя трубы, извѣстныя въ санитарной техникѣ съ незапамятныхъ временъ ¹⁾, употребляются для обѣихъ сѣтей въ домѣ, при чемъ для трубъ канализаціонной сѣти допускается меньшая толщина стѣнокъ.

Съ технической точки зрѣнія свинцовыя трубы представляютъ не мало удобствъ для устройства водопроводной и канализаціонной сѣти, вѣдѣтвіе чего онѣ и распространены не только у насъ, но и въ Германіи, Франціи и Англіи; эти трубы можно гнуть въ любомъ направленіи и устраивать отъ нихъ отвѣтвленія въ любомъ мѣстѣ безъ великихъ фасонныхъ частей посредствомъ простого спая. Правда свинцовыя трубы при малой толщинѣ разрываются отъ собственнаго вѣса, если при этомъ они недостаточно часто прикрѣплены къ стѣнамъ.

Въ продажѣ пѣльнотиснутыя свинцовыя трубы имѣются въ видѣ свернутыхъ въ кругъ трубъ до 10—60 метровъ длины въ зависимости отъ діаметра трубы.

¹⁾ Проф. В. Е. Тимоновъ: Водоснабженіе и водостоки, томъ I.

Таблица XI.

Свинцовым водопроводнымъ трубы ¹⁾).

Внутренніе діаметры трубъ		Вѣсъ 1 пог.-фута
Дюймы	Миллиметры	Футы
1/2	12,5	1,92
3/4	19	2,22
1	25	3,18
1 1/4	31	4,90
1 1/2	37,5	6,16
2	50	7,74

Вслѣдствіе такой значительной длины число стыковъ свинцовыхъ трубъ весьма ограничено. Соединеніе ихъ между собой дѣлается весьма просто: расширяють посредствомъ деревяннаго клина конецъ одной трубы въ видѣ раструба, въ который вставляютъ конецъ другой трубы, а образовавшійся кольцевой промежутокъ спаивается оловяннымъ припоемъ (3 ч. олова на 5 ч. свинца). Отвѣтвленія вставляются въ продѣланное въ свинцовой трубѣ отверстіе и спаиваются также припоемъ (чер. 19);

Чер. 19.




Таблица XII.

Свинцовыя канализаціонныя трубы ²⁾).

Внутренніе діаметры трубъ		Толщина стѣ- нокъ	Вѣсъ 1 пог. метра
Дюймы	М и л л и м е т р ы		Килограммы
1	25	3,5	3,6
1 1/4	31	4	4,8
1 1/2	37,5	4,5	7,1
2	50	5	9,8

¹⁾ По даннымъ книги: „Строительный Сезонъ“.

²⁾ Проф. Н. К. Чижевъ. Пояснительная записка къ проекту канализаціи Нижняго Новгорода. 1903.


Съ гигиенической точки зрѣнія свинцовыя трубы вслѣдствіе растворимости свинца въ водѣ считаются опасными для здоровья при употребленіи ихъ для водопроводной сѣти.

Сначала среди гигиенистовъ (Будэ, Готье ¹⁾) было сильное предубѣжденіе противъ употребленія свинцовыхъ трубъ для водопроводной сѣти, но затѣмъ постепенно, благодаря заключеніямъ Петтенкофера ²⁾, Бобьера, Рейхарда, Эйленбурга и другихъ ученыхъ были выработаны условія, при которыхъ употребленіе свинца можетъ быть допущено. Исслѣдованія явленій растворимости свинца въ водѣ показали, что онъ растворяется въ водѣ, если онъ попеременно приходитъ въ соприкосновеніе то съ *воздухомъ*, то съ *водой*. Поэтому необходимо, чтобы *свинцовыя трубы постоянно находились подъ напоромъ*; если же вслѣдствіе недостатка давленія въ городской сѣти, трубы верхнихъ этажей оказываются по временамъ безъ воды, то раствореніе свинца дѣлается возможнымъ. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ указать, что *первыя порціи воды послѣ продолжительнаго застоя воды* (напр. утромъ) *слѣдуетъ спускать*; черезъ только что устроенную сѣть слѣдуетъ также спустить нѣкоторое количество воды до ея употребленія для питья. Но такъ какъ трудно установить контроль, какъ за работой водопровода въ особенности въ отдаленныхъ частяхъ города, такъ и за пользованіемъ водою жителей, *то лучше, по нашему мнѣнію, отказаться совершенно отъ употребленія свинцовыхъ трубъ для водопроводной сѣти и замѣнить ихъ жельзными оцинкованными трубами, стоимость которыхъ мало разнится отъ стоимости свинцовыхъ*.

Что же касается канализаціонной сѣти, то свинцовыя трубы являются пригодными для отводныхъ трубъ, сифоновъ и отвлѣченій отъ канализаціонныхъ приборовъ, но ихъ не слѣдуетъ, какъ это дѣлаютъ часто, употреблять въ качествѣ матерьяла для фановыхъ трубъ. Для улучшенія качества свинцовыхъ трубъ въ гигиеническомъ отношеніи были сдѣланы нѣкоторыя попытки.

Такъ, напр., французскій инженеръ Гамонъ (Hamon) предложилъ обкладывать внутренность свинцовыхъ трубъ (черт. 20) слоемъ чистаго олова (около 10—12 мм.).

Черт. 20.



¹⁾ Annales d'Hygiène, 1882, т. I.

²⁾ Лундбергъ, Санитарно-строительное дѣло, 1907 г

Эта попытка не увѣнчалась успѣхомъ; противъ этихъ трубъ посыпались возраженія со стороны инженеровъ и гигиенистовъ, изъ которыхъ первые указывали на трудность правильной спайки подобныхъ трубъ ¹⁾, а вторые утверждали, что при прикосновеніи воды къ тому или другому металлу происходитъ разложене металловъ вѣдствие гальваническаго тока еще энергичнѣе, чѣмъ въ свинцовыхъ. Тѣмъ не менѣе эти трубы употребляются за границей, но только для проведенія мягкой воды, жесткость которой не превышаетъ 3 нѣмецкихъ градусовъ. Трубы эти значительно дороже свинцовыхъ трубъ и, насколько намъ извѣстно, не изготовляются въ Россіи, гдѣ онѣ вѣдствие этого получили малое распространеніе. Въ заключеніе въ качествѣ матеріала для водопроводной сѣти приходится упомянуть еще о цинковыхъ и стальныхъ (маннесмановскихъ) трубахъ которыя вѣдствіи своей дороговизны также не получили въ водопроводно-канализаціонныхъ работахъ большого распространенія.

Керамиковыя соляно-глазурованные трубы употребляются для наружной канализаціонной сѣти и являются въ настоящее время наилучшимъ матеріаломъ для этой цѣли. Онѣ имѣютъ плотную внутреннюю поверхность, сопротивляются хорошо дѣйствию кислотъ и щелочей, не пропускаютъ воду и по цѣнѣ своей дешевле чугуновыхъ. Строительная длина ихъ L колеблется въ предѣлахъ 2—4 футъ; за границей трубы дѣлаются длиной въ 1 метръ. Диаметры муфтѣ на $\frac{1}{2}$ "— $\frac{3}{4}$ " болѣе диаметра трубъ (чер. 21).

Чер. 21.





Таблица XIII.
Керамиковыя трубы.

Внутренніе диаметры трубъ d		Толщина стѣнокъ
Дю й м ы	Миллиметры	Дю й м ы
4	100	$\frac{5}{8}$
5	125	$\frac{21}{32}$
6	150	$\frac{11}{16}$
8	200	$\frac{3}{4}$

¹⁾ Bayles. House Drainage, 1879.

Керамиковыя трубы соединяють между собой нѣсколькими способами. Самымъ употребительнымъ считался стыкъ трубъ на глинѣ, для устройства котораго надлежитъ дѣлать слѣдующее (чер. 22).


Чер. 22.



Обмотавъ снаружи узкій рифленый конецъ трубы нѣсколькими рядами хорошо просмоленной пеньковой пряди, вдвигаютъ ее въ муфту предыдущей трубы и, провѣривъ взаимное положеніе, плотно уколачиваютъ смоленную прядь помощью конопатки ¹⁾; послѣ этого смазываютъ стыкъ жирной глиной. Въ настоящее время этотъ стыкъ всюду бросаютъ вслѣдствіе обнаружившихся въ немъ недостатковъ (возможности просачиванія грунтовой воды, проростаніе корнями деревьевъ и пр.) и замѣняютъ новымъ асфальтовымъ стыкомъ, предложеннымъ инженеромъ Линдлеемъ и примѣненнымъ имъ для ряда западно-европейскихъ городовъ.

Асфальтовый стыкъ отличается отъ описаннаго глиняного только тѣмъ, что вмѣсто глиняной обмазки употребляется асфальтовый гудронъ, которымъ заливаются стыки подобно стыкамъ чугунныхъ трубъ (чер. 23).


Чер. 23.




Составъ асфальтоваго гудрона по Линдлею— 1 часть асфальта, 2 части гудрона.

Употребительныя фасонныя части для керамиковыхъ трубъ видны изъ слѣдующаго чертежа (чер. 24.)

Чер. 24.




¹⁾ Труды IV Водопроводнаго Съѣзда, инженеръ В. К. Шнейеръ.— Объ асфальтовомъ стыкѣ для водопроводныхъ трубъ.



Асфальтовые трубы употребляются для домовой канализации весьма рѣдко; онѣ отлично противустоятъ дѣйствію кислотъ, но не выдерживаютъ высокой температуры.

Эти трубы дѣлаются изъ картона, пропитаннаго и покрытаго съ обѣихъ сторонъ асфальтомъ, или же изъ покрытаго асфальтомъ желѣзнаго коркаса. Соединеніе асфальтовыхъ трубъ представляетъ ихъ слабое мѣсто.

Чер. 25.




Въ мѣстѣ стыка вставляютъ жестяной или цинковый цилиндръ *б*, а снаружи на-
двигаютъ муфту *а*, послѣ чего зазоры между
концами трубъ и муфтой заливаютъ асфаль-
томъ, гудрономъ или другимъ т. под. матеріа-
ломъ; стоимость этихъ трубъ довольно высока.

Для водосточныхъ трубъ, принимающихъ воду съ крышъ, въ качествѣ матеріала употребляется листовое желѣзо, волнистое желѣзо и жести; пре-
имущество можно отдать оцинкованному волнистому желѣзу или жести, такъ
какъ въ трубахъ изъ этого матеріала по наблюденіямъ Nussbaum'a ¹⁾ вол-
ны остаются свободными отъ льда, и слѣдовательно закупорка ихъ происхо-
дитъ значительно рѣже.

¹⁾ Fröhling, Die Entwaesserung des Staedte.

а) Чер. 26 б)



Для отвода исключительно дождевой воды въ предѣлахъ дворового участка можно пользоваться и бетонными трубами. Бетонныя трубы для домовыхъ водосточковъ изготовляются на заводахъ; толщина стѣнокъ δ дѣлается для малыхъ трубъ въ $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ внутренняго діаметра D . Соединеніе ихъ между собой производится или

посредствомъ раструбовъ или фальцевъ (см. чер. 26).

Таблица XIV.

Бетонныя трубы.

Внутренніе діаметры трубъ		Толщина стѣнокъ
Д ю й м ы	М и л л и м е т р ы	
4	100	2—3
6	150	2—3,5
8	200	2,5—4

Длины отдѣльныхъ звеньевъ колеблются между 2 и 4 ф. При укладкѣ внутренняя поверхность раструба или фальца смазывается цементнымъ растворомъ; снаружи стыка такъ же желательно покрывать слоемъ цементнаго раствора. Описанное соединеніе не обладаетъ эластичностью, а потому при укладкѣ трубъ слѣдуетъ особенно заботиться объ ихъ совершенно неподвижномъ положеніи въ грунтѣ.

ГЛАВА II.

Всѣ домовые водопроводно-канализаціонные приборы должны удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ.

1) *Число отдѣльныхъ приборовъ* (ватерклозетовъ, писсуаровъ, кухонныхъ раковинъ, ваннъ и т. п.) *должно быть* по возможности ограничено; въ особенности слѣдуетъ избѣгать тѣхъ изъ нихъ, которые не будутъ находиться въ ежедневномъ пользованіи;

2) Они должны располагаться *по этажамъ*, одни подъ другими, а въ каждомъ этажѣ *группами*, для уменьшенія общаго протяженія водопроводной и канализаціонной стѣй и для упрощенія ихъ устройства;

3) *Всѣ приборы* должны располагаться въ *теплыхъ, сухихъ и хорошо вентилируемыхъ помѣщеніяхъ*;

4) *Матеріалъ* для устройства *приборовъ* слѣдуетъ выбирать *гладкій, непроницаемый для воды*;

5) *Форма приборовъ* должна быть *закругленной, безъ выступовъ или острыхъ угловъ*; *цвѣтъ приборовъ* долженъ быть *свѣтлый* для облегченія надзора за ихъ чистотой. *Обдѣлка ихъ деревомъ* по гигиеническимъ соображеніямъ должна быть *тщательно избѣгаема*;

6) *Всѣ приборы* должны быть снабжены *надежными водяными затворами (сифонами)* для *изоляции воздуха сточныхъ трубъ отъ воздуха жилыхъ помѣщеній* и *рѣшетками* для *предохраненія засоренія канализаціонныхъ трубъ отбросами*,

Площадь отверстій этихъ рѣшетокъ не должна быть болѣе *половины площади сѣченія гидравлическаго затвора*, если послѣдній не вентилируется; въ противномъ случаѣ *размѣръ площади* не ограничивается; въ клозетахъ *рѣшетокъ* не требуется.

Переходя къ послѣдовательному описанію водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ, мы считаемъ нужнымъ указать, что различными фирмами выбрасывается на рынокъ не мало всевозможныхъ типовъ этихъ приборовъ, обыкновенно отличающихся другъ отъ друга только громкими рекламными названіями. Поэтому въ дальнѣйшемъ мы сдѣлаемъ попытку классифицировать существующіе типы приборовъ, чтобы дать возможность строителямъ нѣсколько оріентироваться при ихъ выборѣ.

А. Водяные клозеты. Всякій *ватерклозетъ* отвѣчающій требованіямъ современной техники и гигиены, долженъ состоять изъ:

- а) *клозетной чаши съ сидѣніемъ*,
- б) *промывного бака*,
- в) *смывной трубы*,
- г) *цѣпочки съ ручкой* или вообще приспособленія для промыванія клозетной чаши.

**а. Клозет-
ная чаша.**

Типы клозетныхъ чашъ можно раздѣлить на *два основныя категоріи*:


1) *чаши, въ которыхъ для ихъ обмыванія употребляются сложныя непосредственно съ ней связанныя движущіеся механизмы*;

2) *чаши, которыя, составляя одно цѣлое съ гидравлическимъ затворомъ (сифономъ), обмываются посредствомъ приспособленій весьма простой конструкціи, не связанныхъ съ ними непосредственно*.

Къ первой группѣ слѣдуетъ отнести чаши съ *поддономъ* (Pan closet), съ *клапаномъ* (Valve closet) и съ *поршневымъ вентилемъ* (Jennings closet).

Чаша съ *поддономъ*, называемая въ обществѣ ошибочно Русскимъ горшкомъ, представляетъ собою, къ сожалѣнію, до сихъ поръ одинъ изъ самыхъ распространенныхъ типовъ во многихъ городахъ Россіи.

Чер. 27.



Она состоитъ изъ:

1) *чугуннаго горшка t* высотой около 25 сантиметровъ, вставленнаго своей горловиной, діаметромъ 10 сант., въ гидравлическій затворъ *h* связанный съ фановой трубкой *l*;

2) *фанисовый коническій воронки b*, закрываемой снизу мѣднымъ поддономъ или сковородой *p*, который вращается на оси *a* и при-

водится въ движеніе рычажнымъ механизмомъ *s f a*;

3) *водопроводной трубы r*, связанной также съ рычажнымъ механизмомъ.

4) *двухъ гидравлическихъ затворовъ* (поддона *p* и изогнутой трубы *h*).


Обмываніе клозета производится посредствомъ рычажнаго прибора *s f a*: при поднятіи рукоятки *s*, связанной штангой *f* и рычагомъ *a* съ поддономъ, поддонъ переходитъ въ положеніе, показанное на чертежѣ пунктиромъ, экскременты падаютъ въ

горшокъ *t* и оттуда черезъ затворъ *h* увлекаются въ фановую трубу *l*; одновременно съ отклоненіемъ поддона открывается край въ водопроводной трубѣ *r*, и вода вливается въ чашу, обмывая ее поверхность при опусканіи рукоятки; при посредствѣ противовѣса рычажный механизмъ приходитъ въ прежнее положеніе, сковородка плотно прикрываетъ нижнее отверстіе чаши и наполняется водою.

Большимъ неудобствомъ этого типа является необходимость въ слѣдствіе *большой высоты чаши* опускать *нижній затворъ ниже пола* или устранивать въ клозетномъ помѣщеніи передъ горшкомъ ступеньку.

Нѣкоторымъ видоизмѣненіемъ описаннаго типа является типъ горшка съ клапаномъ (система Dulton, черт. 28), въ которомъ первый затворъ верхній выполняется не поддономъ, а клапаномъ *e*, плотно закрывающимъ нижнее отверстіе верхней чаши. Замѣна поддона клапаномъ требуетъ увеличенія слоя воды въ верхнемъ затворѣ, чтобы препятствовать выходу газовъ изъ нижняго затвора; для ограниченія слоя воды въ верхней части *c* устраивается сливная (защипная) труба *y*. Обмываніе чаши производится при посредствѣ водопроводной трубки *h*, которая открывается при подъемѣ ручки рычажнаго механизма *m*. Нижний гидравлическій затворъ вентилируется трубкой *v*. Примѣненіе клапаннаго затвора встрѣчается въ клозетахъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ.


Черт. 28.



Дальнѣйшая эволюція типа чаши первой категоріи выразилась въ чашѣ съ поршневымъ вентилемъ *a* (система Jennings'a) примѣняемой въ настоящее время на судахъ (черт. 29).

Всѣ вышеописанные типы 1-ой категоріи имѣютъ много недостатковъ, изъ которыхъ *на первомъ мѣстѣ* слѣдуетъ поставить *сложность рычажныхъ механизмовъ*, служащихъ для обмы-

Черт. 29.




ванія чаши, вследствие чего эти механизмы быстро изнашиваются, а при ихъ порчѣ обмываніе не производится и происходитъ отравленіе клозетныхъ помѣщеній зловонными газами.

Далѣе чаши 1-ой категоріи обыкновенно снабжаются деревянной обшивкой, представляющей крайне благоприятныя условія для скопленія за нею пыли и грязи. Кромѣ того порча рычажныхъ механизмовъ вызываетъ обыкновенно и порчу пробочныхъ крановъ, приводящихъ воду въ приборы нерѣдко прямо изъ водопровода, что ведетъ и къ сообщенію зловонныхъ газовъ съ водопроводными трубами и излишней тратѣ промывочной воды.

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ, что чаши съ движущимися механизмами должно признать не соответствующими современнымъ санитарно-техническимъ требованіямъ. Если къ этому прибавить, что и съ экономической точки зрѣнія подобныя устройства являются невыгодными, какъ это мы увидимъ ниже, то отъ ихъ примѣненія въ настоящее время, когда существуетъ рядъ болѣе совершенныхъ приборовъ, слѣдуетъ совершенно отказаться.

2-я категорія приборовъ не имѣетъ никакихъ подвижныхъ частей для обмыванія клозетовъ и состоитъ обыкновенно изъ чаши съ простымъ водянымъ затворомъ. Самой старинной формой клозетной чаши 2-ой категоріи является чаша извѣстная за границей подъ именемъ воронки (Siphon-closet).

Чер. 30.



Она состоитъ (чер. 30) изъ глубокой воронки *a*, круглаго или яйцеобразнаго сѣченія, вставленной своимъ концомъ въ помѣщенный подъ поломъ гидравлическій затворъ *b*; здѣсь затворъ образуется впусканіемъ черезъ смывочную трубку *c* воды, необходимой для обмыванія чаши; смывочная трубка входитъ въ желобъ, снабженный отверстіями для промывной воды по его периферіи для равномернаго обмыванія чаши. Главнымъ недостаткомъ этого типа, стоящаго во всякомъ случаѣ выше чашъ

1-ой категоріи, является большая поверхность обмыванія чаши и глубокое помѣщеніе гидравлическаго затвора, такъ какъ при этомъ послѣдній недоступенъ для осмотра. Впрочемъ глубокия воронки употребляются и въ настоящее время, когда необходимо гидравлическій затворъ предохранить отъ мороза.


Воронкообразные типы чашъ вытѣснены многочисленными новыми типами, для ознакомленія съ каковыми является необходимымъ раздѣлить ихъ на два класса.

Первый классъ составляетъ такъ называемыя тарельчатые клозеты (Waschout-closet), извѣстные у насъ въ Россіи подъ названіями: Unitas, Tornado, Trent, Britannia, National и т. под.

Тарельчатые клозеты состоятъ изъ собственно чаши *a* съ тарелкой *b* и гидравлическаго затвора, который, какъ мы уже выше говорили, представляютъ въ новѣйшихъ типахъ одно цѣлое съ чашей (pedestal-vase-closet); клозетная чаша должна быть снабжена двумя патрубками *c* и *d*, при которыхъ первый служитъ для присоединенія къ ней смывоной трубы,


а второй—вентиляціонной. Задней стѣнкѣ верхней части клозета *e* придается криволинейное очертаніе съ цѣлью наилучшаго смыва, приставшихъ къ ней экскрементовъ. Обмываніе этой чаши производится или только сверху черезъ круговой желобъ *e* (одиночное обмываніе, черт. 31) или же часть воды направляется еще посредствомъ удлиненнаго козырька *f* непосредственно къ тарелкѣ (двойное обмываніе, черт. 32); конечно *преимущество* слѣдуетъ отдать *клозетамъ* съ *двойнымъ обмываніемъ*, такъ какъ при этомъ чаши можно содержать въ *большей чистотѣ*.

Черт. 31.



Тарельчатые чаши, не смотря на ихъ широкое повсемѣстное распространеніе, а въ послѣдніе годы и у насъ въ Россіи, все же не лишены нѣкоторыхъ недостатковъ. Экскременты, падая на тарелку, во многихъ типахъ *не поглощаются* слоемъ содержащейся на ней воды; этотъ слой въ избѣжаніе прилипанія нечистотъ къ тарелкѣ не долженъ быть менѣе 1,5 дюймовъ (40 миллиметровъ); съ другой стороны увеличеніе глубины слоя воды затрудняетъ при промывкѣ чаши произвести полный обмѣвъ гидравлическаго затвора, что естественно, отражается на воздухѣ клозетныхъ помѣщеній.

Черт. 32.




Далѣе тарелка, ослабляя силу промывной воды способствуетъ задержанію части экскрементовъ въ гидравлическомъ затворѣ. Преимущество этого типа предъ другими типами заключается въ томъ, что имъ неудобно пользоваться безъ промывки; потому тарельчатые чаши болѣе примѣнимы для обще-

ственных клозетовъ, гдѣ приходится имѣть дѣло съ неинтеллигентными посетителями.

Вышеуказанные недостатки устранены во второмъ классѣ клозетныхъ чашъ (черт. 33), известныхъ подъ именемъ обмыв-ныхъ (Waschdown-closet) представляющихъ собой видоизмѣне- ние сифоннаго типа (Syphon-closet) (черт. 30). Обмывной клозетъ состоитъ изъ чаши *a*, съ непосредственно устроеннымъ въ ней затворомъ *b*, глубина которого не должна быть менѣе 65 миллиметровъ. Обмывная чаша имѣетъ подобно тарельчатой два патрубка *c* и *d* для смывной и вентиляціонной трубъ.


Черт. 33.



Существенное преимущество его заключается въ томъ, что его нижняя часть занята глубокимъ слоемъ воды (до 15 сантим.) съ широкой входной площадью (до 25—30 сантим.), куда непосредственно падаютъ экскременты, благодаря чему и устраняется прилипание ихъ къ стѣнкамъ чаши.

Опорожнение этихъ клозетовъ основано на дѣйствіи сифона, благодаря которому содержимое въ чашѣ всасывается въ фановую трубу; при изливании промывной воды въ чашу, она выталкиваетъ воздухъ чрезъ вентиляціонную трубку *d*, чѣмъ въ пространствѣ *e* производится разрывъ, и сифонъ начинаетъ дѣйствовать.

Черт. 34.



Поэтому для промывки обмывныхъ клозетовъ требуется много воды, вытекающей съ большою скоростью.

Кромѣ описанныхъ выше основныхъ типовъ чашъ, мы рассмотримъ еще другіе типы, которые представляютъ собой нѣкоторый интересъ по ихъ конструкціи.

Французскій типъ отличается отъ типичнаго обмывного примѣненіемъ двойного гидравлическаго затвора изъ которыхъ нижній затворъ можетъ помѣщаться быть и надъ поломъ (черт. 34).


Способъ обмыванія его аналогиченъ только что описанному и основанъ также на дѣйствіи сифона.

Типъ этотъ примѣняется въ Франціи и Бельгіи и мало извѣстенъ въ Россіи.

Американскій типъ сист. Веринга (чер. 35), извѣстный подъ именемъ Десесо, не получилъ не смотря на свои несомнѣнные достоинства въ Европѣ широкаго распространенія.

Опорожненіе и зарядженіе затвора чаши производится слѣдующимъ образомъ: промывная вода, попадая по смывочной трубѣ въ чашу, устремляется вверхъ по изогнутому колѣну *a*, въ нижней части *b* котораго вслѣдствіе суженія его поперечнаго сѣченія образуется временный гидравлическій затворъ; вода, протекая въ фасовую трубу *c*, увлекаетъ съ собою воздухъ и прорываетъ затворъ, вслѣдствіе чего образуется разрѣженіе, и содержимое чаши опорожняется въ фасовую трубу. Послѣ опорожненія чаша вновь заливается водою изъ промывного бака, который еще дѣйствуетъ нѣкоторое время послѣ опорожненія, и затворъ восстанавливается.

Чер. 35.




Глубина затвора въ этомъ типѣ 10 сант., общая глубина водяного слоя 17,8 миллиметровъ.

Дальше, весьма интереснымъ является англо-американскій типъ горшка со вбрызгиваніемъ воды, (anti-siphon-closet), при которомъ также не требуется вентиляціи сифона (чер. 36).

Принципъ, который здѣсь примѣняется заключается въ слѣдующемъ. Смывочная труба имѣетъ двѣ вѣтви: вѣтвь *a* входитъ въ обычномъ мѣстѣ наверху горшка, а другая вѣтвь вбрызгиваетъ воду внизу чашки въ мѣстѣ, показанномъ стрѣлкой, въ восходящій рукавъ сифона *b*. Этотъ же типъ горшка примѣняется и для такъ называемыхъ „безшумныхъ“ клозетовъ.

Черт. 36.



Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ заключить, что изъ всѣхъ описанныхъ типовъ слѣдуетъ отдать преимущество съ санитарной точки зрѣнія *обмывнымъ горшкамъ* (Washdown-closet).


Клозетныя чаши обыкновенно дѣлаются изъ фаянса, эмалированного чугуна, штейнгута и фарфора, при чемъ, конечно,

слѣдуетъ отдать предпочтеніе первому матеріалу, гарантирующему возможность содержанія чаши въ чистотѣ. Чугунныя эмалированныя чаши могутъ портиться вслѣдствіе отскакиванія эмали и послѣдующаго разтѣданія ихъ стѣнокъ. Область примѣненія чугунныхъ чашъ обыкновенно ограничивается употребленіемъ ихъ для общественныхъ клозетовъ.

6. Сидѣнья.


Сидѣнья для чашъ (черт. 37) дѣлаются изъ полированного леноваго или дубоваго дерева, круглой или овальной формы и соответствуютъ обыкновенно очертанію самихъ чашъ; круглыя

Черт. 37.




сидѣнья дѣлаются отъ 26 до 32 см., а овальныя—той же длины, ширина послѣднихъ колеблется отъ 18 см. до 23 см.; размѣры

Черт. 38.



самого отверстія $8 \times 10\frac{1}{4}$ см. Чтобы избѣжать порчи чаши при опусканіи сидѣній они снабжаются резиновыми буферами и при-

Черт. 39.




крѣпляются независимо отъ чаши ко вдѣланному въ стѣнку желѣзнымъ кронштейнамъ (см. черт. 39).

Среднее разстояніе верхней плоскости сидѣнья отъ пола клозетнаго помѣщенія 46 сантиметровъ.

Если чаша служить и писсуаромъ, то къ сидѣнью прикрѣпляется противовѣсъ такъ, чтобы оно было поднятымъ, пока не станутъ пользоваться клозетомъ (черт. 40).

Относительно *крышки*, прикрывающей сиденье, слѣдуетъ замѣтить, что она является, по нашему мнѣнію, *излишней* при обмывномъ типѣ чаши, такъ какъ можетъ только препятствовать *содержанію чаши въ чистотѣ*.

Черт. 40.




в. Промывные баки.

Въ первоначальныхъ типахъ (черт. 27—29) обмываніе клозетныхъ чашъ производилось нерѣдко непосредственно изъ водопровода, *чего нельзя допустить по цѣлому ряду соображеній*. Не говоря уже о возможномъ зараженіи канальными газами водопроводной сѣти, самая промывка можетъ быть недостаточна вслѣдствіе малаго діаметра домовыхъ водопроводныхъ трубъ; далѣе водопроводные краны для промывной воды, работая подъ давленіемъ водопровода, должны требовать частаго ремонта. Наконецъ, при непосредственной промывкѣ клозетовъ изъ водопровода, экскременты могли бы попадать прямо въ водопроводныя трубы, если они опорожнены для предотвращения замерзанія воды или для ремонта.

Такимъ образомъ примѣненіе для промывки клозетныхъ чашъ въ домахъ отдѣльныхъ баковъ является въ настоящее время необходимымъ.

Промывные баки для удовлетворенія своему назначенію, должны выпускать въ теченіе извѣстнаго промежутка времени (около 3—5 секундъ) такое количество воды, посредствомъ котораго бы проносились всѣ содержащіяся въ клозетной чашѣ экскременты въ фановую трубу, и обновлялся бы весь объемъ гидравлическаго затвора въ чашѣ. Это можетъ быть достигнуто только при согласованіи полезнаго объема бака M и высоты его расположенія надъ сиденьемъ h , съ діаметромъ d и длиной l смывной трубы. Зависимость между d , h , l и v (скоростью промывной воды) теоретически можетъ быть выражена слѣдующимъ образомъ (черт. 41).

Черт. 41.



По формулѣ Вейсбаха

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \xi_0 + \xi \frac{l}{d} \dots}} \quad (1),$$

гдѣ ξ —потеря напора при выходѣ воды изъ промывнаго бака

въ трубу и ξ -коэффициентъ потери напора на треніе, опредѣ-
ляемый изъ слѣдующаго выраженія . . . (2)

$$\xi = 0,0144 + \frac{0,0095}{\sqrt{v}} \quad (2)$$

Полагая для перваго значенія $v = 3,6$ метр. и при $h = 2,5$ метр.,
 $d = 30$ мм. $l = 3,5$ метр., получимъ выраженіе для $\xi = 0,0194$;
отсюда

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 2,5}{1,5 + \frac{0,0194 \cdot 3,5}{0,08}}} = 3,6 \text{ метр.};$$

дальнѣйшихъ подстановокъ не требуется въ виду совпаденія
первоначальнаго и полученнаго значеній для v .

Такъ какъ смывочная труба при выходѣ изъ бака и при
присоединеніи ея къ чашѣ должна имѣть изгибы, то для оцѣ-
нки этихъ сопротивленій при движеніи воды изъ трубы въ ча-
шу величина скорости v должна быть помножена на нѣкоторый
коэффициентъ μ , который для нашего случая принимаемъ рав-
нымъ 0,75.

Тогда дѣйствительная скорость

$$v_e = 0,7 \times 3,6 = 2,52 \text{ метр.}$$

Разсмотрѣнный нами примѣръ былъ провѣренъ въ Герма-
ніи на опытахъ, каковыми выяснилось, что для опорожненія
промывнаго бака съ $M = 9$ литровъ, при $d = 30$ мм. и $h = 2,5$
мет. требовалось около 5 секундъ; это даетъ расходъ въ се-
кунду 1,8 литра и скорость немного болѣе 2,5 метровъ, что до-
вольно близко подходитъ къ теоретически опредѣленной выше
величинѣ.

Приведенный нами расчетъ, ясно показываетъ, что *нельзя*
понижать высоты расположенія бака надъ чашей безъ
соотвѣтственнаго увеличенія скоченія смывной трубы. Нап-
меньшая возможная высота $h_{\min}$ опредѣлится изъ слѣдующихъ
соображеній.

Изъ формулы (1)

$$d = \frac{\xi l v^2}{2gh - 1,5v^2}, \text{ откуда } 2gh - 1,5v^2 > \text{ или равно } 0;$$

$$h_{\min} > \text{ или равно } \frac{1,5v^2}{2g} \text{ при } v = 3 \text{ мет. и } h \text{ мм.} = 0,7 \text{ мет.}$$

Если при опредѣленіи количества воды для одной промывки
клозетной чаши считать, что это количество воды должно обра-

зовать такую скорость сточныхъ водъ, при которой содержимое клозетовъ безъ задержки проносилось бы быстро въ уличный водостокъ, то естественно это количество должно быть больше, если бы мы ограничились пронесеніемъ экскрементовъ въ фановую трубу.

Опыты Лондонскаго Санитарнаго Института, произведенные въ 1893 году надъ клозетами съ промывными баками, показавали, что количество воды для промывки одной чаши должно быть не меньше 13,5 литровъ при чемъ $h = 1,3$ мет., $d = 32$ мм., діаметръ главнаго двороваго провода 10—15 сант., длина его 15 мет. и уклонъ 1:50.

Такимъ образомъ эта норма превышаетъ германскую въ 9 литровъ въ 1,5 раза, что до известной степени объясняется наличностью сифона, отдѣляющаго главный домовый проводъ отъ уличнаго, установка котораго весьма распространена въ Англіи.



Высоту расположенія промывнаго бака h слѣдуетъ выбирать въ зависимости отъ высоты клозетныхъ помѣщеній. Обыкновенно въ Германіи h дѣлають равнымъ 1,80 мет., а $d = 30$ мм., количество промывной воды колеблется въ предѣлахъ 9 л. — 13,5 л. ($\frac{3}{4}$ — 1,1 вед.), а продолжительность промывки въ предѣлахъ 3—5 секундъ. Емкость промывныхъ баковъ должна превышать количества промывной воды вслѣдствіе размѣщенія въ бакахъ приспособленія для наполненія ихъ водой и опорожненія. Основные размѣры баковъ: длина 12—20 верш. (0,50—0,85 мет.), ширина 10—14 вер. (0,40—0,55 мет.) и высота 8—12 вер. (0,30—0,50 мет.).

Промывные баки дѣлаются изъ различныхъ матеріаловъ: чугуна, желѣза, мѣди и дерева, выложеннаго листовымъ свинцомъ или мѣдью; желѣзо отъ ржавчины защищается окраской и оцинковкой.

Черт. 42.

а) чугунный бакъ


б) деревянный бакъ



На практикѣ деревянные баки (черт. 42 б), оказываются удобнѣе металлическихъ, которые въ лѣтнее время потѣютъ въ особенности при низкой температурѣ питающей воды.

Для наполненія промывныхъ баковъ водой, обыкновенно служитъ кранъ съ шаровымъ полымъ поплавкомъ, который прекращаетъ доступъ воды при достиженіи извѣстнаго уровня въ бакѣ и открываетъ при пониженіи.

Черт. 43.



Открываніе и закрываніе водопроводной трубы *a* производится посредствомъ золотника *b* прикрѣпленъ полый мѣдный шаръ. Противу переполненія баковъ устраиваютъ сливную трубу, непосредственно связанную съ смывной трубой.


Для опорожненія баковъ въ цѣлихъ промывки служатъ различныя приспособленія, которые даютъ основанія для подраздѣленія промывныхъ баковъ на двѣ группы.

1) баки, въ которыхъ начало, продолжительность и сила промывки зависитъ отъ желанія пользующагося клозетомъ;

2) баки, въ которыхъ пользующійся клозетомъ только пускаетъ въ ходъ промывной приборъ, который въ дальнѣйшемъ исполняетъ свое назначеніе безъ остановки.

Къ первой группѣ относятся типы, въ которыхъ опорожненіе бака отъ воды производится открываніемъ въ днѣ его отверстія для выпускной трубы. Одинъ изъ простѣйшихъ типовъ промывныхъ баковъ изображенъ на черт. 44.

Черт. 44.




Здѣсь запираніе верхняго отверстія смывной трубы происходитъ посредствомъ конической притертой мѣдной пробки *m*, связанной съ рычагомъ и цѣпочкой; трубка *n* является холодной трубой. Дѣйствіе этого бака весьма просто: стоитъ потянуть за ручку цѣпочки, какъ посредствомъ рычага поднимется пробка, при чемъ опорожненіе бака будетъ происходить до тѣхъ поръ, пока цѣпочка не будетъ отпущена, и пробка благодаря своему вѣсу не займетъ прежняго положенія.

Промывной бакъ, изображенный на черт. 45, отличается отъ описаннаго исключительно замѣной конической пробки мас-сивнымъ металлическимъ цилиндромъ, снабженнымъ внизу флан-цемъ и выступающей частью *m*, входящей въ уширеніе смыв-ной трубы; для плотности запиранія имѣется резиновая или каучуковая прокладка между выпускнымъ отверстіемъ и за-крывающимъ его цилиндромъ и пружина, прижимающая ци-линдръ къ выпускному отверстію.

Общій недостатокъ баковъ этой категоріи *нѣкоторая слож-ность устройства въ видѣ различнаго рода вентиляхъ, рычаговъ, пружинъ, прокла-докъ*, что обуславливаетъ не-обходимость частаго ремонта вслѣдствіе изнашиванія вышеназ-ванныхъ частей.


Черт. 45.



Поэтому въ настоящее время болѣе *употребляются баки 2-й группы*, къ описанію которыхъ мы и перейдемъ.

Въ этихъ бакахъ использовано дѣйствіе сифоновъ, кото-рые заряжаются посред-ствомъ различныхъ приспо-собленій.


Черт. 46.



Однимъ изъ простѣй-шихъ типовъ этой группы, является бакъ показанный на чертежѣ 46, дѣйствіе коего заключается въ слѣ-дующемъ. Дернувъ цѣпь книзу, поднимаемъ метал-лическую пробку *a*, тогда вода вытѣсняетъ воздухъ въ сифонъ *b*, благодаря чему образуется въ сифонѣ разрѣженіе, и онъ начинаетъ дѣйствовать.

Черт. 47.

Вслѣдствіе примѣненія пробки для заряженія си-фона, усложняющей кон-струкцію бака, эти типы въ настоящее время вы-тѣснены новыми, въ кото-рыхъ заряженіе сифона про-изводится простымъ под-нятіемъ колокола (чер. 47).



Послѣдніе типы баковъ весьма распространены у насъ въ Россіи и вполне удовлетворяютъ своему назначенію: выпустить

въ клозетную чашу для ея промывки известный объемъ воды независимо отъ того, будетъ ли опущена цѣпочка.



с) Смывныя трубы и принадлежности.

Въ качествѣ матеріала для смывныхъ трубъ употребляютъ

Черт. 48.

а) смывная труба

б) ручки



желѣзные (окрашенныя или оцинкованныя) и мѣдныя никелированные (для роскошныхъ установокъ, черт. 48 а). Типы ручекъ для дерганія цѣпочекъ изображены на черт. 48 б.

Заканчивая описаніе клозетовъ съ ихъ принадлежностями мы сравнимъ вышеуказанные типы съ экономической точки зрѣнія; результаты этого сравненія приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Таблица XV*).

№ по порядку.	Наименованіе системы.	Срокъ службы въ годахъ.	Стоимость въ рубляхъ.				Примѣчанія.
			Приобрѣтенія.	Ремонта.	Общая.	На 1 годъ службы.	
1	Русскій горшокъ	15	68	44	112	6,21	1) Въ стоимость клозетовъ входитъ стоимость чаши, промывныхъ баковъ, смывной трубы со всеми прочими принадлежностями (см. черт. 48 а и б).
2	Джеппингсъ . . .	20	75	40	115	5,75	
3	Тарельчатый . . .	20	50	15	65	3,25	2) Стоимость приборовъ взята по прейскурантамъ водопроводныхъ фирмъ; въ дѣйствительности фирмы скидываютъ 25—30% съ прейскурантныхъ цѣнъ.
4	Обмывной . . .	20	50	15	65	3,25	

*) Проф. В. К. Правдинъ, журн. *Наше жилище*, 1895 г. „Санитарныя улучшенія въ домоустройствѣ и ихъ экономическія выгоды“



Отсюда ясно видно, что съ экономической точки зрѣнія должно отдавать предпочтеніе современнымъ гигиеническимъ типамъ № 3 и 4, годовой расходъ для содержанія которыхъ почти вдвое меньше расхода для содержанія старыхъ типовъ.

Помѣщеніе для устройства клозетовъ, общій видъ которыхъ для тарельчататаго типа изображенъ на чертежахъ 49 а и б,

а)

Чер. 49.


б)



должно быть свѣтлое, хорошо вентилируемое и теплое;

этимъ соображеніями долженъ руководствоваться архитекторъ при проектированіи домовыхъ квартиръ, обращая особенное вниманіе на вентиляцію клозетнаго помѣщенія. Для этой цѣли кромѣ ниже описанной вентиляціи гидравлическихъ затворовъ прибѣгаютъ къ дополнительному устройству вентиляціонной трубы въ верхней части клозетной чаши (черт. 50); желательно полъ и стѣны клозета обклады-

Черт. 50.



вать непористымъ и моющимъ матеріаломъ (метлахскими плитками, дементными плитками, изразцами и т. п.), и во всякомъ случаѣ окрашивать ихъ въ свѣтлый цвѣтъ.

Помѣщенія для одного клозета не должны быть въ площадью менѣе 1,00 мет. $\times$ 0,80 м., если дверь открывается внаружу; въ противномъ случаѣ размѣры должны быть увеличены на 0,25 м.; если въ нихъ установить еще писсуаръ, то они увеличиваются до 1,25 $\times$ 1,00 мет.; высота помѣщенія должна быть не менѣе 2,50 — 300 мет., въ противномъ случаѣ необходимо увеличивать диаметръ смывной трубы.


Переходя къ описанію нижеслѣдующихъ *домовыхъ приборовъ* (мочевииковъ, раковинъ, умывальниковъ и пр.), слѣдуетъ замѣтить, что ихъ изготовляютъ изъ однихъ и тѣхъ же матеріаловъ: чугуна окрашеннаго и эмалированнаго, фаянса, штейнгута, фарфора, мрамора и т. под. Съ *гигіенической точки зрѣнія* наилучшимъ и доступнымъ по цѣнѣ является *фаянсъ*, нѣсколько *дешевле* его *эмалированный чугунъ*, который можно содержать въ чистотѣ, пока въ приборѣ, вслѣдствіе небрежнаго обращенія, не отскочила эмаль; при употребленіи простого чугуна его необходимо окрашивать. Кромѣ того чугунъ прочнѣе фаянса, который легко повреждается при пользованіи. Остальные вышеуказанные матеріалы употребляются значительно рѣже.

В. Писсуары.


Среди водопроводно-канализационныхъ приборовъ надлежитъ отнести съ большимъ вниманіемъ къ *мочеприемникамъ или писсуарамъ*. При пользованіи писсуарами нерѣдко происходитъ разбрызгиваніе мочи, которая, попадая на полъ и стѣны помѣщенія, разлагается въ присутствіи воздуха и выдѣляетъ амміакъ и др. газы. Послѣдніе будучи легче воздуха, поднимаются вверхъ и вслѣдствіе диффузіи распространяютъ по всему помѣщенію дурной запахъ.

Лучшимъ средствомъ противу образованія зловонія отъ писсуаровъ—*постоянное содержаніе ихъ въ чистотѣ и усиленное обмываніе водою*, какъ писсуаровъ, такъ и стѣны и пола, на которыхъ они установлены.

Чер. 51.



Чер. 52.




Писсуары въ квартирахъ состоятъ изъ:

- а) *писсуарной части,*
- б) *приспособленій для обмыванія,*
- в) *отводной трубы съ гидравлическимъ затворомъ.*


Писсуарныя чаши по формѣ своей дѣлятся на два

типа: *короткія* или *или мужскія* (черт. 51) и *продолговатыя* съ *носикомъ* или *дамскія* (черт. 52); въ зависимости отъ имѣю-

Черт. 53.



Черт. 54.




щагося для чашъ мѣста въ клозетномъ помѣщеніи онѣ бываютъ или *плоскія* (черт. 50—51) или *угловыя* (черт. 52—53).

Средніе размѣры писсуарныхъ чашъ: ширина 30—40 см., высота задней спинки 35—45 см.; размѣры выступающей части: ширина 20—25 см. и высота 10—14 см.

Наилучшимъ матеріаломъ для писсуарныхъ чашъ является фаянсъ такъ какъ здѣсь требованія чистоты содержанія преобладаютъ предъ всѣми остальными.

Промывка домовыхъ писсуаровъ производится обыкновенно посредствомъ водопроводной трубы (діам. $\frac{1}{2}$ дюйма) снабженной ручнымъ мѣднымъ запорнымъ краномъ; въ видѣ исключенія промывка домовыхъ писсуаровъ производится изъ особаго промывного бака. Верхній край чаши дѣлается трубчатый съ рядомъ мелкихъ отверстій для наилучшаго обмыванія стѣнокъ въ нижней же части дна нѣсколько мелкихъ отверстій для стока. На случай закупориванія дѣлаютъ еще отверстія у края чашки и ведутъ холостую трубу въ отводную (черт. 55).

Черт. 55.




Отводная труба должна имѣть діаметръ $1\frac{1}{2}$ —2 дюйм. (40—50 мм.), и снабжена затворомъ.

Писсуары въ квартирахъ ставятся обыкновенно въ клозетныхъ помѣщеніяхъ; съ употребленіемъ клозетныхъ фаянсовыхъ

чашь съ откидными крышками, въ качествѣ писсуаровъ число отдѣльных писсуаровъ въ домахъ значительно сократилось.

В. Кухонныя раковины. Кухонныя раковины являются, обыкновенно, единственными приемниками для разбора чистой воды въ квартирахъ; въ жизни нерѣдко ими пользуются еще, какъ единственнымъ приемникомъ для спуска грязныхъ водъ (помоевъ), съ чѣмъ надлежитъ бороться организаціей надзора за содержаніемъ домовыхъ устройствъ.



Кухонныя раковины по формѣ своей бываютъ: *круглыя, овальныя, квадратныя, угловыя* (черт. 56 а—г).

Раковины прикрѣпляются своими спинками непосредственно къ стѣнамъ кухни; нижняя часть ихъ снабжена глухой рѣшеткой для задержки попадающихъ въ раковины кухонныхъ отбросовъ (черт. 57); добавленіе къ раковинѣ второй стѣнной рѣшетки дастъ возможность пользоваться ею для мытья посуды; въ случаѣ засоренія спускныхъ отверстій во избежаніе переполненія раковины снабжаются холостыми трубами.

Размѣры раковинъ могутъ колебаться въ довольно широкихъ предѣлахъ: полная высота—отъ 300 до 600 мм., ширина—отъ 300 до 545 мм.

Выборъ типа слѣдуетъ согласовать съ имѣющимся для нихъ мѣстомъ, которое должно хорошо освѣщаться, и съ величиной давле-

нія въ стѣнѣ, такъ какъ при большомъ давленіи образуется сильное истеченіе воды чрезъ кранъ, чѣмъ вызывается разбрызгиваніе воды по стѣнамъ и полу помѣщеній.

Для защиты стѣнъ и пола около раковинъ ихъ обдѣлываютъ плитками или окрашиваютъ масляной краской.

Раковины устанавливаются отъ пола на высотѣ около 0,8 метра.

Изъ матеріаловъ, служащихъ для раковинъ, самымъ распространеннымъ является чугунъ окрашенный и эмалированный.


Въ большихъ кухняхъ представляется необходимымъ вмѣсто раковинъ для разбора воды, имѣть раковины для мытья посуды,—мойки, къ которымъ должна быть подведена не только холодная, но и горячая вода.

Для моекъ удобны прямоугольныя формы; размѣры ихъ таковы: длина отъ 0,4 до 1 мет., 0,4—0,6 мет. ширина и глубина 0,15 мет.; высота спинки 0,3—0,35 мет.

Для поддержки мойки, вѣдѣствіе ихъ большой длины, укрѣпляются на кронштейнахъ.

Для установки посуды къ мойкѣ присоединяются сбоку одна или двѣ доски, устанавливаемыя также на кронштейнахъ (чер. 58).

Черт. 58.



Диаметръ отвѣтвленій къ раковинамъ и мойкамъ $1\frac{1}{2}''$ — $3\frac{1}{4}''$.

Отводныя трубы для одиночныхъ раковинъ имѣютъ діаметръ $1\frac{1}{2}$ — 2 д. (40—50 миллим.) уклонъ 1:20, діаметръ затвора $1\frac{1}{2}$ д. и глубина его 4 дюйма (100 мм.).

Въ качествѣ затвора для раковинъ и моекъ кромѣ сифоновъ пользуются еще трапами и жирововками, описаніе коихъ мы дадимъ нѣсколько ниже.

Г. Умывальники.


За послѣднія десятилѣтія переносные умывальники стали вытѣняться стѣнными и непосредственно связанными съ водопроводомъ.

Умывальники обыкновенно устанавливаются въ спальняхъ, которыя находятся на значительномъ разстояніи отъ кухонныхъ и клозетныхъ помѣщеній; это обстоятельство весьма затрудняетъ отводъ воды отъ такихъ отдаленныхъ отъ фановыхъ трубъ приемниковъ.

Вопросъ этотъ, впрочемъ, могъ бы легко быть упрощенъ, если бы умывальники были установлены во всѣхъ квартирахъ и имѣли бы отдѣльный стоякъ.

По своей конструкціи умывальники весьма близко подхо-

Черт. 59.




дить къ раковинамъ, но дѣлаются, преимущественно изъ фаянса; употребленіе чугуна въ качествѣ матеріала для умывальниковъ встрѣчается обыкновенно въ учрежденіяхъ общественнаго характера.

По формѣ своей умывальники бываютъ прямоугольные, овальные, со спинками и безъ спинокъ, плоскіе и угловые (ч. 59).


Умывальники имѣютъ въ пониженной точкѣ дна отверстіе, закрываемое конической пробкой на цѣпочкѣ, и по основному правилу ограждаются отъ канализаціонной сѣти сифономъ. Они устанавливаются на желѣзныхъ или чугунныхъ кронштейнахъ. Если въ домѣ разводится еще и горячая вода, то она также можетъ быть подведена къ умывальникамъ (черт. 60); иногда

для получения воды для мытья желаемой температуры умывальник снабжается кранами-смѣсителями, описаніе коихъ бу-

Черт. 60.



Черт. 61.




детъ дано ниже. Въ нѣкоторыхъ типахъ умывальники снабжаются холостой трубой отъ переполненія (черт. 61).

Д. Ванны.

Ванны, которыя еще недавно считались предметомъ роскоши и устанавливались только въ дорогихъ квартирахъ не только у насъ въ Россіи, но и за границей, вслѣдствіе распространенія гигиеническихъ свѣденій въ обществѣ все болѣе завоевываетъ контингентъ лицъ, которые не желаютъ жить въ квартирахъ безъ ваннъ.

Ванны не имѣютъ правильной формы; онѣ въ планѣ имѣютъ обыкновенно трапециoidalное сѣченіе съ закругленными концами, боковыя короткія стѣнки имѣютъ неодинаковый наклонъ къ вертикали, и наконецъ верхніе края ихъ дѣлаются или горизонтальными или слегка загибаются у концовъ ваннъ (черт. 62). Ваннамъ придается подобныя формы съ той цѣлю, чтобы уменьшить по возможности потребную емкость ихъ.

Черт. 62.



Новѣйшіе типы ваннъ дѣлаются на ножкахъ неодинаковой высоты, необходимой для приданія дну ваннъ уклона для спуска воды.

Размѣры ваннъ приведены въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица XVI.


Длина по верху.	Длина по низу.	Ширина.	Высота.
2 ар. 2 в.—2 ар. 12 в. или 1,51 м.—1,96 м.	1 ар 14 в.—2 ар. или 1,33 м.—1,42 м.	1 ар.—1 ар. 3 в или 0,71 м.—0,84 м.	13 в.—1 ар. или 0,58 м.—0,71 м.

Емкость ваннъ—отъ 12 до 24 ведеръ (150—300 литровъ).

Материаломъ для ваннъ выбираютъ обыкновенно наилучшіе проводники тепла—металлы: цинкъ, красную мѣдь, желѣзо, чугуны (эмалированный), никкель, сталь и т. под.; кромѣ того дѣлаютъ ванны изъ фаянса, мрамора, стекла и дерева. Самымъ распространеннымъ являются вылуженныя внутри мѣдныя и цинковыя ванны; преимущество слѣдуетъ отдать мѣднымъ, хотя цинковыя и дешевле, но зато очистка ихъ затруднительна.

Въ настоящее время русскіе заводы выдѣлываютъ чугуино-эмалированныя ванны (съ окрашенной наружной поверхностью)

Черт. 63.



на ножкахъ, которыя, будучи по своей стоимости близки къ мѣднымъ, вслѣдствіе гладкости своей внутренней поверхности удобно могутъ содержаться въ чистотѣ и начинаютъ вытѣснять мѣдныя ванны (чер. 63).

Ванны никелевыя, стальные, никкелированныя, фаянсовыя, мраморныя, вслѣдствіе своей высокой стоимости употребляются преимущественно для роскошныхъ установокъ; деревянныя ванны употребляются только для грязевыхъ ваннъ, такъ какъ онѣ являются дурнымъ проводникомъ тепла.

Обдѣлка ваннъ для простого мытья деревомъ съ гигиенической точки зрѣнія не желательна. Въ ваннахъ дѣлаются отверстіе для спуска грязной воды, закрываемое пробкой съ цѣпочкой, и холостая труба для отведенія излишней воды.

Кромѣ того къ принадлежностямъ ваннъ слѣдуетъ причислить трубы для приведенія горячей и холодной воды съ разборными кранами, трубу для отвода грязной воды и гидравлическимъ затворомъ, а въ некоторыхъ установкахъ кранъ-смѣситель (съ термометромъ) и душъ.

Нагрѣваніе воды для ваннъ производится двоякимъ путемъ, если въ квартирѣ не имѣется особой сѣти для разведенія горячей воды. Первый пріемъ заключается въ утилизаціи тепла, уносимаго газами отъ горѣнія топлива въ топкѣ кухоннаго очага. Для этой цѣли вмазываютъ въ очагъ закрытый котелокъ,

который связанъ двумя циркуляціонными трубами для холодной и горячей воды съ установленнымъ надъ ними бакомъ (черт. 63). Вслѣдствіе разности температуръ холодная вода поступаетъ въ котелокъ, а горячая поднимается въ бакъ, откуда подводится къ ваннѣ; для регулированія уровня воды въ бакѣ въ маломъ отдѣленіи устанавливаются шаровой кранъ; кромѣ того бакъ снабженъ залишней (холостой) трубой и трубой для отведенія пара.

Чтобы обезпечить возможность нагреванія воды въ котлѣ, независимо отъ топки очага, подъ нимъ вмазываютъ особую топку.


Этотъ способъ согреванія воды вполне экономиченъ, если утилизація тепла производится до приѣма ваннъ.

Второй приемъ заключается въ установкѣ въ помещеніи для ванной особой печи, которая, нагревая воду для ваннъ, одновременно нагреваетъ и самое помещеніе.


Циркуляціонныя печи состоятъ обыкновенно изъ чугунаго постаментъ, на которомъ устанавливается чугунная топка съ дымовой трубой и наружнаго цилиндрическаго кожуха высотой до 1 с. (2,13 м.) и діаметромъ 12—14 д. (308—350 м.) изъ листовой красной мѣди; пространство между кожухомъ и топкой и дымовой трубой постоянно заполнено водой. Вода въ этихъ печахъ нагревается до температуры не выше 80°; нормальная же температура 60°—65°.

Холодная вода поступаетъ (чер. 65) снизу печи непосредственно изъ водопроводной сѣти по трубѣ *a*; горячая вода вслѣдствіе разности температуры и давления, подъ которымъ дѣйствуетъ водопроводная вода вытѣсняется кверху

Черт. 64.




Черт. 65.



и по верхней трубѣ отводится къ ваннѣ (чер. 69). Чтобы стѣнки мѣднаго кожуха не были подѣ давлением водопроводной сѣти, необходимо оставлять конецъ трубы для отвода горячей воды и пара открытымъ, на трубѣ же для холодной воды слѣдуетъ ставить кранъ для регулированія впуска холодной воды. Для спуска грязной воды изъ печей устанавливается особый краникъ. Если въ помѣщеніе проведенъ газъ, то для нагрѣванія воды употребляются циркуляціонныя газовыя печи (черт. 66).

Чер. 66.




Полы въ ванныхъ помѣщеніяхъ слѣдуетъ дѣлать изъ плотнаго непористаго матеріала: изъ метлахскихъ или цементныхъ плитокъ, асфальта и т. под. и придавать имъ легкій уклонъ къ поставленному въ помѣщеніи спускному половому трапу. Въ случаѣ примѣненія деревянныхъ половъ (что къ сожалѣнію ветрѣчается очень часто) подвергающихся быстрому гніенію въ ваннахъ, слѣдуетъ принимать спеціальныя мѣры для отвода разбрызгиваемой воды. Если ванны не имѣютъ еще и ножекъ, то онѣ устанавливаются на деревянныхъ брускахъ (чер. 67) съ легкимъ уклономъ.

Полъ еще защищается противнемъ SS изъ спаянныхъ свинцовыхъ листовъ; часть противня образуетъ воронку, подѣ

которой помещается гидравлическій затворъ; спускное отверстіе ванны, запертое пришлифованной пробкой и защищенное рѣшеткой, соединяется съ этой воронкой патрубкомъ.



Чер. 67.



Недостаткомъ этой установки, не говоря уже о примѣненіи деревяннаго пола, является глубокое заложеніе гидравлическаго затвора, недоступное для осмотра.

Болѣе современной установкой является показанная на чертѣжѣ 68 а и б, гдѣ гидравлическій затворъ помещается

Чер. 68.




выше пола. Здѣсь съ гидравлическимъ затворомъ соединяется вертикальная труба, въ которую входитъ внутренняя съемная труба; съ наружной трубкой связана сливная горизонтальная трубка, изъ которой лишняя вода, заполняя пространство между трубами, переливается чрезъ отверстія въ внутреннюю трубу.

Для выпуска воды изъ ваннъ стоитъ только поднять за ручку внутреннюю трубу.

Краны для подведенія воды къ ваннамъ устанавливаются или на стѣнахъ или на циркуляціонныхъ печахъ.

Простѣйшая схема установки ваннъ съ тройнымъ краномъ и душемъ изображена на слѣдующемъ чертежѣ 69.

Чер. 69.





Употребляемые для квартиръ души должны имѣть по возможности простѣйшія формы (черт. 70 а и б), такъ какъ души

Чер. 70.

а) дождевой душъ.


б) игольчатый.



другихъ системъ, имѣя лечебное значеніе, могутъ производить раздраженіе нервной системы въ особенности при ихъ неразумномъ употребленіи. Души могутъ быть устроены или холодные, т. е. непосредственно связанные съ водопроводной сѣтью или желаемой температуры при посредствѣ такъ называемыхъ крановъ смѣсителей (см. чер. 86).

Введеніе въ оборудованіе ванны крана-смѣсителя видоизмѣняетъ вышеприведенную схему для установки въ слѣдующую (черт. 71).


Чер. 71.



**Д. Гидравлическіе за-
творы (си-
фоны).**

Какъ уже нами неоднократно упоминалось выше, *сифоны* служатъ для отдѣленія воздуха канализаціонной сѣти отъ воздуха помѣщеній, и потому они должны быть установлены подъ всеми водопроводно-канализаціонными приборами. Самыми распространенными формами для сифоновъ является *v*- и *ω*-образныя формы (черт. 72 а—б).

Черт. 72.



При установленіи размѣровъ сифоновъ необходимо имѣть въ виду, что объемъ содержащейся въ нихъ воды долженъ обновляться при полномъ пользованіи водопроводнымъ приборомъ, но все же не быть такимъ незначительнымъ, чтобы при испареніи въ немъ воды (до 10 мм. въ среднемъ въ недѣлю) не было нарушенія затвора. Подобные размѣры установлены рядомъ наблюденій и опытовъ, сдѣланными въ Германіи инженерами Renk, Unna, Maniewsky *) и др.

*) Frühling, Die Entwaesserung der Staedte.

Такъ *глубину замыкающаго слоя воды* въ затворахъ слѣдуетъ дѣлать не менѣе:

а) при одиночныхъ ватерклозетахъ—65 мм. (2½ д.).

б) при остальныхъ водопроводно - канализаціонныхъ приборахъ 100 миллиметровъ (4 д.).

Діаметръ водяныхъ затворовъ должно дѣлать согласно слѣдующей таблицы:


Таблица XVII*)

№	Наименованіе водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ	Діаметръ сифона.	
		Дюймы.	Миллим.
1	Обыкновенныя кухонныя раковины, одиночные писсуары, умывальники и т. п. небольшіе приборы	1½	40
2	Большія кухонныя раковины, мойки	2	50
3	Общественные писсуары . . .	”	”
4	Ванны	”	”
5	Приборы съ большимъ выпускомъ воды, у которыхъ діаметръ выпуска 3”	3	75
6	Одиночные клозеты	3½—4	65—100
7	Тропы изъ прачешныхъ . . .	4—4½	100—115

Для прочистки сифоновъ (черт. 71 а—в) они снабжаются въ низшихъ точкахъ отверстіями, запираемыми ввинчиваемыми мѣдными пробками (*скруглялками*); если сифоны вентилируются, то въ высшихъ точкахъ также дѣлаются отверстія для ввинчиванія желѣзныхъ (оцинкованныхъ) или свинцовыхъ вентиляціонныхъ *воздушиныхъ* трубъ. Матеріаломъ для сифоновъ служитъ свинецъ и чугуны (эмалированный и никелированный) рѣдко фарфоръ и штейнгутъ.

Кромѣ этихъ основныхъ формъ затворовъ, устанавливаемыхъ подъ раковинами, мойками, умывальниками и ваннами,

Чер. 73.




еще примѣняются и другіе типы, удовлетворяющіе тому же назначенію, которые носятъ специальное названіе „*траповъ*“ и устанавливаются подъ кухонными раковинами, умывальниками и мойками для задержанія осадковъ. Устройство ихъ понятно изъ чертежа 73.

*) См. Труды V Водопроводнаго Съѣзда, стр. 110.

Въ большихъ кухняхъ, гдѣ моется въ мойкахъ много посуды, для выдѣленія жира, могущаго повести къ закупоркѣ сточныхъ трубъ ставятся вмѣсто сифоновъ такъ называемыя *жироловки*. Однимъ изъ употребительныхъ типовъ является *жироловка системы Grove* (черт. 74).

Въ типѣ Grove вода, протекая по сточной трубѣ, попадаетъ въ чугунный ящикъ, гдѣ вслѣдствіе уменьшенія скорости происходитъ выдѣленіе жира и осадковъ; затѣмъ, черезъ отверстія, сдѣланныя въ осадочной части, освѣтленная вода попадаетъ въ отводную трубу.


Чер. 74.



Жироловки дѣлаются обыкновенно изъ чугуна, а осадочная часть эмалируется. Онѣ должны быть установлены по возможности ближе къ мойкамъ во избѣжаніе затягиванія трубъ жиромъ на пути. Размѣры ихъ $12\frac{1}{2}$ д. $\times$ $10\frac{1}{2}$ д. (317,5 мм. $\times$ 270 мм.).

Къ *гидравлическимъ затворамъ* слѣдуетъ отнести еще группу *половыхъ траповъ*, которые устанавливаются въ ванныхъ помѣщеніяхъ, прачешныхъ, конюшняхъ, подвалахъ.

Чер. 75.



Половые трапы снабжаются рѣшетками для задержанія крупныхъ веществъ. Конструкція ихъ весьма разнообразна и отчасти зависитъ отъ назначенія помѣщенія, въ которомъ они установлены.

Такъ, для ваннѣхъ и подвальныхъ помѣщеній употребляютъ слѣдующіе типы, устройство коихъ показано на чертежахъ 75 а—в.

Типъ трапа показанный на черт. 75 б, имѣетъ большую высоту и снабженъ съемнымъ осадочнымъ ведромъ, но зато стоимость его значительно дороже двухъ другихъ болѣе простыхъ типовъ. Выборъ того или другого типа зависитъ также отъ того, какой уклонъ долженъ быть приданъ отводной трубѣ; это обстоятельство имѣетъ существенное значеніе для подвальныхъ помѣщеній, гдѣ уклонъ отводной трубы опредѣляется положеніемъ пола подвала и уличнаго водостока.


При выборѣ траповъ нужно обращать также особенное вниманіе на глубину гидравлическаго затвора, такъ какъ въ продажѣ существуетъ не мало типовъ съ незначительной глубиной затвора.

Е. Краны.

Для разбора воды изъ водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ служатъ *водопроводные краны*. Они должны быть такъ сконструированы, чтобы при ихъ замираніи не было бы гидравлическихъ ударовъ въ водопроводной сѣти, величина которыхъ зависитъ отъ величины гидравлическаго давленія въ сѣти, и чтобы они не пропускали воды.

Поэтому употребленіе такъ называемыхъ *коническихъ пробочныхъ крановъ*, замираніе которыхъ производится простымъ поворотомъ ручки, можетъ быть допускаемо только при небольшомъ давленіи въ сѣти < 1 атм. Въмѣсто этихъ крановъ надлежитъ употреблять вентили, гдѣ открываніе и замираніе производится медленно вращеніемъ стержней съ винтовой нарезкой, чѣмъ парализируется явленіе гидравлическаго удара, могущаго легко при быстромъ замираніи повести къ порчѣ сѣти. Кон-

Черт. 76.




струкция вентильныхъ крановъ весьма разнообразна. Прежде употребляли типъ, изображенный на чертежѣ 76 а — б; въ немъ открываніе производится винтомъ съ посаженнымъ на него резиновымъ кружкомъ, который прижимается къ резиновому сѣдлу.

*) Проф. Н. Е. Жуковский. О гидравлическомъ ударѣ въ водопроводныхъ трубахъ; Труды IV Водопроводнаго Съѣзда.


Въ новыхъ типахъ (чер. 77) резиновое сѣдло замѣнено кожанымъ, такъ какъ первый матеріалъ быстро изнашивается; въ этомъ же типѣ во избѣжаніе разбрызгиванія конецъ крана снабженъ угловой насадкой. Въ нѣкоторыхъ же типахъ внутри крановъ дѣлають перегородку для полученія сплошной струи воды.

Черт. 77.




Если желаютъ увеличить количество воды, получаемое чрезъ *расходный кранъ*, то употребляютъ типъ, изображенный на черт. 78, въ которомъ для уменьшенія сопротивленія обычное колѣно замѣнено отвлѣтвленіемъ, что весьма важно для напол-

Черт. 78.



Черт. 79.



ненія моекъ и ваннъ. Для охраны отъ пожаровъ разборные краны снабжаются наръзкой для привинчиванія пожарныхъ рукавовъ; подобные же краны съ наръзкой находятъ себѣ широкое примѣненіе и для лабораторныхъ испытаній (черт. 79).


Если труба, подводящая воду къ расходнымъ кранамъ, проходитъ сбоку или снизу, то употребляютъ краны со спинками, прикрѣпляемыми непосредственно къ стѣнамъ. (черт. 80).

Такъ какъ при невнимательномъ обращеніи съ расходными кранами расходуетъ бесполезно много воды, то для


предотвращенія этого можно употреблять, такъ называемые *автоматическіе, самозапирающіеся краны*.

Одну изъ интересныхъ конструкцій представляетъ *кранъ Тейлора*, мало распространенный у насъ въ Россіи (чер. 81).

Черт. 80.



Черт. 81.




Вертикальный стержень съ маховикомъ (шпиндель) заканчивается коробкой съ наружной винтовой нарезкой; въ эту коробку входитъ тяжелый цилиндрикъ съ кожаной прокладкой. При вращеніи шпинделя онъ движется вверхъ и внизъ съ коробкой, открывая и запирая отверстия. Если же кранъ забудутъ закрыть, то вода, проникая въ полость надъ цилиндрикомъ, заставляяетъ его подъ давленіемъ воды опуститься; для опусканія цилиндрика достаточно протеканія воды въ количествѣ 10—15 литровъ.

Чтобы открыть кранъ, нужно сначала опустить шпиндель, и подхвативъ имъ цилиндрикъ, вращать маховичекъ управляющій шпинделемъ.


Корпусъ крановъ обыкновенно дѣлается изъ мѣди (простой или никелированной), иногда изъ новаго серебра.

Черт. 82.

а)




б)



Кромѣ вышеописанныхъ крановъ устанавливаютъ надъ нѣкоторыми приборами спеціальные краны.

Къ такимъ кранамъ относятся *поворотные краны для умывальниковъ*, запираніе которыхъ производится вентилемъ (черт. 82).



Одни изъ концовъ ихъ обыкновенно снабжены ситочкой.



Краны для ваннъ (чер. 83) дѣлаются изъ мѣди и обыкновенно снабжаются буквами *Х.* (*холодная*) и *Г.* (*горячая вода*); ручки дѣлаются деревянные или фарфоровыя. Онѣ могутъ устанавливаться или отдѣльно или же соединяются вмѣстѣ (черт. 84), или же прикрѣпляются къ одной доскѣ (черт. 85).

Черт. 84.

Черт. 85.




При включеніи душа въ оборудованіе ваннъ употребляются такъ называемые *краны-смѣсители*, назначеніе которыхъ заключается въ подачѣ воды желаемой температуры для мытья.

Конструкцій подобныхъ крановъ весьма много. Опишемъ одинъ изъ весьма интересныхъ и распространенныхъ типовъ (черт. 86).

Холодная вода изъ водопровода поступаетъ въ кранъ по трубѣ *А*. Когда ручка крана установлена такъ, что указываетъ „Ванна“, то средній кранъ открытъ. Если теперь открыть кранъ *К*, то холодная вода изъ водопровода по трубѣ *А* проникнетъ черезъ открытые краны *К* и средній въ ванну. Затѣмъ открывается кранъ *В*—холодная вода, по трубѣ *А*, черезъ каналъ *В*, поступаетъ въ циркуляционную печь, а горячая вода изъ печи одновременно устремляется по трубѣ *С* черезъ средній кранъ

въ ванну, смѣшиваясь по пути въ *D* съ холодной водой, поступающей черезъ кранъ *K*. Когда ручка средняго крана указываетъ „*Душъ*“, — онъ закрытъ. Если теперь открыть краны *K* и *W*, то холодная и горячая вода, устремляясь тѣмъ-же путемъ, какъ указано выше, встрѣчаютъ закрытый средній кранъ, смѣшиваются въ *D* и поднимаются вверхъ къ душъ.



Черт. 86.



Температура смѣшанной воды, поступающей въ ванну или душъ, регулируется большимъ или меньшимъ открытіемъ крановъ *W* и *K*.

Въ многоэтажныхъ домахъ или въ общественныхъ учрежденіяхъ устанавливають пожарные краны, наръзка которыхъ должна быть согласована съ наръзками, установленными мѣстными пожарными органами (черт. 87 а и б).

Черт. 87.




Иногда эти краны устанавливаются въ стѣнныхъ нишахъ или ящикахъ, гдѣ удобно хранить гайки, рукава и брандспойты; эти ниши принято задѣлывать на глухо стекломъ, которое разбивается во время пожара для пользованія краномъ; это дѣлается изъ опасенія не найти во время пожара нужные принадлежности.

Здѣсь мы считаемъ умѣстнымъ замѣтить, что пожарная способность этихъ крановъ въ особенности въ верхнихъ этажахъ дома вслѣдствіе незначительнаго давленія въ сѣти не велика.


Кромѣ *расходныхъ* крановъ для водопроводной сѣти необходимо еще имѣть *запорные* медные краны, которые нужно ставить по возможности въ началѣ каждаго ответвленія и у каждаго прибора для упрощенія производства неизбежнаго ремонта.

И въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ употреблять пробочныхъ крановъ (черт. 88), а замѣнять ихъ вентилянными (черт. 89).

Черт. 88.




Черт. 89.



Для выпуска воды изъ сѣти вентилянные краны могутъ быть соединены вмѣстѣ со спускными (чер. 90).

Въ изгибахъ канализаціонной сѣти могутъ происходить скопленія отбросовъ, для удаленія конхъ около подобныхъ опасныхъ мѣстъ дѣлаются прочистныя отверстія, которыя должны закрываться непроницаемо для воды и воздуха завинчивающимися или притянутыми болтомъ съ гайками, крышками; ширина прочистныхъ отверстій при диаметрѣ трубы не болѣе 100 мм. (4 дюйм.) должна быть равна диаметру трубы; при большемъ диаметрѣ можетъ быть принято примѣрно 0,8 диаметра (чер. 14).

Черт. 90.



Ж. Домашніе фильтры.

Въ тѣхъ случаяхъ когда вода, притекающая въ домовую водопроводную сѣть, не достаточна чиста и свободна отъ патогенныхъ микроорганизмовъ, прибѣгаютъ къ установкѣ въ квартирахъ *домашнихъ фильтровъ*.

Эти фильтры должны:

- 1) очищать воду т. е. не только освѣтлять ее, но и освобождать отъ микроорганизмовъ;
- 2) имѣть однородный фильтрующий матеріалъ;
- 3) не требовать сложнаго ухода за ними;
- 4) имѣть минимальное количество стыковъ, которые не должны позволить сырой водѣ смѣшиваться съ очищенной;
- 5) не превращаться въ очагъ загрязненія вслѣдствіе плохой ихъ работы; удаленіе осѣвшихъ на фильтрахъ веществъ должно совершаться безъ разборки фильтровъ.

Къ сожалѣнію изъ массы типовъ фабрикуемыхъ домашнихъ фильтровъ, число которыхъ давно исчисляется сотнями,

можно найти только нѣсколько типовъ, удовлетворяющихъ выше-приведеннымъ условіямъ, но и то при условіи внимательнаго ухода за ними, такъ какъ въ противномъ случаѣ пропускаемая чрезъ фильтры вода можетъ даже ухудшаться въ своемъ составѣ. Фильтры могутъ работать или подъ давленіемъ водопровода или подъ давленіемъ небольшого столба воды.

Общая схема дѣйствія домашнихъ фильтровъ такова: вода, притекая подъ давленіемъ изъ сѣти проходитъ чрезъ плотный фильтрующий матеріалъ, заключенный въ коробкѣ, и послѣ очистки скопляется въ пространствѣ, недоступномъ для попаданія сырой воды, а оттуда уже можетъ разбираться посредствомъ крана.

Фильтры, работающіе подъ давленіемъ опредѣленнаго столба воды, даютъ лучшіе результаты чѣмъ напорные, но медленность полученія воды ограничиваетъ ихъ примѣненіе специальными цѣлями (для больницъ, для научныхъ изслѣдованій и т. п.).

Фильтрующимъ матеріаломъ служатъ весьма разнообразныя матеріалы, которые должны обладать возможно мельчайшими порами и не вступать въ соединеніе съ пропускаемою чрезъ нихъ водой.

Въ качествѣ фильтрующаго матеріала, употребляютъ уголь, губчатое желѣзо, магнитный желѣзнякъ, бумагу, целлюлозу, асбестъ, пористые камни (естественные и искусственные), земли, фарфоръ и т. под.

Домашніе фильтры изъ угля, губчататаго желѣза, магнитнаго желѣзняка, бумаги, клѣтчатки, асбеста, и т. под. матеріаловъ, по изслѣдованіямъ Plagge *) Woodhead, Wood **) и др. только освѣтляютъ пропускаемую чрезъ нихъ воду и задерживаютъ микроорганизмы въ весьма малой степени.

Въ качествѣ наилучшаго матеріала для домашнихъ фильтровъ слѣдуетъ признать естественные и искусственные камни, земли, фарфоръ и т. п.

Изъ фильтровъ этой группы въ настоящее время по изслѣдованіямъ выше цитированныхъ нѣмецкихъ и англійскихъ авторовъ, наилучшими фильтрами задерживающими микроорганизмы признаются *фильтры со сѣтками системы Berkefeld и Chamberland-Pasteur*, къ описанію которыхъ мы и перейдемъ.

Фильтръ системы Berkefeld имѣетъ слѣдующее устройство (черт. 91).

*) Veröffentlichungen des Militär-Sanitätswesen, Plagge, Untersuchungen ueber Wasserfilter, 1895.

**) British medical Journal, Sims Woodhead et Cartwright Wood, An inquiry into the relative efficiency of water filters in the prevention of infective disease, 1898.

Свѣча фильтра *ВВ* сдѣланная изъ инфузорной земли (ки-зельгура) помѣщается въ метал-лическомъ цилиндрѣ *СС*; сырая вода поступаетъ по трубѣ *А* и послѣ фильтраціи чрезъ свѣчу *ВВ* поступаетъ въ вертикальную дырчатую трубу, а оттуда по трубкѣ *Е* вытекаетъ изъ аппарата. Для очистки поверхности свѣчи уста-новленъ рядъ щетокъ на цилин-дрѣ *Н*, который вращается на оси *ММ* ручкой; трубка *У* служ-житъ для спуска грязной воды.

Фильтръ Chamberland имѣетъ еще болѣе несложное устройство (черт. 92). Сырая вода поступаетъ чрезъ трубку *Е*, проходитъ чрезъ фарфоровую свѣчу въ пространство *А*, оттуда въ очищенномъ видѣ вытекаетъ чрезъ трубку *В*.


Оба описанные фильтра какъ было сказано выше, задер-живаютъ бактеріи, но время работы и количество очищенной ими воды весьма ограничено. *Фильтръ Берке-фельда* съ одной свѣчей даетъ вначалѣ перваго дня—2 литра въ минуту, а въ концѣ 0,5 литра, тогда какъ *фильтръ Шамберланъ-Пастора* въ первые дни едва 30 литровъ въ сутки, а въ концѣ дѣйствія только 3 литра.

Загрязненіе свѣчи для фильтра Беркефель-да наступаетъ чрезъ 3—5 дней, а Шамберлана 8—10 дней, послѣ чего эти свѣчи должны под-вергаться стерилизаціи.


Самый простой способъ стерилизаціи свѣ-чей—погруженіе ихъ въ сосудъ съ водой и по-слѣдующее кипяченіе по крайней мѣрѣ въ те-ченіе часа; если желаютъ испытать не имѣетъ ли свѣча трещинъ, которыя могутъ пропускать нефильтрованную воду, также погружаютъ свѣчу въ сосудъ съ водой и накачиваютъ въ нее воздухъ ручнымъ насосикомъ; пу-зырьки покажутъ наличность трещинъ.

Для полученія большого количества воды чрезъ домашніе фильтры въ общественныхъ учрежденіяхъ ихъ соединяютъ въ

Черт. 91.



Черт. 92.



баттареи свѣчей, описаніе коихъ не входитъ въ задачи настоящей книги.

Изъ вышеизложеннаго явствуется, что домашніе фильтры даже совершенныхъ типовъ требуютъ внимательнаго ухода, на что разсчитывать при современномъ развитіи гигиеническихъ знаній въ обществѣ трудно; кромѣ того ихъ слабой стороной является малое количество очищенной воды.

ГЛАВА III.

Дворовые приборы и принадлежности можно разбить на двѣ категоріи: *водопроводные и канализаціонные*.

Къ 1-ой категоріи приборовъ на дворахъ слѣдуетъ отнести *водоразборные, поливные, пожарные и пожарноводоразборные* краны, конструкция которыхъ въ общемъ мало отличается отъ уличныхъ крановъ тѣхъ же назначеній.


Чер. 93.

Когда городской водопроводъ не разводитъ воду по этажамъ домовъ, приходится прибѣгать къ установкѣ водоразборныхъ крановъ, изъ которыхъ вода разносится ведрами по квартирамъ. Подобное устройство не представляетъ рѣдкости и въ настоящее время, въ особенности въ окраинныхъ частяхъ русскихъ городовъ.

При выборѣ типа *водоразборнаго крана* желательно выбирать такіе, которые имѣютъ *приспособленія, устраняющія замерзаніе воды въ кранахъ*. Этимъ условіямъ удовлетворяетъ кранъ, показанный на черт. 93.

На отрезкѣ водопроводной трубы устанавливается обыкновенно задвижка *K*, за которой устанавливается особый цилиндръ *A*, соединенный съ чугунной вертикальной трубой и представленный детально на чертежѣ 94.


Надъ трубой крана устанавливается чугунная колонка съ рукояткой *D* и носикомъ *C* для разбора воды. Рукоятка *D* соединена съ вертикальнымъ трубчатымъ стержнемъ, несущимъ наверху пружину *B*, (которая отжимаетъ его вверхъ), и управ-



ляющимъ движеніемъ поршня въ цилиндрѣ *A*. При поднятіи рукоятки *D* стержень опускаетъ поршень, а вмѣстѣ съ нимъ опускается кольцо, закрывающее проходъ воды чрезъ трубу *E* къ носику *C*; когда кольцо опустится ниже отверстій въ стѣнкахъ нижней трубки, то вода чрезъ эти отверстія проходитъ въ трубку *E* и въ носикъ *C*; послѣ пользованія рукоятка *D* опускается, тогда стержень вслѣдствіе дѣйствія пружины *B* возвращается въ прежнее положеніе и притокъ воды прекращается. Тогда оставшаяся въ трубкѣ *E* вода стекаетъ въ цилиндръ *A* и по принципу сообщающихся сосудовъ вода въ *A* и *E* устанавливается на одной высотѣ.

Поглощающій цилиндръ (чер. 94) долженъ быть помѣщенъ на глубинѣ,


Чер. 94.



недоступной для замерзанія, а объемъ его такъ разсчитанъ, чтобы остающійся послѣ пользованія краномъ объемъ воды въ трубкѣ *E* могъ бы быть въ немъ вмѣщенъ полностью.

Но и въ случаѣ снабженія этажей домовъ непосредственно изъ водопровода установка крановъ является весьма полезной для различныхъ дворовыхъ надобностей (мытьѣ лѣстницъ, экипажей и т. п.); въ этомъ случаѣ изъ экономическихъ соображеній придаютъ водоразборнымъ кранамъ болѣе простую конструкцію (черт. 95).

Чер. 95.




Отъ водопроводной трубы *b* идетъ горизонтальный отростокъ, пропущенный чрезъ стѣну дома, этотъ отростокъ запирается шпинделемъ *f* съ маховичкомъ; для пропуска шпинделя чрезъ стѣнку въ ней укладывается желѣзная труба. Диаметръ этихъ крановъ колеблется въ предѣлахъ 1 д.—1,5 д. (25—40 мм.).

Для поливки площадей, дворовъ и садовъ пользуются или обыкновенными водоразборными кранами или специально поливными, имѣющими конструкцію, показанную на чертежѣ 96.


Чер. 96.

Эти краны должны опорожняться на зиму для предотвращенія замерзанія въ нихъ воды. Поэтому для мѣстностей съ холоднымъ климатомъ употребляютъ *тиль краны со стѣнной поливной колонкой (стендеромъ)*, примѣненный для г. С.-Петербурга.




Онъ состоитъ изъ чугунной коробки *C* съ шаровиднымъ расширеніемъ *K*, въ которой помѣщается каучуковый шаръ, и которая привинчивается непосредственно къ фланцу тройника *B* уличной водопроводной трубы *A*.

Чер. 97.



Чер. 98.



На крышкѣ коробки *C*, снабженной отверстіемъ имѣется два цилиндрическихъ прилива съ вырѣзками *L*, въ которые закладываются выступы гайки стендера; послѣ установки стендера достаточно нажать на шаръ головкой шпинделя *n* (черт. 98), какъ шаръ опустится ниже, и вода будетъ изливаться изъ стендера; послѣ поднятія шпинделя шаръ прижмется давлениемъ къ сѣдлу.

Стендера бываютъ *одиночные* и *двойные* (черт. 98).



Этотъ типъ можетъ быть примѣненъ и для поливки, и для пожарныхъ цѣлей; разница заключается въ *возможномъ* уменьшеніи діаметра поливного крана до 40 мм. (1½ д.), тогда какъ діаметръ пожарнаго крана дѣлается въ 50, 62,5 и 75 мм. (2, 2½ и 3 д.). *Изнашиваніе шара отъ надавливанія шпинделя, вызывающее часто течь, дѣлаетъ этотъ типъ весьма непригоднымъ для употребленія* *).

*) Труды IX Водопроводнаго Съѣзда, докладъ инженера Пономарева, „О недостаткахъ на существующихъ русскихъ водопроводахъ“, 1909.

Далѣ для *пожарныхъ крановъ* примѣняютъ устройство, въ которомъ остающаяся въ кранѣ вода стекаетъ въ почву, что допустимо исключительно при пользованіи имъ для пожарныхъ цѣлей (черт. 99).


Этотъ типъ состоитъ изъ патрубка, прикрѣпленнаго къ тройнику *N* водопроводной сѣти; въ патрубкѣ сдѣлано сѣдо для поршневого клапана *p*. Патрубокъ соединяется съ трубою *D*, оканчивающейся у поверхности земли сальникомъ, чрезъ который проходитъ шпindelъ, соединенный полой трубкой *K* съ поршнемъ и патрубкомъ *B* съ приливами для установки стендера.

Черт. 99.



Верхъ трубы *D* помѣщается въ неглубокомъ колодцѣ, закрываемомъ лазомъ *A*.

Черт. 100.



Между предметами 1-й и 2-й категоріи находятся *надворные, обмываемые клозеты*. Чугунныя клозетныя чаши, устраиваемыя по типу воронокъ, имѣютъ глубокий затворъ, который помѣщается въ защитѣ отъ морозовъ въ галлерей, доступной для осмотра (черт. 100).

Вслѣдствіе *значительной поверхности загрязненія* въ этомъ типѣ чашъ примѣняется *двойное обмываніе*, которое производится посредствомъ рычажной передачи; при опусканіи ручки внизъ открывается доступъ водѣ изъ водопровода въ двухъ пунктахъ вверху для непо


средственного обмывания самой чаши, а внизу для промывки гидравлического затвора.

Типъ этотъ у насъ въ Россіи распространенъ еще весьма мало, а обыкновенно дворовые клозеты устраиваются по типу простѣйшихъ отхожихъ мѣстъ, описаніе которыхъ не входитъ въ настоящее сочиненіе и будетъ изложено въ одномъ изъ дальнѣйшихъ выпусковъ. Остальные приборы и принадлежности служатъ главнымъ образомъ для цѣлей канализаціи и могутъ быть подраздѣлены на двѣ группы: къ первой относятся *приемники отработавшихъ домовыхъ и атмосферныхъ водъ*, а къ второй *спеціальные приборы, необходимые для правильной работы водосточной дворовой сѣтки*.


Для приема сточныхъ водъ съ дворовыхъ конюшенъ въ понеженной части пола устанавливаются такъ называемые *трапы*, которые снабжаются двумя съемными рѣшетками и водянымъ колоколообразнымъ затворомъ (черт. 101).

Въ тѣхъ же видахъ для огражденія сѣтки отъ эсировъ, заключающихся въ сточныхъ водахъ *прачешныхъ*, въ послѣднихъ также устанавливаются трапы, которые по своему устройству близки къ только что рассмотрѣнному типу, и отличаются отъ него меньшими размѣрами (чер. 102)

Черт. 101.



Черт. 102.



Приемники для домовыхъ помоевъ (чер. 103) снабжены глубокимъ затворомъ, который можетъ быть прочищенъ посредствомъ ревизіи; *помойницы* устанавливаются въ колодцахъ, дѣлаемыхъ изъ бетона, кирпича, керамики и т. п. матеріаловъ.

Всѣ эти трапы дѣлаются изъ чугуна.


Если городъ канализованъ по общесплавной или полной раздѣльной системѣ, то необходимо на дворахъ и у концовъ дождевыхъ трубъ устанавливать *приемники для дождевыхъ водъ*.

Дождеприемники должны имѣть приспособленія:


- а) для поступленія въ нихъ дождевой воды;
- б) для выдѣленія изъ сточной воды песка и др. осадковъ и легкой уборки;
- в) для задержанія выхода коллекторныхъ газовъ наружу;

г) для выпуска нагнетаемаго во время дождей въ водосточныя трубы воздуха. На конструкцію дождеприемниковъ, которая должна быть по возможности простой, оказываетъ вліяніе расположеніе водосточныхъ трубъ.

Чер. 103.



Чер. 104.



Среди многочисленныхъ типовъ, заслуживаетъ вниманіе *типъ чугунаго дождеприемника*, показаннаго на черт. 104 и примѣняемаго для трубъ, расположенныхъ по главному фасаду дома.

Этотъ дождеприемникъ представляетъ собою колодезь, нижняя часть котораго изогнута въ видѣ буквы *u* и служитъ обыкновеннымъ гидравлическимъ затворомъ; въ верхнюю часть сбоку входитъ водосточная труба, изъ которой втекаетъ въ дождеприемникъ вода съ крышъ дома. Вода сначала падаетъ на выступъ *а*, и воздухъ выходитъ чрезъ отверстія крышки, закрывающей колодезь.

Осадочное ведро принимаетъ въ себя грязь, приносимую дождевыми трубами съ крышъ.

Этотъ типъ употребляется при вентиляціи уличныхъ каналовъ фановыми трубами.

Если же вентиляція каналовъ производится чрезъ дождевыя трубы, то изъ конструкціи дождеприемника слѣдуетъ выкинуть затворъ (чертежи 105 и 106) представляють собою подобную конструкцію *также примѣненную для дождевыхъ трубъ*; оба типа снабжены осадочной частью. Первый типъ, предложенный Гейгеромъ, имѣетъ клапанъ *К* для защиты отъ обмерзанія выпуска дождевыхъ водъ въ приемники.


Въ нѣкоторыхъ германскихъ городахъ (второй типъ Дрезденъ) примѣняютъ типы *дождеприемниковъ*, въ которыхъ *осадочный ящикъ расположенъ непосредственно подъ водосточной трубой* (черт. 106).

Черт. 107 представляетъ собою типъ дождеприемника, примѣненный въ Берлиѣ.


Въ чугунномъ ящикѣ установлена косая рѣшетка (Rost) для задержанія отбросовъ, извлеченіе коихъ дѣлается черезъ чугунный же лазъ, снабженный отверстіями для выхода воздуха.

Если городъ не имѣетъ сѣти для пріема дождевыхъ водъ, то выпускъ ихъ изъ водосточныхъ трубъ, расположенныхъ по главному фасаду, направляется подъ тротуаръ, въ которомъ для этой цѣли устраивается желобъ, закрываемый рѣшеткой изъ рифленого желѣза (чер. 108); во время оттепелей эта


Чер. 105.




Чер. 106.



Чер. 107.



Чер. 108.



рѣшетка дѣлается скользящей вслѣдствіе обмерзанія, вслѣдствіе чего примѣненіе этого устройства на крутыхъ улицахъ является нѣсколько опаснымъ для пѣшеходовъ. Водосточныя трубы, расположенныя по заднимъ дворовымъ фасадамъ домовъ, рѣдко имѣютъ устройство дождеприемниковъ подобно вышеизложеннымъ. Ихъ типы одинаковы съ типами уличныхъ дождеприемниковъ и отличаются отъ послѣднихъ только размѣрами: они имѣютъ внутренній діаметръ въ 12—14 д., тогда какъ уличнымъ придаютъ діаметръ 16—18 д. такъ какъ послѣдніе отводятъ воду съ большей площади (чер. 109).



Эти дождеприемники устанавливаются въ пониженныхъ точкахъ дворовъ, которые обыкновенно образуются искусственно соответственной планировкой и мощеніемъ. Въ этомъ случаѣ дождевыя воды съ площадей крышъ и дворовъ подводятся къ дождеприемникамъ лотками.

Для уменьшенія глубины заложенія уличныхъ коллекторовъ иногда стремятся къ уменьшенію глубины заложенія дворовыхъ трубъ до 0,5—0,6 метровъ, что является опаснымъ въ виду возможности обмерзанія устьевъ дождевыхъ трубъ. Одинъ изъ подобныхъ типовъ изображенъ на чер. 110.


Для надзора за дѣйствіемъ дворовыхъ подземныхъ трубъ и для ихъ соединенія между собой устанавливаются смотровые колодцы глубины, соответствующей заложенію трубъ, круглаго или прямоугольнаго сѣченія, діаметромъ 28 — 42 д.; разстояніе между смотровыми колодцами по прямой линіи дѣлается не болѣе 40 — 50 метровъ (чер. 111).

По своей конструкціи они близки къ уличнымъ типамъ и дѣлаются изъ керамики, бетона и кирпича.

Черт. 110.




Чер. 111.




При соединеніи нѣсколькихъ трубъ въ одномъ колодцѣ прибѣгаютъ обыкновенно къ устройству соединительныхъ каменныхъ или бетонныхъ колодцевъ (черт. 112 а и б).

Черт. 112.

а)




б)




Если къ смотровому колодцу подходят нѣсколько дворовыхъ подземныхъ линій на разной высотѣ, то устраиваются соединительные колодцы съ перепадомъ (чер. 113).

Если скорость въ трубахъ дворовой сѣти не будетъ достаточна для самоочищенія сѣти при стокѣ въ сухую погоду, и уклонъ трубъ не можетъ быть увеличенъ, то для протесненія скопляющихся въ этомъ случаѣ осадковъ прибѣгаютъ къ устройству *промывныхъ* приборовъ.

Чер. 113.



Чер. 114.



Назначеніе этихъ приборовъ заключается въ скопленіи избытка объема воды въ резервуарѣ-колодцѣ передъ промываемой трубой и быстрымъ спускѣ этой воды въ трубу. Для дости-


женія этой цѣли иногда прибѣгаютъ къ установкѣ съемныхъ запорныхъ щитовъ, которые могутъ быть установлены въ любомъ изъ смотровыхъ колодцевъ сѣти; эти промывные приборы должны быть прежде всего установлены непосредственно передъ соединеніемъ дворовой сѣти съ домовыми (чер. 114).

Для упрощенія промывки прибѣгаютъ къ автоматическимъ промывнымъ приборамъ, которые могутъ быть подраздѣлены на двѣ основныя группы: *приборы съ подвижными механизмами* и *неподвижные сифонные приборы*.

Однимъ изъ простѣйшихъ приборовъ первой группы является *опрокидывающійся сосудъ Duckett* (чер. 115).

Сосудъ вращающійся на горизонтальной оси, устроенъ такимъ образомъ, что, когда онъ наполненъ водой, то центр тяжести перемѣщается вправо, вслѣдствіе чего сосудъ опрокидывается, и находящаяся въ немъ вода разомъ выливается въ промывную трубу.

Чер. 115.



Въ этомъ приборѣ для промывки обыкновенно утилизируются туалетныя и кухонныя воды; Kloзетныя воды вслѣдствіе содержанія въ нихъ экскрементовъ не употребляются для этой цѣли.


Главный недостаток прибора Duckett'a — его малая емкость ($\approx 1,5$ куб. фут.), вследствие чего сила промывки действует на небольшую длину промывной трубы. Разумеется, этот прибор мог бы быть приспособлен и для пользования водопроводной водой. Большие объемы воды могут посылать въ промываемые трубы промывные резервуары, которые приводятся въ дѣйствіе *сифонами*.

Для дворовых промывныхъ приборовъ необходимо выбирать *сифоны* простѣйшей конструкціи.


Однимъ изъ старинныхъ сифоновъ несложной конструкціи является общепѣтанный типъ Rogers-Field'a, усовершенствованный фирмой Böcking (черт. 116).

Вода поступаетъ чрезъ трубу *a* въ резервуаръ и наполняя его, проходитъ чрезъ отверстія *o* въ наружную трубу сифона; воздухъ заключающійся въ трубѣ сжимается, и уровень воды въ ней отстаетъ отъ уровня воды въ резервуарѣ; при дальнѣйшемъ повышеніи уровня воды, часть сжатого воздуха прорываетъ гидравлическій затворъ подь колпакомъ; тогда возстанавливается атмосферное давленіе и уровень воды въ трубѣ будетъ на одной высотѣ съ уровнемъ воды въ резервуарѣ. Такимъ образомъ при наполненіи резервуара *A* вода подь колпакомъ поднимается не постепенно, а скачками. Когда уровень воды въ резервуарѣ дойдетъ до верхняго края трубы, то при послѣдующемъ прорывѣ нижняго затвора находящаяся подь колпакомъ вода, рванувшись вверхъ и встрѣтивъ препятствіе въ глухой крышкѣ, устремляется въ трубу и, наполнивъ ее, выгоняетъ воздухъ наружу, вследствие чего образуется сифонъ; онъ дѣйствуетъ до обнаженія нижняго края трубы, чрезъ которую поступаеъ воздухъ.

Чер. 116.



Чер. 117.



Этотъ сифонъ требуетъ быстрого повышенія уровня воды въ резервуарѣ, такъ какъ въ противномъ случаѣ, вода будетъ медленно переливаться чрезъ трубу.


Кромѣ вышеописаннаго сифона Field'a существуетъ много другихъ типовъ употребляемыхъ въ разныхъ городахъ. Такъ напр. извѣстны сифоны системъ Waring, Kuntz, Geneste et Hercher, Putzeys, Moller, Adams, Parenty и др.

Изъ этихъ типовъ, подробное описаніе которыхъ можно найти въ любомъ сочиненіи, посвященномъ канализаціи, мы остановимся еще на сифонѣ системы Adams'a (чер. 117).

Онъ представляетъ собою u-образную трубу *m*, закрытую короткимъ колоколомъ; въ подъемной вѣтви трубы сдѣлано сѣуженіе для скопленія передъ нимъ большого количества воздуха. Дѣйствіе его отъ предъидущаго типа отличается введеніемъ воздушной трубки *f*, которая послѣ обнаженія отверстія ея прекращаетъ дѣйствіе сифона.

Для промывки дворовой сѣти пользуются водой водопроводной, сточной и дождевой. Съ гигиенической точки зрѣнія предпочтеніе дается водѣ изъ водопровода, такъ какъ при употребленіи сточной воды, послѣдняя въ часы малаго разбора воды можетъ застаиваться въ резервуарахъ, а слѣдовательно и подвергаться процессамъ разложенія, благодаря чему *нарушается основной принципъ канализаціи—быстрое удаление всѣхъ нечистотъ за предѣлы городовъ до наступленія разложенія.*

Чер. 118.



Пользованіе дождевой водой не можетъ быть постояннымъ; поэтому ея утилизація даетъ возможность нѣсколько только сократить расходъ водопроводной воды на промывку.

При устройствѣ общесплавной канализаціи во время ливней происходитъ переполненіе нѣкоторыхъ уличныхъ коллекторовъ, что конечно можетъ вызвать подтопленіе дворовыхъ коллекторовъ, впадающихъ въ подобные уличные каналы, это въ свою очередь можетъ повести къ выступленію сточныхъ водъ на дворовыхъ площадяхъ и въ подвалахъ. Подобное явленіе можетъ также происходить и въ прибрежныхъ дворовыхъ участкахъ находящихся въ сферѣ вліянія наводненія ихъ рѣчными водами.

Для предотвращенія подобныхъ нежелательныхъ съ санитарной точки зрѣнія явленій, устанавливаютъ въ главномъ дворовомъ проводѣ непосредственно за присоединеніемъ къ уличному коллектору затворы: *ручные и автоматическіе*, которые разобщаютъ дворовую сѣть съ уличной во время поднятія воды въ уличныхъ каналахъ. Для ручныхъ затворовъ обыкновенно употребляютъ поворотные или подъемные щиты.


Простейшимъ и стариннымъ типомъ является ручной затворъ, принятый въ Берлинѣ (черт. 118).

Щитъ откидывается въ положеніе, показанное на чертежѣ пунктиромъ, посредствомъ тяги; съемная крышка служитъ для исправленія щита въ случаѣ его порчи.


Типомъ подъемнаго затвора можетъ служить затворъ Geiger'a, устройство котораго ясно изъ чертежа 119.

Дѣйствіе автоматическихъ затворовъ основано или на использованіи плавающихъ шаровъ или висящихъ клапановъ.

Чер. 119.



Чер. 120.




Типомъ шарового затвора является приборъ системы Гергарда, гдѣ шаръ двигается въ шарообразномъ же уширеніи изогнутой трубы (чер. 120).

Типъ клапаннаго затвора въ Берлинѣ показанъ на чер. 121; конструкція его весьма сходна съ конструкціей показаннаго на чертежѣ ручного затвора въ томъ же городѣ (черт. 118).

Установка подобныхъ клапановъ предписывается правилами для домово́й канализаціи многихъ городовъ *).

Чер. 121.



Для сокращенія числа подобныхъ клапановъ въ дворовыхъ магистральныхъ необходимо заранѣе *отмѣчать на стѣнкахъ каналовъ горизонты, до которыхъ поднимается вода въ каналахъ*, такъ какъ только при подобной постановкѣ дѣла можно избѣжать подпора большими уличными каналами малыхъ дворовыхъ.

При канализаціи дворовыхъ мѣстъ съ обратными уклонами и глубокихъ подваловъ приходится удалять домовыя воды не самотекомъ, а перекачкой.

Для этой дѣли нужно примѣнять возможно простые приборы для перекачки: *гидравлическіе тараны*, въ которыхъ можно выгодно использовать силу падающей сточной или дождевой воды, *струйные насосы*, для которыхъ придется пользоваться водопроводной водой, *центробѣжные насосы* съ маленькими электромоторами и вообще приборами для подъема воды безъ клапановъ. Для большихъ установокъ можно употреблять подъемники Adams, Shone, Salmson **), Грибоѣдова ***), описаніе которыхъ выходитъ за предѣлы настоящаго труда.

*) См. Приложенія, III.

**) Imbeaux, L'alimentation en eau et l'assainissement des villes.

***) См. Труды VII Водопроводнаго Съѣзда, докладъ Грибоѣдова.

Такъ какъ для примѣненія приборовъ для перекачки необходимо устройство снабжаемаго рѣшетками для выдѣленія плавающихъ и тяжелыхъ веществъ небольшого сборнаго колодца для скопленія сточной воды въ періодъ бездѣйствія подъемнаго прибора въ часы малаго разбора воды, *то съ санитарной точки зрѣнія эти устройства являются опасными, такъ какъ сточныя воды могутъ застаиваться въ сборныхъ колодцахъ.*

Для устраненія приборовъ для перекачки въ дворовыхъ участкахъ или по крайней мѣрѣ для сокращенія ихъ числа можно идти двумя путями: или понизить заложеніе уличныхъ трубъ настолько, чтобы можно было-бы вывести сточныя воды съ дворовыхъ мѣстъ съ обратными уклонами или проводить дворовыя магистрали на землѣ сосѣднихъ владѣльцевъ. Последнее рѣшеніе значительно экономичнѣе перваго, но при проведеніи его въ жизнь приходится столкнуться съ большими затрудненіями въ правовомъ отношеніи, какъ уже это неоднократно выяснилось на Водопроводныхъ Сѣздахъ *).

*) См. Труды V и VI Водопроводныхъ Сѣздовъ. Доклады гг. Проценко и Меморскаго.

ГЛАВА IV.

Домовая водопроводная сеть представляет собой совокупность устройств, предназначенных для разведения доставленной под известным давлением (обыкновенно около 3—4 атм.) воды по уличным водопроводным трубам къ отдѣльным водопроводно-канализационным приборамъ, установленнымъ въ предѣлахъ даннаго двороваго мѣста.

Всякая *домовая водопроводная сеть* состоитъ изъ:

а) *главнаго домового провода, непосредственно отвѣтвляющагося отъ уличной трубы;*

б) *примыкающей къ главному проводу подземной водопроводной сети съ приборами и принадлежностями;* она проводится по возможности подъ незанятою дворовыми постройками площадью и предназначена для разведения воды въ предѣлахъ двороваго участка и подведенія ея къ строениямъ;


в) *внутренней домовой водопроводной сети,* непосредственно связанной съ наружной подземной сѣтью; внутренняя сѣть предназначена для разведения воды къ отдѣльнымъ водопроводно-канализационнымъ приборамъ.

Начертаніе домовой водопроводной сѣти зависитъ отъ системы водоснабженія въ городѣ и отъ способа пользованія водою.


Системы водоснабженія въ городахъ бываютъ: *одиночныя* и *двойныя* (раздѣльныя). Данное выше описаніе составныхъ частей водопроводной сѣти относится къ одиночной системѣ; при раздѣльной системѣ домовая сѣть усложняется и сильно удорожается, такъ какъ приходится дѣлать одну сѣть трубъ для питьевой воды, а другую для хозяйственныхъ цѣлей (промывка клочетовъ, поливка дворовъ, мытье экипажей и т. под.). Такъ какъ въ Россіи раздѣльная система почти не примѣняется для водоснабженія городовъ, то въ дальнѣйшемъ изложеніи мы на ней останавливаться не будемъ. Изъ способовъ пользованія водою въ Россіи употребляются: *способъ неограниченнаго пользованія и перемѣжающагося пользованія.* При первомъ способѣ введенная въ домъ вертикальная труба поднимается до

верхняго этажа, отъ нея идутъ разводныя трубы къ этажамъ, къ которымъ непосредственно примыкають отдѣльныя отвлѣченія, связанныя непосредственно съ водопроводно-канализаціонными приборами (чер. 122).


Чер. 122.



Чер. 123.



Чер. 124.



При второмъ способѣ домовая сѣтъ усложняется введеніемъ въ общее устройство устанавливаемаго на чердакѣ бака и выходящей изъ него особой разводной трубы, къ которой примыкають этажныя трубныя линіи; подъемная же труба входитъ непосредственно въ бакъ, который долженъ быть во избѣжаніе излишней траты воды снабженъ шаровымъ поплавкомъ и холодной трубой для выпуска излишней воды изъ бака (чер. 123).

Иногда подобный резервуаръ устанавливается на чердакахъ домовъ, когда въ часы наибольшаго разбора вода не поднимается въ сѣти до верхняго этажа; въ этомъ случаѣ бакъ, скопляя въ себѣ воду во время малаго разбора воды, играетъ роль уравнителя расхода и давленія.

Въ этомъ случаѣ уничтожается спускная труба, и сѣтъ отличается отъ схемы, приведенной на чертѣжѣ исключительно введеніемъ въ нее бака (черт. 124).


Система храненія воды въ открытыхъ резервуарахъ съ *гигіенической точки зрѣнія* не можетъ быть рекомендована: вода въ нихъ застаивается и измѣняетъ свою температуру, нагреваясь лѣтомъ и охлаждааясь зимой. Впрочемъ подобныя установки могутъ быть полезны тогда, когда заключающаяся въ нихъ вода не употребляется для питья, напр. для приведенія въ движеніе гидравлическихъ подъемныхъ машинъ.

При проектированіи домовой водопроводной сѣти необходимо заботиться о возможномъ сокращеніи протяженія отдѣльныхъ водопроводныхъ линій, числа поворотовъ и угловъ. Впрочемъ это зависить главнымъ образомъ отъ *расположенія водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ*, обусловливаемого въ свою очередь расположеніемъ отдѣльныхъ помѣщеній (кухонь, клозетовъ и т. п.) въ домѣ. *Если послѣдніе расположены по этажамъ на одной вертикали, а въ каждомъ этажѣ группами, то водопроводная сѣть будетъ имѣть наименьшее протяженіе.* Уменьшеніе длины водопроводныхъ линій и числа поворотовъ имѣетъ весьма важное значеніе для уменьшенія потери напора на треніе въ трубахъ, общая величина которой для обыкновеннаго дома не превышаетъ 5—6 мет. Далѣе при проектированіи домовой сѣти требуется устраивать ее такимъ образомъ, чтобы притекающая по уличнымъ трубамъ вода сохраняла свою температуру т. е. чтобы она не нагрѣвалась и не замерзала. Для этой цѣли наружныя подземныя трубы укладываются на глубинѣ промерзанія грунта, мѣняющейся въ зависимости отъ рода грунта и климата мѣста, и колеблющейся въ предѣлахъ отъ 1 до 3 метровъ (равной въ среднемъ 2 метрамъ). Подземныя трубы должны вводиться въ домъ по внутреннимъ стѣнамъ и во всякомъ случаѣ располагаться въ *теплыхъ помѣщеніяхъ* (отопляемыхъ подвалахъ, лѣстничныхъ клѣткахъ, кухонныхъ помѣщеніяхъ и т. под.). Если почему либо это требованіе оказывается невозможнымъ выполнить, то трубныя линіи въ такихъ опасныхъ мѣстахъ (холодныя лѣстницы, сѣни) должны быть защищены *изолировкой*, предохраняющей ихъ отъ замерзанія: войлокомъ, асбестомъ, ящиками съ опилками, и т. под. Такъ какъ замерзаніе можетъ произойти ночью во время полнаго сокращенія пользованія водой то для предотвращения этого рекомендуется оставлять водоразборные краны настолько открытыми, чтобы они не расходовали воды болѣе 60—80 литровъ въ часъ. Другой болѣе дѣйствительной мѣрой противъ *замерзанія* является *опоразниваніе на ночь домовой сѣти*. Для этой цѣли всѣмъ горизонтальнымъ трубамъ придаютъ нѣкоторый уклонъ, и каждая трубная линія снабжается запорнымъ краномъ; далѣе въ подъемной трубѣ предъ входомъ ея въ домъ въ самой пониженной точкѣ устанавливается также спускной кранъ помѣщаемый въ специальномъ колодцѣ. При такомъ устройствѣ можно опоражнять какъ всю трубную сѣть, такъ и по частямъ. Подобное устройство при которомъ можно исключить изъ дѣйствія любую водопроводную вѣтвь, служить не только противу замерзанія, но и для облегченія ремонта любой вѣтви безъ пріостановки дѣйствія остальныхъ вѣтвей домового водопровода. Впрочемъ полное опоражненіе домовой сѣти является *не безопаснымъ въ пожарномъ отношеніи*. Иногда для борьбы съ замерзаніемъ воды въ трубахъ, которое можетъ вызвать ихъ разрывъ, прибегаютъ къ *подогреванію воды* въ нижней части сѣти, поддерживая въ опасныхъ частяхъ сѣти постоянную циркуляцію воды (чер. 125).

Для этой цѣли приходится включать въ сѣть особую циркуляціонную трубу *аа*, разобщаемую съ питательной трубкой верхнимъ краномъ *а*.

Домовая сѣть въ большинствѣ случаевъ проектируется по разомкнутой системѣ по экономическимъ и эстетическимъ соображеніямъ; въ этомъ случаѣ подъемную трубу полезно снабжать воздушными колпаками во избежаніе гидравлическихъ ударовъ. Примѣненіе же сомкнутой системы можетъ встрѣтиться преимущественно въ общественныхъ зданіяхъ (напр. баняхъ).

Чер. 125.



Диаметры водопроводныхъ трубныхъ линий зависятъ отъ количества протекающей по нимъ воды и отъ допущенной для данной линіи потери напора и могутъ быть опредѣлены расчетомъ, который даже является обязательнымъ при проектированіи водопроводовъ въ общественныхъ зданіяхъ.

Для установленія количествъ воды, протекающей по трубамъ жилого водопровода обыкновенно пользуются составленной въ 1884 году таблицей, XVIII выработанной обществомъ Германскихъ газо-водопроводныхъ инженеровъ, такъ какъ до настоящаго времени не выработано русскихъ нормъ для этой цѣли.

Таблица XVIII.

№№ по порядку.	Наименованіе потребностей.	Расходъ воды.	
		въ литрахъ.	въ ведрахъ.
1	Въ частныхъ квартирахъ на 1 человека въ сутки: а) для питья, варки пищи, мытья, състныхъ припасовъ и т. п.	20—30	1,6—2,4
	б) для мытья бѣлья	10—15	0,8—1,2
2	Промывка ватерклозета за 1 разъ .	9,5—13,5	7,5—1,1
3	Промывка мочевинокъ (писсуаровъ); а) прерывная, (на мѣсто въ 1 часъ) .	30	2,4
	б) непрерывная, на 1 пог. метръ промывной трубы въ 1 часъ	200	—
	или на 1 пог. аршинъ трубы	—	11,6
4	Ванны: а) обыкновенная полная ванна на 1 разъ	350	28,5
	б) сидячая ванна	30	2,4
	в) струйный душъ на 1 разъ пользования имъ	20—30	1,6—2,4

№№ по порядку.	Наименованіе потребностей.	Расходъ воды.	
		въ литрахъ.	въ ведрахъ.
5	Поливка сада, поверхности двора или тротуара на 1 разъ: на 1 кв. метръ политой площади . . на 1 кв. сажень политой площади . .	1,5 —	— 0,55—1
6	На 1 лошадь, для ея питья и чистки (кромѣ очистки стойлъ) въ сутки . . .	50	4
7	Для скота, для питья и чистки (кромѣ очистки стойлъ на 1 голову въ сутки: а) для крупнаго скота б) для мелкаго скота (теленокъ и овца по 8 лит. = 0,65 вед.; свинья—13 л. = 1 вед.).	50 10	4 0,8
8	На экипажъ для перевозки людей, для его мытья въ сутки	200	16
9	На экипажъ—фѹру для перевозки тяжестей въ 1 сутки, смотря по величинѣ .	40—100	3—8
10	На маленькіе садовые фонтаны, при діаметрѣ резервуара въ 2—3 метра = 1—1,5 саж. въ 1 часъ	200—600	15—50

Пользуясь этой таблицей, мы могли бы опредѣлять наибольшіе расходы, какъ въ дворовой магистральной, такъ и въ отдѣльныхъ квартирныхъ проводахъ; затѣмъ, принимая, что скорость движенія воды въ трубахъ V должна быть не болѣе 1 метра, можемъ опредѣлить діаметры трубъ, пользуясь для этой цѣли двумя общезвѣстными формулами гидравлики:

$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot v = q \dots (3) \text{ и } v = \alpha C \sqrt{RJ} \dots (4), \text{ гдѣ } C \text{ по формулѣ Куттера *)}$$

$$C = \frac{100 \sqrt{R}}{b + \sqrt{R}} \dots (5)$$

*) П. Горбачевъ „О расчетѣ скоростей теченія и отводоспособностей въ водопроводахъ и водостокахъ“, 1901 г.

Значенія буквъ для этихъ формулъ: d — діаметръ трубы, v — скорость движенія воды, q — наибольшій расходъ воды, C — коэффициентъ потери напора на треніе, R — средняя гидравлическая глубина (радіусъ), $J = \frac{h}{l}$ — гидравлическій уклонъ или потеря напора на единицу длины трубы, b — коэффициентъ шероховатости = 0,25—0,30, $\alpha = 1,2$ — коэффициентъ, доказывающій увеличеніе потери напора на 20% вслѣдствіе большого количества колѣнъ у поворотовъ и вентилей въ домовой водопроводной сѣти.

Необходимо имѣть въ виду, что общая величина потери на треніе въ домовыхъ подземныхъ и квартирныхъ трубахъ не должна быть болѣе 5—6 метровъ. Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что для домовой сѣти обыкновеннаго дома берутъ діаметры трубъ безъ расчета по практическимъ соображеніямъ.

Такъ, діаметръ для главнаго домоваго провода 4—5-этажнаго дома рекомендуютъ брать не менѣе 2 д. (50 мм.); для 3—2-этажнаго не менѣе 1½ д. (40 мм.) и для одноэтажнаго 1 д. (25 мм.). Главный квартирный проводъ дѣлается не менѣе 1 д. (25 мм.); для проводовъ къ писсуарамъ, раковинамъ, умывальникамъ, промывнымъ klozetнымъ бакамъ и т. под. берутъ діаметръ не менѣе ¾", а для отвѣтвленій къ этимъ же приборамъ не менѣе ½"; провода къ ваннамъ 1—1½".

Въ Германіи принято нормировать діаметры водопроводныхъ трубъ по числу поставленныхъ на нихъ расходныхъ полудюймовыхъ крановъ, что обыкновенно и указывается въ издаваемыхъ городами правилахъ (см. приложение II).

Таблица XIX.

Число крановъ.	Діаметры трубъ въ миллиметрахъ.
1 — 2	15
3 — 10	20
10—20	25
20—40	30
40—60	40
60 и болѣе	50 и болѣе

Далѣе при установкѣ на лѣстницахъ или внутри зданій пожарныхъ крановъ необходимо придерживаться того правила, *чтобы діаметръ вѣтви соответствовалъ діаметру пожарнаго крана.*

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и при вышеуказанныхъ размѣрахъ для домовыхъ трубъ въ верхнихъ этажахъ домовъ при одновременномъ разборѣ воды или въ случаѣ пожара можетъ ощущаться недостатокъ въ водѣ; *поэтому во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ отступать въ меньшую сторону отъ вышеуказанныхъ размѣровъ трубъ.*

Переходя къ вопросу о *домовой канализаціонной сѣти*, слѣдуетъ отмѣтить, что она имѣетъ болѣе сложное устройство, чѣмъ водопроводная, и поэтому еще болѣе нуждается въ болѣе строгой регламентаціи.

Домовая канализаціонная сѣть представляетъ собой совокупность устройствъ, служащихъ для пріема и отведенія жидкихъ отбросовъ кратчайшимъ путемъ за предѣлы двороваго мѣста, прежде чѣмъ начнутся въ нихъ процессы гніенія и разложенія.

Она подобно водопроводной сѣти состоитъ изъ:

- а) *главнаго водосточнаго провода,*
- б) *подземной дворовой сѣти съ принадлежностями примыкающей къ главному водосточному проводу и*
- в) *внутренней домовой водосточной сѣти связанной съ дворовой сѣтью.*

Система канализаціи даннаго города оказываетъ существенное вліяніе на *начертаніе подземной дворовой сѣти.*

Такъ при примѣненіи общесплавной системы она должна заключать въ себѣ преимущественно общія трубы для отведенія домовыхъ и атмосферныхъ водъ; при примѣненіи же полной раздѣльной системы дворовая сѣть состоитъ изъ двухъ сѣтей, одной для домовыхъ и другой для атмосферныхъ водъ, и наконецъ при примѣненіи раздѣльной системы для домовыхъ водъ сводится къ одной сѣти, предназначенной для той же цѣли.

Внутренняя домовая водосточная сѣть независимо отъ системы канализаціи, состоитъ изъ вертикальныхъ трубъ (*стояковъ*), примыкающихъ къ нимъ этажныхъ трубъ, наклоненныхъ къ горизонту (*отводныхъ*) и трубъ соединяющихъ водопроводно-канализаціонные приборы съ отводными или стояками (*отвътвленій*).

Тѣ домовыя трубы, по которымъ протекаютъ экскременты называются въ общежитіи *фановыми*. Съ домовой водосточной сѣтью обыкновенно бываетъ связана особая *вентиляціонная сѣть* служащая для удаленія въ атмосферу вредныхъ газовъ, которые развиваются въ водосточной сѣти.


Она состоитъ изъ системы *вентиляціонныхъ* трубъ начинающихся у водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ, и примыкающихъ въ общемъ случаѣ къ особымъ вертикальнымъ трубамъ, соединеннымъ въ свою очередь со стояками или выпускаемымъ наружу самостоятельно.

Вслѣдствіе важности вопроса объ устройствѣ вентиляціонной сѣти мы считаемъ нужнымъ остановиться на немъ болѣе подробно.

Въ прежнее время среди гигиенистовъ и санитарныхъ инженеровъ существовало мнѣніе, что воздухъ уличной сѣти необходимо отдѣлять отъ воздуха домовой сѣти вслѣдствіе возможности перенесенія заразныхъ болѣз-

ней, для этой цѣли на главной дворовой магистральной устанавливались раздѣлительные сифоны (чер. 126).

Чер. 126.



Въ настоящее время рядомъ изслѣдованій доказано, что при правильномъ устройствѣ и исправномъ содержаніи уличныхъ каналовъ въ установкѣ подобныхъ сифоновъ не только не встрѣчается никакой надобности, но наоборотъ они являются вредными, такъ какъ при ихъ засореніи закупоривается вся домовая сѣтъ; кромѣ того они явля-

ются до нѣкоторой степени *источниками загрязненія канальнаго воздуха*. Вслѣдствіе этого городскія самоуправленія въ Зап. Европѣ и Америкѣ стали уничтожать, въ устроенныхъ домовыхъ канализаціяхъ сифоны, издавая на этотъ счетъ спеціальныя дополнителныя постановленія. Результатомъ уничтоженія сифоновъ явилась возможность вентилировать уличную сѣтъ *посредствомъ фановыхъ трубъ*.

Способъ вентилляціи фановыми трубами *безъ раздѣлительныхъ сифоновъ* былъ изслѣдованъ и для русскихъ условій въ г. Москвѣ въ особой комиссіи подъ предѣтельствомъ проф. Эрисмана. *).

Эти опыты показали, что фановыя трубы (стояки), будучи продолжены за предѣлы крыши прекрасно выполняютъ свое назначеніе—быть вытяжными трубами для уличной и домовой канализаціи.


Діаметръ вытяжной части фановой трубы обыкновенно увеличивается на 2 дюйма (50 мм.) на случай обмерзанія верхушки трубы, которая прикрывается простыми защитными колпаками. (чер. 127).

Чер. 127,



Тѣ же фановыя трубы служатъ и для вентилляціи домовой сѣти, которая является необходимой какъ *для обновленія воздуха домовой сѣти, такъ и для предупрежденія нѣкоторыхъ нежелательныхъ съ гигиенической точки зрѣнія явленій въ домовой сѣти*. Если къ фановой трубѣ или стояку примыкает нѣсколько приѣмниковъ (чер. 128), то для изліянія сточной воды одного изъ нихъ въ фановую трубу (стоякъ) въ ней, вслѣдствіе поступленія воздуха вмѣстѣ съ изливающейся водой образуется какъ бы воздушный поршень, который, двигаясь внизъ, вызываетъ разрѣженіе воздуха въ трубѣ за собой и сжатіе воздуха передъ собой; это явленіе производитъ всасываніе верхнихъ затворовъ и прорывъ нижнихъ затворовъ; въ обоихъ случаяхъ устанавливается сообщеніе воздуха водосточныхъ каналовъ съ воздухомъ комнатныхъ помѣщеній, что можетъ служить причиной распространенія эпидемическихъ болѣзней.

Чер. 128.




*) Докладъ подкомиссіи для производства опытовъ надъ вентилляціей въ сточныхъ трубахъ въ г. Москвѣ, 1895 г.

Подобныя явленія были изучены и провѣрены на интересныхъ опытахъ, сдѣланныхъ инженерами Unna и Maniewsky въ Кельнѣ *). Такъ оказалось, что при вливаніи изъ ведра, емкостью до 15 лит. воды въ приемники, связанные непосредственно со стоякомъ, діам. 50 мм., въ послѣдній вмѣстѣ съ водой попадало отъ 15 до 90 лит. воздуха, которое мѣнялось въ зависимости отъ времени, употреблявшагося на выливаніе воды; при одновременномъ же вливаніи воды въ 4 приемника заразъ количество воздуха увеличивалось до 500 литровъ.

Для предотвращенія подобныхъ явленій недостаточно продолжать стояки выше поверхностей крышъ на 2 ф. (0.61 м.), но кромѣ этого приходится прибѣгать къ вентиляціи гидравлическихъ затворовъ отдѣльныхъ водопроводно - канализаціонныхъ приборовъ. Если домовые водопроводные - канализаціонные трубы въ различныхъ этажахъ примыкаютъ непосредственно къ стоякамъ или отстоятъ отъ нихъ менѣе, чѣмъ на одинъ метръ, то *спеціальной вентиляціи затворовъ этихъ приемниковъ не требуется*, такъ какъ здѣсь вентиляція осуществляется фановой трубой (чер. 129). Въ противномъ случаѣ гидравлическіе затворы вентилируются особыми воздушными трубками *b*, соединяющимися съ вертикальной вентиляціонной вытяжной трубой *a* (чер. 130).

Чер. 129.



Такая же вентиляція нужна, когда на одномъ отвлѣтленіи стояка расположено нѣсколько водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ; въ этомъ случаѣ необходима вентиляція лишь самаго отдаленнаго отъ стояка затвора или конца отвлѣтленія. Наконецъ вентиляція нужна, когда діаметръ стояка равенъ діаметру затвора, и когда глубина менѣе 2 1/2 д. (65 мм.) у клозетовъ и 4 д. (100 мм.) у другихъ водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ. Діаметръ вентиляціонныхъ трубъ для затворовъ имѣющихъ діаметръ не болѣе 2 д. (50 мм.), долженъ быть въ 1 1/2 д. (40 мм.), а для затворовъ съ діаметромъ болѣе 2 д. (50 мм.)—2 д. (50 мм.).


Главная вентиляціонная труба имѣетъ діам. 2 д., если къ ней не присоединяются клозеты; въ противномъ случаѣ она увеличивается на 1/2 дюйма.

Возвращаясь къ домовой канализаціонной сѣти, мы считаемъ нужнымъ замѣтить, что и для этой сѣти нужно стремиться къ сокращенію длинъ и числа поворотовъ трубныхъ линій не только *по экономическимъ*, но и *по санитарно-техническимъ соображеніямъ*, такъ какъ при этомъ достигается большая концентрація воды въ каждой изъ трубъ сѣти и лучшее обмываніе стѣнокъ; эти причины создаютъ независимо отъ вентиляціи выгодныя условія для улучшенія качества воздуха въ сѣти.

*) Gesundheits Ingenieur 1898, №№ 4--5.

Соображения, высказанные нами раньше относительно предохранения труб водопроводной сети от замерзания, до некоторой степени сохраняют

Чер. 130.



свою силу и для водосточной сети; но в этом случае температура сточных вод, содержащих экскременты, всегда имеет в зимнее время среднюю температуру до 8° — 9° C, как вследствие природы подобных жидкостей, так вследствие процессов гниения и разложения оставшихся на стенках фановых труб экскрементов, всегда повышающих ее температуру.

Но тем не менее дворовые трубы закладываются на глубинѣ, не меньшей глубины промерзания, домовые трубы избегают укладывать в холодных помещениях и т. д.

Особенно опасными в смысле замерзания представляют всякого рода застой и сифоны, если они расположены на небольшой от поверхности земли глубинѣ.

Диаметры водосточных труб зависят от протекающего в них количества воды Q и уклона поверхности воды J и могут быть определены расчетом по нижеприведенным формулам. Во всяком случае не следует придавать диаметрам труб излишние размеры из опасения их случайного засорения крупными предметами, так как большие диаметры при малом ко-

личестве воды и недостаточном уклоне могут как раз служить причиной засорения сети.

Всем наружным канализационным линиям необходимо придавать между смотровыми колодцами прямолинейное направление.

Подбор диаметров водостоков круглого сечения нужно производить по вышеуказанным формулам (3—5), с той только разницей, что для течения воды берется половина площади сечения, а для b —значения 0,35—0,40.

Высоту наполнения для домовой канализации обыкновенно принимают не более половины. К расчету обыкновенно прибегают при отводѣ атмосферных вод, количество которых зависит в каждом частном случае от местных условий (площади стока, величины ливня в часъ etc). Скорость, достаточную для самосплава осадков, содержащихся в домовых водах, желательно иметь не менее 0,80—1,00 мет. Величина Q

для домовыхъ водъ не можетъ быть болѣе 2 литровъ въ секунду, поэтому уклонъ J для дворовыхъ вѣтвей при канализаціи города по раздѣльной системѣ не долженъ быть для самосплава менѣе 1:50. Уменьшеніе уклона вызывающее уменьшеніе скорости, дѣлаетъ необходимымъ примѣненіе промывки.

Емкость промывного колодца, который долженъ образовать въ наружной домовой сѣти достаточную скорость, можно опредѣлить съ достаточной точностью по эмпирической формулѣ Гансена *), совпадающей съ опытами Адамса **).

$$Q = \frac{64,3 L^2 \omega (I_m - I)}{V_1^2 - V_2^2} \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

Q — объемъ воды, потребный для промывки въ куб. фут.

L — длина промываемой трубы въ пог. саж.

ω — площадь сѣченія трубы въ кв. фт.

V_1 — начальная скорость теченія промывной воды,

V_2 — конечная скорость теченія жидкости въ промываемомъ участкѣ въ футахъ.

I — дѣйствительный уклонъ трубы,

I_m — нѣкоторый фиктивный уклонъ, соотвѣтствующій средней фиктивной скорости V_m , при чемъ

$$V_m = V_2 \left(1 + \lg e \cdot \frac{V_1}{V_2} \right) - \frac{V_2^2}{V_1^2} \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

Изъ общей формулы Ganguillet и Kutter'a

$$I_m = \frac{V_m^2}{A^2}, \text{ гдѣ } A = C\sqrt{R} = \frac{90,45 d}{1,08 + \sqrt{d}}, \text{ гдѣ } d \text{ — діаметръ трубы въ футахъ}$$

$V_1 = 0,75 \sqrt{2gh}$, гдѣ h слой воды въ промывныхъ колодцахъ; V_2 обыкновенно принимается равной 2,5—3,5 футамъ.

Что же касается діаметровъ трубъ въ предѣлахъ зданій, то они для обыкновенныхъ жилыхъ домовъ опредѣляются безъ расчета по эмпирическимъ даннымъ. Такъ устанавливаются слѣдующіе діаметры ***).

I. Для отвлѣтлений:

а) если водопроводно-канализаціонный приборъ отстоитъ не далѣе $3\frac{1}{2}$ футъ (1 метра) отъ стояка, то діаметръ отвлѣтленія = діаметру водяного затвора приѣмника;

*) Пояснительная записка къ проекту канализаціи СПБ-а, составленному Обществомъ Бряскихъ Заводовъ.

**) Sanitary Engineering, Moore.

***). См. труды V Съѣзда, докладъ проф. Чинова „Объ установленіи правилъ домовыхъ канализацій“.

б) если водопроводъ отстоитъ далѣе $3\frac{1}{2}$ футъ (1 метра) отъ стояка, то діаметръ долженъ быть на $\frac{1}{2}$ дюйма (10 мм.) больше, чѣмъ діаметръ наибольшаго затвора, примыкающихъ къ отвѣтвленію приѣмниковъ.

II. Для стояковъ по крайней мѣрѣ на $\frac{1}{2}$ дюйма (10 мм.) больше, чѣмъ діаметръ наибольшаго водяного затвора, примыкающихъ къ стояку водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ, а именно:

- а) фановыхъ трубъ не болѣе чѣмъ отъ 4 клозетовъ . 4" (100 мм.),
- б) фановыхъ трубъ отъ 5 и болѣе клозетовъ . . $4\frac{1}{2}$ "—5" (115—125 мм.),
- в) у приборовъ съ сифонами діам. въ 3" . . . $3\frac{1}{2}$ "—4" (90—100 мм.),
- г) отъ ваннъ (въ зависимости отъ числа ваннъ и діаметра затвора) $2\frac{1}{2}$ "—3" (65—75 мм.),
- д) отъ большихъ кухонныхъ раковинъ и моекъ . $2\frac{1}{2}$ "—3" (65—75 мм.),
- е) отъ остальныхъ приборовъ, кухонныхъ раковинъ, умывальниковъ, писсуаровъ 2"— $2\frac{1}{2}$ " (50—65 мм.),
- ж) отъ сточныхъ писсуаровъ $1\frac{1}{2}$ "—2" (40—50 мм.),

III. Для отводныхъ трубъ при небольшомъ числѣ приборовъ равно, при болѣе значительномъ—на $\frac{1}{2}$ д. больше наибольшаго діаметра стояковъ, вливающихъ въ нихъ свои сточныя воды, а именно:

- а) отъ 1 до 4 ватерклозетовъ $4\frac{1}{2}$ "—5" (115—125 мм.),
- б) отъ 5 и болѣе ватерклозетовъ 5" (125 мм.),
- в) отъ стояковъ діаметромъ въ $3\frac{1}{2}$ " при 1—2 приборахъ $3\frac{1}{2}$ " (90 мм.),
- г) отъ стояковъ діаметромъ въ $3\frac{1}{2}$ " при 3 и болѣе приборахъ 4"—(100 мм.),
- д) отъ 1—2 приборовъ (кромѣ клозетовъ) . . 2"— $2\frac{1}{2}$ " (50—65 мм.),
- е) отъ 3—7 (" ") . . $2\frac{1}{2}$ "—3" (65—75 мм.),
- ж) отъ 8 и болѣе приборовъ $2\frac{1}{2}$ "—3" (65—75 мм.),


Діаметры подземныхъ трубъ также иногда задаются по практическимъ соображеніямъ; въ зависимости отъ уклона (1:20, 1:50 и 1:100) они должны быть на $\frac{1}{2}$ "—1" болѣе діаметра соответственнаго стояка. Діаметръ трубъ, несущихъ кромѣ атмосферныхъ водъ и клозетныя, увеличивается до 6" (150 мм.).

ГЛАВА V.

При устройствѣ водопроводной и канализационной сѣтей въ домахъ необходимо размѣщать трубы на виду, по поверхностямъ стѣнъ для скорѣйшаго обнаруженія течи и послѣдующаго ремонта.


Если почему либо трубы пришлось проводить по параднымъ комнатамъ, а изъ эстетическихъ соображеній желали бы спрятать трубы, то для этой цѣли нужно укладывать ихъ въ заранее сдѣланныхъ стѣнныхъ нишахъ, которыя закрываются съемными деревянными щитами (чер. 131 а); задѣлка нишъ деревомъ наглухо и послѣдующая оштукатурка его весьма

Чер. 131.



нежелательна. Иногда вмѣсто нишъ пользуются углами комнатъ (чер. 131 б). Устройство подобныхъ нишъ во всякомъ случаѣ является вреднымъ съ гигиенической точки зрѣнія, такъ какъ въ нихъ скапливается всегда пыль, грязь, заводится сырость и т. п.

Чер. 132.




Во всякомъ случаѣ устройства нишъ можно избѣжать рациональнымъ проектированиемъ плана дома.

Вертикальныя чугунныя и желѣзныя трубы прикрѣпляются къ стѣнкамъ—посредствомъ хомутовъ *ухватокъ* (черт. 132) на среднемъ разстояніи 1,5 метр.

свинцовыя же трубы прикрѣпляются чрезъ каждые 1,5 — 1,75 метр.


Горизонтальныя вѣтви поддерживаются во избѣжаніи прогиба крючьями (черт. 133 а и б) на среднемъ разстояніи для чугуныхъ трубъ 0,70 саж. (1,40 мет.), для желѣзныхъ 1 саж. (2,13 м.) и для свинцовыхъ 0,6 мет.).

Черт. 133.




Отводныя трубы должны соединяться со стояками подъ угломъ въ 60° . Если уличный водостокъ лежитъ не глубоко, то для приданія дворовой магистрали должнаго уклона, ее подвѣшиваютъ къ сводикамъ подвала, причемъ замѣняютъ керамику чугуномъ (чер. 134).

Чер. 134.



При проходѣ дворовыми и канализационными трубами стѣнъ зданій въ послѣднихъ желательно оставлять заранѣе арочки, углубляя въ этомъ случаѣ фундаментъ (чер. 135).

Чер. 135.




При производствѣ водопроводно-канализационныхъ работъ приходится соединять между собой трубы и приборы, которые сдѣланы изъ различныхъ матеріаловъ. Разсмотримъ самые употребительныя соединенія.


а) стыкъ чугунной трубы съ желѣзной трубой дѣлаютъ слѣдующимъ образомъ: если чугунная труба фланцевая, то на желѣзную также навинчивается фланецъ съ внутренней нарезкой и образуется обычное фланцевое соединеніе (чер. 136).

б) если чугунныя трубы раструбныя, то на желѣзную трубу навинчивается чугунный патрубокъ съ внутренней нарѣзкой, и образуется обычное раструбное соединеніе (чер. 137).

Чер. 136.



Чер. 137.




Впрочемъ, часто желѣзную трубу вставляютъ прямо въ чугунную, но это соединеніе не отличается должной прочностью.


в) стыкъ свинцовой трубы съ фланцевой чугунной дѣлается посредствомъ фланцевъ (чер. 138).

Свинцовая труба отгибается въ видѣ фланцевъ и зажимается между фланцемъ трубы и фланцемъ надѣтымъ на свинцовую трубу; соединеніе же свинцовой съ чугунной раструбной дѣлается посредствомъ чугуннаго патрубка, въ который ввинчивается желѣзный; къ послѣднему припаивается свинцовая труба.

Чер. 138.



Чер. 139.




Вслѣдствіе того, что припой пристаётъ къ желѣзу плохо, то устраивается соединеніе свинцовой трубы и чугунной посредствомъ вставнаго латуннаго патрубка (чер. 139).

г) стыкъ, свинцовой трубы съ желѣзной или дѣлается припоемъ или посредствомъ фланцевъ (чер. 140).


д) соединеніе фаянсовыхъ приборовъ со свинцовыми сифонами можно сдѣлать посредствомъ латуннаго патрубка, который спаивается со свинцовыми сифонами, стыкъ же самого фаянсого прибора съ патрубками дѣлается посредствомъ цемента (чер. 141).

При установкѣ клозетныхъ чашъ необходимо заботиться о томъ, чтобы онѣ были особенно плотно и солидно скрѣплены со сточной трубой. Поэтому не слѣдуетъ примѣнять часто практикуемый рабочими способъ установки чашъ на одной замазкѣ, такъ какъ этотъ способъ нисколько не гарантируетъ плотности соединенія.


Чер. 140.



Чер. 141.



Чер. 142.




На чертежѣ 142 показано подобное соединеніе фаянсоваго фланца клозета съ фланцемъ сточной трубы на слоѣ замазки между ними, кромѣ того эти фланцы прикрѣпляются къ полу винтами.


Однимъ изъ лучшихъ способовъ прикрѣпленія чаши къ полу—это прикрѣпленіе фаянсоваго или чугунаго фланца чаши съ упругой промазкой или прокладкой къ латунному кольцу, къ которому заранѣе прикрѣпленъ патрубокъ сточной трубы (чер. 143).

Изъ существующихъ способовъ является весьма интереснымъ способъ установки клозета примѣняемый въ Нью-Йоркѣ (чер. 144).

Чер. 143.



Чер. 144.




Подъ чашу должна быть уложена плотная каменная плита *a*, на которую кладутъ латунный кружокъ *b*; пропущенная снизу свинцовая труба *c* загибается по верхнему краю, такъ что прилегаетъ къ латунному кольцу и припаивается къ нему. Черезъ кругъ и приливъ чаши пропускаются четыре болта съ винтовой нарѣзкой *d*; чаша *e* устанавливается на слоѣ суриковой замазки *f*. Единственный упрекъ, который можно сдѣлать этой конструкціи, заключается въ примѣненіи для сточной трубы свинца.


Присоединение смывной трубы къ клозетной чашѣ производится обыкновенно посредствомъ одиночныхъ или двойныхъ резиновыхъ муфтъ (чер. 145).

Чер. 145.

а) одиночная




б) двойная



Въ тѣхъ случаяхъ, когда при прокладкѣ домовой сѣти предполагаютъ въ будущемъ ее расширение прибѣгаютъ къ устройству разборчатыхъ соединений; эти же соединенія облегчаютъ ремонтъ трубъ.

Для чугуна подобныя соединенія дѣлаются весьма просто; въ раструбенныя трубы при помощи патрубковъ вставляютъ фланцевыя трубы (коротыши, чер. 146).


Чер. 146.




Для свинцовыхъ трубъ разборчатое соединеніе дѣлается также посредствомъ чугунныхъ фланцевъ, которые надѣваются на свинцовыя трубы, концы которыхъ разворачиваются; между свинцовыми фланцами прокладывается кожанная или резиновая прокладка и чугунные фланцы стягиваются болтами (чер. 147).

Разборчатое соединеніе для желѣзныхъ трубъ получается помощью гайки с, которая стягиваетъ конецъ трубы съ нарѣзкой а и патрубокъ б, имѣющій выступъ; непроницаемость соединенія достигается резиновымъ кружкомъ (чер. 148).

Чер. 147.



Чер. 148.




При присоединеніи водопроводной сѣти могутъ быть два случая: первый, когда при постройкѣ водопровода закладываютъ противъ воротъ дома тройники съ заглушинами (чер. 149).


Тогда самый процессъ присоединенія производится ночью въ часы наименьшаго разбора воды, выключая данную магистраль на время работъ изъ пользованія.

Когда тройника въ уличной трубѣ противъ воротъ дома не имѣется (второй случай), тогда приходится просверливать отверстие въ уличной

Чер. 149.



Чер. 150.




магистрали для присоединенія домовой трубы, при чемъ для прикрѣпленія послѣдней приходится прибѣгать къ установкѣ сѣделокъ (чер. 150).

Просверливаніе происходитъ или ночью при опорожненіи уличной трубы или безъ опорожненія при наличности давленія.

Послѣдній способъ безопаснѣе въ пожарномъ отношеніи. Для просверливанія подъ давленіемъ употребляютъ особые приборы, изъ которыхъ обыкновенно пользуются извѣстнымъ приборомъ Рейсера (чер. 151).

Онъ состоитъ изъ крана *a*, ввинченнаго въ сѣделку и имѣющаго на другомъ своемъ концѣ овальный фланецъ, и изъ плотнаго проходящаго чрезъ край цилиндрическаго обточеннаго сверла *b*; къ овальному фланцу


Чер. 151.



крана прикрѣплена своимъ фланцемъ желѣзная рама для направленія и нажима сверла. Работа производится такимъ образомъ: прежде всего противъ того мѣста, на которомъ предполагается просверлить магистраль, плотно прикрѣпляется къ послѣдней сѣделка съ ввинченнымъ въ нее краномъ, при чемъ подъ сѣделку необходимо подложить на магистраль кусокъ кожи, намазанной сурикомъ. Сверло просовывается сквозь край и зажимается сальникомъ или другимъ способомъ такъ, чтобы вода не могла просачиваться. Затѣмъ посредствомъ трещотки *c* и винта *d* сверлится дыра, подвижное плечо колѣна отводится въ сторону, сверло вытягивается на столько, чтобы кранъ можно было завернуть и остановить выходъ воды изъ магистрали. Послѣ того сверло вынимается совѣтъ, сверлильный приборъ отвертывается и домовый приборъ прикрѣпляется къ фланцу крана, открывъ который, пускаютъ воду по рукавамъ въ домъ; непосредственно за присоединеніемъ домовой магистрали къ уличной устанавливается створный кранъ, находящійся въ вѣденіи водопроводной администраціи для того, чтобы можно было выключить домовую вѣтвь въ случаѣ неплатежа денегъ домовладѣльцемъ; передъ входомъ въ домъ устанавливается другой створ-

ный кранъ, находящийся уже въ вѣдѣніи домовладѣльца и запираемый на случай ремонта; за этимъ краномъ устанавливается въ особомъ колодцѣ или подвалѣ водомѣръ *) одной изъ утвержденной для города системъ (чер. 152).


Чер. 152.



Укладка домовой магистрали между створнымъ краномъ производится обыкновенно водопроводной администраціей за счетъ домовладѣльцевъ.


Присоединеніе домовой канализаціонной трубы производится значительно проще; при производствѣ работъ вставляютъ подъ угломъ въ 60° патрубку противъ воротъ дома и закрываютъ ихъ слоемъ асфальта или крышками (заглушками, чер. 153).

Чер. 153.



Патрубки желательно помѣщать по линіи пяти свода, чтобы не было подпора въ домовомъ проводѣ; если же необходимъ большой уклонъ, то патрубки слѣдуетъ опускать не ниже поверхности стѣка въ сухую погоду, такъ что въ этомъ случаѣ явленія подпора будутъ ограничены временемъ дождей. Если же патрубки заранѣе не оставлены, то для вставки ихъ приходится пробивать дыры въ стѣнкахъ коллекторовъ или разбирать часть линіи малыхъ коллекторовъ и вставлять патрубокъ, соединяя его со старыми трубами подвижными муфтами (чер. 154 а—б).

Чер. 154.




Весьма полезно мѣсто примыканія дворовой трубы къ уличнымъ непроходимымъ коллекторамъ отмѣчать масляной краской на покояхъ обслуживаемаго даннымъ патрубкомъ зданія.

При проектированіи домоваго водопровода и канализаціи, прежде всего устанавливаютъ всѣ приборы для приѣма и отвода воды, не забывая ихъ

*) Описаніе водомѣровъ не входитъ въ составъ настоящаго сочиненія. Авторъ.

Чер. 155.

Примѣръ водоснабженія доходнаго дома.



Экспликація.

а) Вентиль водопроводнаго правленія.



б) " домовладѣльца.

в) Водомѣръ.


— Трубы водопроводныя.

--- " канализаціонныя.

| Запорные краны.




Масштабъ 1:200.



группировать по этажамъ и располагать эти этажные группы одни подъ другими. Затѣмъ приступаютъ къ начертанію домовою и дворовою сѣтей, имѣя въ виду ихъ возможно меньшее протяженіе. Если въ квартирахъ дома устанавливаются только кухонныя раковины и клозеты, то можно ограничиться въ расположенныхъ другъ надъ другомъ квартирахъ однимъ стоякомъ: введеніе въ квартиры ваннъ и умывальниковъ требуетъ по крайней мѣрѣ двухъ стояковъ. Съ технической точки зрѣнія слѣдуетъ стремиться къ сокращенію длины отвѣтвленію и увеличенію числа стояковъ для обѣихъ сѣтей, что по большей части будетъ выгодно и съ экономической точки зрѣнія.

Чер. 156 а.



Общая схема домового водопровода не сложна и ясна из чертежа 155 (см. стр. 91).

Чер. 156 б.





Схема канализации для общесплавной системы видна из чертежей 157 а—б.

На основании этих схем не трудно и проектировать схему домово́й канализации по полной раздѣльной системѣ, которой мы приводить не будемъ вслѣдствіе непримѣненія ея въ Россіи.


Чер. 157 б.

Примѣръ канализации угловой усадьбы со службами.


Продольные профили.




Профиль Б—Г.



Профиль С—Д.



Масштабъ 1:200.



7. Затворъ противу подпора.

9. Фонтанъ.

8. Затопляемый погребъ.

10. Фацевая труба.

Ранѣе нами были указаны основныя условия, которыми слѣдуетъ пользоваться при выборѣ водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ.

При массовыхъ заказахъ желательно всегда руководствоваться опредѣленными техническими условіями, гарантирующими хорошія качества заказа.

Подобныя условія выработаны для трубъ изъ различныхъ матеріаловъ что же касается техническихъ условій для водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ, то они въ настоящее время, насколько намъ извѣстно, разработаны въ самой общей формѣ и приведены у насъ въ главѣ II. Поэтому на практикѣ приемка приборовъ сводится обыкновенно къ наружному осмотру и сравненію съ заранее выбраннымъ образцомъ. Между тѣмъ желательно было бы дать болѣе опредѣленные указанія относительно качества и толщины эмали, испытанія на пористость и кислотоупорность приборовъ и т. под.


За послѣднее время для оцѣнки типа клозета прибѣгаютъ къ проверкѣ способности очищенія чаши отъ искусственной смѣси послѣ промывки ея въ теченіе 7 секундъ количествомъ воды въ 13 литровъ. Смѣсь эта состоитъ изъ сажи, которой обмазываютъ внутреннюю поверхность чаши нѣсколькихъ листовъ бумаги, 2 или 3 картофелинъ, и бумажной тряпки. Если поверхность чаши будетъ совершенно чиста послѣ промывки, то конструкція чаши вполнѣ удачна.

Пользованіе домовымъ водопроводомъ и канализаціей должно разрѣшать лишь послѣ производства надлежащихъ испытаній правильности ихъ устройства.

Домовая водопроводная сѣть испытывается гидравлическимъ давленіемъ до закрытія половъ, чтобы въ случаѣ течи было бы легко производить исправленія.

Для производства испытанія сначала заглушаются всѣ свободные концы сѣти, а потомъ сѣть наливается водой, которая поддерживается нагнетательнымъ насосомъ (чер. 158) подъ давленіемъ вдвое большимъ, чѣмъ существующее гидродинамическое. На насосѣ имѣется манометръ, быстрое паденіе котораго показываетъ на неисправность въ сѣти. Время держанія домовой сѣти подъ давленіемъ должно быть не менѣе 15—20 минутъ. Въ случаѣ сложной вѣтвистой сѣти испытаніе ея можетъ производиться по частямъ (отдѣльно домовая и дворовая).

Чер. 158.




Испытаніе наружной части водопроводной сѣти дѣлается во всякомъ случаѣ до засыпки рововъ.

Канализаціонная сѣть также подвергается испытаніямъ, причемъ ея подземная часть обыкновенно испытывается наливомъ водой до засыпки рововъ (чер. 159).

Если уровень воды въ колодцахъ понизится, то это показываетъ на неплотности сѣти, которыя по обнаруженіи исправляются. Желательно пов-

Чер. 159.




тореніе подобнаго испытанія и послѣ засыпки, чтобы установить, что положеніе стыковъ не измѣнилось. Надземная домовая часть также подвергается испытаніямъ; для этой цѣли слѣдуетъ произвести сначала пробу сѣти до присоединенія къ ней водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ также простымъ наливомъ водой. Въ зимнее время вмѣсто наполненія сѣти водой можно нагнетать въ нее воздухъ подѣ давленіемъ $\frac{2}{3}$ атмосферы. Послѣ присоединенія къ сѣти всѣхъ водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ она подвергается вторичному испытанію имѣющему цѣлью провѣрить плотность всѣхъ трубъ и гидравлическихъ затворовъ.

Эту провѣрку можно производить посредствомъ вдунанія въ сѣть дыма, который получаютъ при горѣніи какого-либо вещества, дающаго густой дымъ (сѣры, трипокъ, бумаги, пропитанной гудрономъ или скипидаромъ и т. п.); всѣ плохіе стыки и утеки можно легко обнаружить при подобной пробѣ. Самая дымовая проба производится слѣдующимъ образомъ: закрываютъ заглушкой конецъ отводной домовой трубы; въ отвѣтвленіе одного изъ приѣмниковъ нижняго этажа вставляютъ заглушку съ насадкой (чер. 160), чрезъ которую нагнетаютъ дымъ. При этомъ слѣдуетъ остерегаться нагнетанія дыма подѣ давленіемъ выше атмосферы, такъ какъ тогда онъ легко прорветъ водяные растворы. При

Чер. 160.

испытаніи необходимо участіе двухъ наблюдателей: одинъ стоитъ внизу у прибора для нагнетанія дыма, а другой помѣщается на крышѣ и заглушаетъ конецъ вытяжныхъ трубъ, когда чрезъ нихъ покажется дымъ. Для нагнетанія пользуются или вентиляторами или мѣхами.



Изображенный на черт. 160 приборъ для нагнетанія дыма представляетъ собой желѣзный

ящикъ, закрытый герметически со всѣхъ сторонъ гидравлическими затворами. Съ нимъ связанъ вентиляторъ для нагнетанія дыма.

Вмѣсто дымовой пробы употребляютъ для провѣрки непроницаемости стыковъ мятное масло, которое вливаютъ въ вытяжныя трубы, провѣривъ предварительно наполнены ли всѣ гидравлическіе затворы водой и задѣланы ли всѣ выпуски пробками. Послѣ вливанія мятъ вливаютъ въ известномъ количествѣ горячую воду въ вытяжныя трубы, а потомъ заглушаютъ ихъ.

Проба мятнымъ масломъ уступаетъ пробѣ дымомъ, такъ какъ при ней вслѣдствіе летучести масла можно легко впасть въ ошибку. Послѣ окончанія испытаній уполномоченными администраціей агентами составляется актъ испытаній, и домовладѣльцу разрѣшается пользоваться водопроводомъ и канализаціей. Въ дальнѣйшемъ Водопроводныя и Канализаціонныя Управленія организуютъ регулярный надзоръ за правильной эксплуатаціей домовой сѣти (прочисткой гидравлическихъ затворовъ, промывкой сѣти и т. п.); на обязанности этого же надзора лежитъ слѣдить, чтобы домовладѣльцы безъ надлежащаго разрѣшенія не производили бы безъ нхъ разрѣшенія никакихъ коренныхъ исправленій или передѣлокъ.

Только при такомъ надзорѣ можно было-бы разсчитывать на правильность дѣйствія домового водоснабженія и канализаціи, имѣющихъ столь важное значеніе для санитарнаго благоустройства города.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Приложение I.

Стоимость трубъ и водопроводно-канализаціонныхъ приборовъ.

Послѣ изложенія вопроса объ устройствѣ водопровода и канализаціи въ домахъ съ *технической и гигиенической точки зрѣнія*, мы считаемъ нужнымъ разсмотрѣть его и съ *экономической точки зрѣнія*.

Стоимость домовыхъ водопроводно-канализаціонныхъ устройствъ складывается изъ стоимости дворовыхъ и домовыхъ трубныхъ сѣтей и стоимости приборовъ различнаго назначенія. Поэтому мы въ настоящемъ изложеніи приведемъ цѣны на трубы и главнѣйшіе приборы, заимствуя ихъ изъ русскихъ прейсъ-курантовъ, справочныхъ книгъ и т. под., но считаемъ нужнымъ заявить, что эти цѣны разсматриваются нами не какъ окончательныя, вѣдь зависящія отъ мѣстныхъ условій, а лишь, какъ предварительныя, могущія быть полезными при составленіи смѣтъ на водопроводныя и канализаціонныя работы въ домахъ.

Таблица I.

СТОИМОСТЬ 1 ПОГ. СЖ. ВОДОПРОВОДНЫХЪ ЧУГУННЫХЪ ТРУБЪ СЪ РАСТРУБНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ.

Внутренніе диаметры трубъ.		Толщина стѣнокъ въ миллиметрахъ.	Т Р У Б Ы.		Работы по укладкѣ трубъ.												Общая стоимость по укладкѣ трубъ въ землѣ въ рубляхъ.	Общая стоимость трубъ съ земляными работами и укладкой въ рубляхъ.
					Земляныя работы.		Материалы и работы по задѣлкѣ стыка.											
							Придн.		Свин.	Д р о в ѣ.		Рабочая сила.						
Вѣсъ одной погон. саж. въ пудахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ куб. саж.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ фунтахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ пудахъ.						Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ куб. саж.	Стоимость въ рубляхъ.	Подноска и укладка.		Задѣлка стыка.	
							Количество въ рабочихъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ рабочихъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ рабочихъ.				Стоимость въ рубляхъ.			
Дюй-мы.	Милли-метры.	7 миллиметровъ.																
1,5	40		1,27	2,54	0,5	1,50	1,00	0,10	0,0009	0,0005	0,01	0,05	0,04	0,18	0,36	2,10	4,64	
2	50		1,52	3,04	0,5	1,50	1,35	0,14	0,0012	0,0016	0,01	0,05	0,04	0,208	0,42	2,23	5,27	
3	75		2,18	4,36	0,5	1,50	2,25	0,23	0,0018	0,0025	0,02	0,0625	0,05	0,225	0,45	2,43	6,79	
4	100		3,00	6,00	0,5	1,50	2,15	0,27	0,0033	0,0027	0,02	0,075	0,06	0,24	0,48	2,66	8,66	

Примѣчаніе 1. При составленіи настоящей таблицы приняты: стоимость 1 пудла—2 р. 00, 1 пуда приди—4 р. 00, стоимостью 1 погон. саж.—5 руб., 1 пуда свинца—3 р. 00, плата укладчику—0,80 въ сутки, плата слесарю—2 р. 00 въ сутки, стоимость 1 куб. саж. земляныхъ работъ въ обыкновенномъ грунтѣ—3 р. 00, глубина заложения трубъ—1,00, откосы 1:5, ширина рововъ по дну—0,30.

Примѣчаніе 2. Отвозка земли и перемещение мостовой не входятъ въ настоящія цѣны: въ случаѣ значительнаго количества пригнѣса щебня, плотной сланцеватой глины и др. особенныхъ грунтовъ, слѣдуетъ руководствоваться §§ 30 в, ч, и д. и 44 урочнаго положенія.

Примѣчаніе 3. Изготовление подкладокъ изъ 5 вер. пласта на 1 пог. саж. трубы — 0,22 коп.

Таблица II.

СТОИМОСТЬ 1 ПОГ. САЖ. ЧУГУННЫХЪ КАНАЛИЗАЦИОННЫХЪ ТРУБЪ СЪ РАСТРУБНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ.

Внутренніе диаметры трубъ.		Толщина стѣнокъ.	Трубы.		Работы по укладкѣ трубъ.												Общая стоимость по укладкѣ трубъ въ землѣ въ рубляхъ.	Общая стоимость трубъ съ земляными работами и укладкой въ рубляхъ.
					Материалы и работы по заделкѣ стыка.													
					Земляныя работы.		Прядн.		Связь.	Дрова.		Рабочая сила.						
												Подписка и укладка.		Заделка стыка.				
Дюймы.	Миллиметры.	Миллиметры.	Всѣхъ одной сажени въ пудахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ куб. саж.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ фунтахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ пудахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ куб. саж.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ рабочихъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ рабочихъ.	Стоимость въ рубляхъ.		
1,5	40	4	1,03	2,06	0,5	1,50	1,00	0,10	0,03	0,09	0,0008	0,01	0,05	0,04	0,18	0,36	2,10	4,16
2	50	4	1,28	2,56	0,5	1,50	1,35	0,14	0,04	0,12	0,0016	0,01	0,05	0,04	0,208	0,42	2,23	4,79
3	75	4	1,60	3,20	0,5	1,50	2,25	0,23	0,06	0,18	0,0025	0,02	0,0625	0,05	0,225	0,45	2,43	5,63
4	100	4	2,17	4,32	0,5	1,50	2,72	0,27	0,11	0,33	0,0027	0,02	0,075	0,06	0,24	0,48	2,66	6,98
5	125	5	3,08	6,16	0,5	1,50	3,15	0,32	0,14	0,42	0,0029	0,02	0,095	0,08	0,25	0,50	2,84	9,00
6	150	5	3,62	7,34	0,5	1,50	3,66	0,37	0,19	0,57	0,0037	0,02	0,123	0,10	0,26	0,52	3,08	10,42

Общая примѣчанія: 1. Стоимость фланцевыхъ чугунныхъ трубъ и фасонныхъ частей равной стоимости прямыхъ раструбныхъ трубъ, помноженной на 1,5.

2. Стоимость одной квадр. саж. разборки и перемѣненія части цѣпостовой 1 р. 80 коп.—2 р. 00.

3. При укладкѣ трубъ внутри зданій слѣдуетъ пользоваться данными цѣнъ 16 графы таблицъ и вычесть изъ каждой цѣны 1 р. 50 к.

Таблица III.

СТОИМОСТЬ 1 ПОГ. САЖ. ЖЕЛѢЗНЫХЪ ОЦИНКОВАННЫХЪ ДОПРОВОДНЫХЪ ТРУБЪ СЪ МУФТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ.

Т Р У Б Ы.			Всѣхъ одной погонной сажени трубъ въ фунтахъ.	У К Л А Д К А Т Р У Б Ъ.						Полная стоимость укладки трубъ въ рубляхъ.	Полная стоимость трубъ съ укладкой въ рубляхъ.
Диаметръ.		Толщина стынокъ.		Стоимость одной пог. сажени трубъ + 10% на муфты + 4% на соединительныя части въ рубляхъ.	Земляныя работы.		Подноска трубъ и устрой- ство стыка съ добавленіемъ 4% на соединительныя части.				
Дюймы.	Миллиметры.	Милли- метры.		Количество въ куб. саж.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество рабочихъ.	Стоимость въ рубляхъ.				
0,5	12,5	3	6,37	1,34	0,5	1,50	0,5	1,04	2,50	3,88	
0,75	19	3	8,89	1,84	0,5	1,50	0,5	1,04	2,50	4,38	
1	25	4	12,95	2,72	0,5	1,50	0,5	1,04	2,50	5,26	
1,25	31	4	17,78	3,68	0,5	1,50	0,6	1,25	2,70	6,43	
1,5	37,5	5	21,84	4,57	0,5	1,50	0,6	1,25	2,70	7,82	
1,75	43	5	23,80	5,30	0,5	1,50	0,65	1,35	2,80	8,10	
2	50	5	25,97	6,65	0,5	1,50	0,7	1,45	2,90	9,60	

Примѣчаніе 1. Въ графѣ 4-ой къ основнымъ цѣнамъ стоимости одной погонн. саж. желѣзныхъ оцинкованныхъ трубъ прибавляется 10% на муфты и 4% на фасонныя части; въ графѣ 8—только 4 % на фасонныя части.

Примѣчаніе 2. Стоимость одной погонн. саж. черныхъ желѣзныхъ трубъ показанныхъ въ графѣ 4 въ среднемъ на 16%.

Таблица IV.

СТОИМОСТЬ 1 ПОГ. САЖ. СВИНЦОВЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБЪ.

Т Р У Б Ы.				РАБОТЫ ПО УКЛАДКѢ ТРУБЪ.						Полная стоимость работъ по укладкѣ на 1 пог. саж. въ рубляхъ.	Полная стоимость 1 пог. саж. трубы съ укладкой и запайкой въ рубляхъ.
Диаметръ.		Всѣх 1 погон. саж.		Материалъ и спайки.		Рабочая сила.					
				Свинецъ.							
Дюймы.	Миллиметры.	Въ пудахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ фунтахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ фунтахъ.	Стоимость въ рубляхъ.	Количество въ рабочихъ.	Стоимость въ рубляхъ.		
0,5	13	0,37	1,19	0,68	0,05	0,34	0,22	0,22	0,44	0,71	1,90
0,75	20	0,58	1,85	0,83	0,06	0,42	0,27	0,35	0,70	1,03	2,88
1	25	0,75	2,41	1,00	0,08	0,5	0,33	0,45	0,99	1,31	3,72
1,25	30	0,93	2,97	1,17	0,09	0,58	0,38	0,56	1,12	1,59	4,56
1,50	40	1,14	3,64	1,34	0,10	0,67	0,44	0,68	1,36	1,90	5,54
2	50	1,63	5,21	2,44	0,18	1,22	0,79	0,98	1,96	2,93	8,14

Примѣчаніе 1. Для полученія стоимости 1 п. с. тонкостѣнныхъ трубъ требуется прибавить цѣны графы 5-ой въ среднемъ на 40—50%.

Примѣчаніе 2. При исчисленіи настоящей таблицы приняты стоимость 1 пуда свинцовыхъ трубъ въ 3 р. 20 к., стоимость 1 фунта олова—65 коп.

Таблица V.

СТОИМОСТИ 1 ПОГ. САЖ. КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБЪ.

Диаметръ трубы.		Толщина стыногъ.	Стоп- мость 1 п. с. трубы въ рубляхъ.	Земляныя работы.		Укладка трубъ и устройство стыковъ на 1 пог. саж. трубъ.												Полная стоп- мость 1 п. саж., укладки и устрой- ство стыка въ рубляхъ.	Полная стоимость 1 пог. саж. трубы съ земляными работами, съ укладкой и устрой- ствомъ стыка въ рубляхъ.
						Планировка дна рва.		Укладка по дну.		Смоляной приди.	Оконопачи- ваніе.		Смѣсь асфальта съ гудрономъ.		Заливка стыка.				
Дюй- мы.	Милли- метры.	Милли- метры.		Колоче- ство въ куб. саж.	Стоп- мость въ рубляхъ.	Колоче- ство ра- бочихъ.	Стоп- мость въ рубляхъ.	Колоче- ство ра- бочихъ.	Стоп- мость въ рубляхъ.	Стоп- мость въ рубл.	Колоче- ство ра- бочихъ.	Стоп- мость въ рубл.	Колоче- ство въ пудахъ.	Стоп- мость въ рубл.	Колоче- ство фунтовъ	Стоп- мость въ рубл.			
2	50	15	1,10	0,5	1,50	0,04	4,4	0,05	0,04	0,20	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,23	2,83
3	75	15	1,50	0,5	1,50	0,04	4,4	0,05	0,04	0,35	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,26	3,26
4	100	15	1,90	0,5	1,50	0,04	4,4	0,06	0,05	0,65	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,35	3,75
5	125	16	2,15	0,5	1,50	0,04	4,4	0,07	0,06	1,10	0,16	0,05	0,05	0,06	0,05	0,10	0,10	0,46	4,11
6	150	18	2,40	0,5	1,50	0,04	4,4	0,09	0,08	1,25	0,19	0,06	0,06	0,07	0,06	0,11	0,11	0,54	4,44
7	175	19	2,70	0,5	1,50	0,04	4,4	0,10	0,08	1,32	0,20	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12	0,58	4,78
8	200	19	3,10	0,5	1,50	0,04	4,4	0,12	0,10	1,42	0,21	0,07	0,07	0,08	0,07	0,13	0,13	0,62	5,22

Примѣчаніе 1. Настоящая таблица составлена по даннымъ книги „Строительный Сезонъ на 1906—1908 г.г.“.

Таблица VI.

Стоимость нѣкоторыхъ водопроводно-канализационныхъ приборовъ и работъ по ихъ установкѣ въ домахъ.

№	Наименованіе приборовъ.	Стоимость въ рубляхъ.	№	Наименованіе приборовъ.	Стоимость въ рубляхъ.
	А. Клозеты.		9	Установка на мѣсто . . .	5—8
1	Бѣлыя гладкія фаянсовыя чаши:		10	Полная стоимость установки клозета со всѣми принадлежностями .	50—80
	а) англійскія (ч. 31--33)	12—25		Б. Писсуары.	
	б) американскія (черт. 35—36) . . .	16—25	1	Писсуары мужскіе фаянсовые англійскіе (черт. 51)	4,50—6,50
2	Промывные баки:		2	Писсуары дамскіе фаянсовые англійскіе (черт. 52)	8—11
	а) чугунные (черт. 42а).	9—10	3	Писсуары угловые:	
	б) деревянные, полированные, внутри обложенные мѣдью (черт. 42б.)	18		а) мужскіе фаянсовые (черт. 53)	10—11
3	Сидѣнія полированные изъ ясеняго или краснаго дерева (черт. 37). . .	4		б) дамскіе фаянсовые (черт. 54)	10—11
4	Резиновые буфера (ч. 38)	8—10	4	Установка на мѣсто . . .	4—
5	Смывочныя трубы (ч. 48а)		5	Полная стоимость установки писсуара . . .	8,50—15
	а) желѣзныя, оцинкованныя	3		В. Кухонныя раковины.	
	б) мѣдныя никкеллированные	10	1	Чугунныя эмалированныя раковины (черт. 56) .	2—8,50
6	Кронштейны чугунные для сидѣнія (черт. 39). . .	1,50—2,50	2	Трапы чугунные эмалированные (черт. 73) .	3,25—5,50
7	Цѣпочки съ ручкой (черт. 48б).	3—4	3	Расходный 1/2" край . . .	1,25
8	Резиновыя муфты для соединенія трубъ съ частей	1,50—1,25			

№	Наименованіе приборовъ.	Стоп- мость въ рубляхъ.	№	Наименованіе приборовъ.	Стоп- мость въ рубляхъ.
3	Установка на мѣсто . .	4,50	3	Выпускъ (переливъ) мѣд- ный	1,00—1,40
4	Полная стоимость уста- новки раковинъ . .	11,50—20	4	Запорныя пробки . . .	1,10—1,70
Г. Умывальники.			5	Кранъ смѣситель (ч. 86)	20—25
1	Стоимость англійскихъ фаянсовыхъ умываль- никовъ:		6	Души (черт. 70) . . .	6—12
	а) съ длинными спинками	14—20	7	Циркуляціонныя мѣдныя печи (черт. 65) . .	65—75
	б) безъ спинокъ . . .	6,80—15	8	Установка	15,00
2	Никкеллированный трапъ (черт. 56)	15	9	Полная стоимость уста- новки ваннъ съ печью душами, кранами, смѣ- сителями и прочими принадлежностями:	
3	Никкеллированный рас- ходный простой $\frac{3}{4}$ д. кранъ (черт.) . .	2,25		а) мѣдной	175—200
4	Умывальный поворотный кранъ:			б) цинковой	125—150
	а) (черт. 82а)	6,00		б) чугунно-эмаллирован- ной	175—200
	б) (черт. 82б)	4,20	Е. Гидравлическіе затворы.		
5	Установка на мѣсто . .	5,00	1	Чугунныя эмаллирован- ныя колѣна въ видѣ буквы V и S . . .	2—4
6	Полная стоимость уста- новки умывальниковъ.	25—40	2	Установка	2,35
1	Д. Ванны дл. 2 ар. 2 вер.		3	Полная стоимость съ уста- новкой	35—6,35
	а) мѣдныя луженныя . .	65,00	4	Трапы	3,50—5,50
	б) цинковыя	25,00	5	Жироловка (черт. 79) .	11,00
	в) чугунно-эмаллирован- ныя	60—65	6	Установка ихъ	2,00
2	Мѣдные краны для ваннъ для холодной и горя- чей воды 2 шт. . .	5—7	7	Половые трапы:	
				1) — тинъ а (черт. 75а).	2,50

№ №	Наименованіе приборовъ.	Стоп- мость въ рубляхъ.	№ №	Наименованіе приборовъ.	Стоп- мость въ рубляхъ.
	2) — типъ б (черт. 75б) .	11,00	3	в) запорные мѣдные:	
	3) — типъ в (черт. 75в) .	3,75		аа) діаметръ $1\frac{1}{2}$ „	1,00
	Ж. Водопроводные краны.			бб) „ $\frac{3}{4}$ „	1,70
1	а) расходные мѣдные:			вв) „ 1 „	2,30
	аа) діаметръ $1\frac{1}{2}$ „	0,90—2,50	4	г) шаровые обыкновен- ные:	
	бб) „ $\frac{3}{4}$ „	1,50—2,20		аа) діаметръ $1\frac{1}{2}$ „	1,80
	вв) „ 1 „	2,25—2,70		бб) „ $\frac{3}{4}$ „	2,80
2	б) расходные мѣдные съ пожарной наръзкой:			вв) „ 1 „	4,50
	аа) діаметръ $1\frac{1}{2}$ „	1,80		гг) „ $1\frac{1}{4}$ „	7,50
	бб) „ $\frac{3}{4}$ „	2,40		дд) „ $S\frac{1}{2}$ „	9,00
	вв) „ 1 „	3,40	5	д) устройство домашнихъ фильтровъ	15—25

Примѣчаніе. Всѣ показанныя въ этой таблицѣ цѣны составлены преимущественно по даннымъ русскихъ прейсъ-курантовъ и книги „Строп-
тельный сезонъ“ и поэтому являются удобнымъ матеріаломъ для составле-
нія сметъ; при заказѣ же можно достигнуть экономіи до 20—30 проц.

Приложение II.

Правила устройства и переустройства водопроводной сѣти въ дворовыхъ участкахъ г. Дрездена въ случаѣ присоединенія ихъ къ городской сѣти, изданныя 8 января 1890 г.

О всякомъ подлежащемъ проведенію въ дворовомъ участкѣ водопроводѣ или объ его коренномъ переустройствѣ домовладѣлецъ долженъ до приступа къ работамъ увѣдомить объ этомъ Управление городскихъ водопроводовъ, для каковой цѣли имъ подается письменное заявленіе, бесплатно выдаваемое Водопроводнымъ Управленіемъ. Работы можно начать лишь послѣ полученія обратно поданнаго домовладѣльцемъ заявленія съ разрѣшеніемъ на производство работъ, которыя должны производиться только опредѣленнымъ контингентомъ мастеровъ, получившихъ отъ города право на производство водопроводно-канализаціонныхъ работъ. Смѣна отдѣльныхъ частей и ремонтъ трубъ водопроводной сѣти производится безъ всякаго увѣдомленія.

2. Такъ какъ притекающая по трубамъ вода предназначена для питья, то для трубъ должно выбирать такой матеріалъ, который не можетъ производить вреднаго вліянія на качество воды. Свинцовыя трубы допускаются только для тѣхъ водопроводныхъ линій, которыя не служатъ для питья. Примѣненіе желѣзныхъ трубъ изъ сварочнаго желѣза разрѣшается въ видѣ исключенія и то для временныхъ устройствъ.

3. Водопроводныя трубы и фасонныя части должны выдерживать давленіе не менѣе 8 атмосферъ.

4. Свинцовыя трубы, обложенныя оловомъ и свинцовыя трубы (допускаемые по § 2), должны имѣть вѣсъ на 1 пог. метръ согласно слѣдующей таблицѣ.

Таблица вѣсовъ свинцовыхъ трубъ.

Діаметръ.	Вѣсъ.	Діаметръ.	Вѣсъ.	Діаметръ.	Вѣсъ.
Миллиметры.	Килограммы.	Миллиметры.	Килограммы.	Миллиметры.	Килограммы.
10	2	15	3,5	25	6,25
13	3	20	4,8	30	8

Приложеніе III.

Полицейскія правила о канализаціи дворовыхъ мѣстъ и объ ихъ присоединеніи къ уличнымъ каналамъ въ г. Кельнѣ.

А. Канализація.

§ 1. Общія положенія.

1. Всѣ застроенные дворовые участки (усадыбы) канализируются по особымъ нижеизложеннымъ правиламъ.

2. Канализаціонные устройства во всѣхъ своихъ частяхъ (застроенныхъ и незастроенныхъ) должны вполнѣ удовлетворять требованіямъ оздоровленія дворовыхъ участковъ. Они должны быть защищены отъ мороза. Пахучія или вредныя жидкости должны быть или прямо отведены или же собраны, а затѣмъ отведены подземнымъ каналами, но съ тѣмъ, чтобы эти жидкости не могли бы причинить какой либо вредъ для канализаціонной сѣти.

§ 2. Самостоятельное канализированіе каждаго двороваго мѣста.

Всякое дворовое мѣсто должно канализироваться самостоятельно; всякое даже частичное соединеніе двухъ смежныхъ канализаціонныхъ устройствъ воспрещается.

§ 3. Матеріалъ.

1. Для канализаціи разрѣшается примѣнять трубы цинковыя, свинцовыя, желѣзныя асфальтированныя (съ обѣихъ сторонъ) и керамиковыя солено-глазурованныя.

2. Желѣзныя трубы надлежитъ употреблять:

а) для проводовъ, которыя или висятъ свободно, или прикрѣплены къ сѣтямъ или наконецъ лежатъ подъ поверхностью земли не менѣе 0,5 метра; исключеніе составляютъ случаи, когда требуется большая прочность отъ трубъ (напр. при подводкѣ подъ фундаментъ);

б) также для главных домовых проводовъ въ тѣхъ частяхъ его, которыя по указаніямъ Канализаціоннаго Управленія лежатъ выше линіи подпора.

3. Цинковыя трубы съ толщиной цинка № 12 допускаются только для отведенія дождевыхъ водъ и для вентиляціонной стѣи; для тѣхъ же дождевыхъ трубъ, которыя лежатъ ниже поверхности троттуара на 1,75 метра, слѣдуетъ употреблять только желѣзо.

4. Наименьшія допускаемыя толщины стѣнокъ.

а) для желѣзныхъ трубъ внутри зданій

діаметромъ не < 65 мм. . .	3,5 мм.
отъ 65 мм. до 105 мм. включ. 5,0 мм.	
отъ 105 мм. 130 мм.	6,0 мм.
отъ 130 мм. 157 мм.	7,0 мм.
отъ 157 мм. 250 мм.	8,0 мм.

б) для свинцовыхъ трубъ при діаметрѣ не < 40 мм.—3,5 мм. при большемъ діаметрѣ—4 мм.

Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ полиція города имѣетъ право разрѣшить для трубъ большихъ діаметровъ весьма небольшія толщины стѣнокъ, а также по мѣрѣ развитія техники допускать трубы и изъ другихъ новыхъ матеріаловъ.

§ 4. Муфтовые соединенія.

1. Муфтовые соединенія должны быть соединены весьма тщательно. Свинцовыя и цинковыя трубы соединяются припоемъ, желѣзныя просмоленной прядью съ суриковой обмазкой и свинцовыя керамиковыя смоляной прядью (конопаткой) и асфальтовой заливкой.

2. Для желѣзныхъ стояковъ соединеніе трубъ дѣлается на просмоленныхъ ниткахъ и суриковой замазкѣ вмѣсто свинца; подобное устройство стыка разрѣшается также въ частяхъ главнаго домового провода, не подверженныхъ подпору.

§ 5. Діаметры.

Діаметръ главнаго двороваго и всѣхъ клозетныхъ проводовъ долженъ быть 130—157 мм.; діаметръ остальныхъ проводовъ уменьшается на 50 мм. Для очень большихъ дворовыхъ мѣстъ или для очень большого расхода воды полицейское управленіе имѣетъ право разрѣшать проводку трубъ большого діаметра.

2. Діаметры трубъ по мѣрѣ удаленія отъ начального пункта не уменьшаются, но могутъ возрастать по мѣрѣ увеличенія количества отводимой ими воды.

§ 6. Уклоны.

1. Уклоны проводовъ должны быть по возможности однообразны и во всякомъ случаѣ не менѣе 1:50.

2. Болѣ слабые уклоны (до 1:100) могутъ разрытаться Полицейскимъ Управленіемъ, если устройство лучшаго уклона сопряжено съ крупными затратами; но при этомъ промывка и прочистка проводовъ становится обязательной.

§ 7. Непосредственное соединеніе главнаго двороваго и домовыхъ проводовъ. Грязеловки и жироловки.

1. Второстепенные домовые провода должны идти къ главному проводу отъ водопроводно-канализаціоннаго прибора по прямой линіи и не должны имѣть на своемъ пути грязеловокъ; если провода отводятъ воду изъ большихъ кухонь, прачешныхъ и т. п., то на нихъ до присоединенія къ уличному каналу устанавливаются жироловки.

2. Приѣмники, служащіе для канализаціи дворовъ и подваловъ, должны имѣть грязеловки до присоединенія къ уличнымъ каналамъ.

3. Грязеловки и жироловки должны по мѣрѣ надобности очищаться.

4. Соединеніе раздѣлительнаго затвора съ затворами, противодѣйствующими подпору, въ главномъ домовомъ проводѣ воспрещается; въ тѣхъ же дворовыхъ мѣстахъ, гдѣ существуютъ до вступленія въ силу настоящаго постановленія, подобныя устройства не могутъ быть убраны безъ надлежащаго распоряженія Городскаго Полицейскаго Управленія.

§ 8. Соединеніе различныхъ проводовъ.

1. При сліяніи проводовъ отрезки должны помѣщаться въ принимающемъ проводѣ. Продыравливаніе трубъ при соединеніи проводовъ воспрещается.

2. Соединеніе двухъ сточныхъ трубъ должны дѣлаться подъ угломъ не болѣе 60° по направленію теченія воды.

§ 9. Соединеніе трубъ различныхъ діаметровъ.

Трубы различныхъ діаметровъ соединяются переходными муфтами.

§ 10. Затворы.

1. Всякій приѣмникъ долженъ быть снабженъ затворомъ; всякій затворъ долженъ имѣть въ самомъ низкомъ его пунктѣ скруглянку или вообще приспособленія для его очистки.

2. Подвижные колоколообразные затворы воспрещаются.

§ 11. Приѣмники.

1. Всякій приѣмникъ долженъ быть снабженъ крѣпкой рѣшеткой и непременно привязанъ къ домовому проводу.

2. Если дворовое мѣсто получаетъ воду изъ водопровода, то всякій приѣмникъ долженъ имѣть расходный кранъ.

3. При привязкѣ двороваго мѣста къ уличной канализаціи приѣмники нечистотъ должны лежать выше линіи подпора. Городское Полицейское Управленіе имѣетъ право дѣлать исключенія изъ этого правила, если подобное устройство вызываетъ большія затрудненія

§ 12 Клозеты, писсуары.

1. Для присоединенных къ сѣти клозетовъ и писсуаровъ необходимо руководствоваться слѣдующими правилами:

- а) они должны имѣть промывку водой;
- б) клозеты, промываемые водой изъ городского водопровода или другого источника водоснабженія, не должны быть связаны непосредственно съ промывной трубой; клозеты должны имѣть промывные баки наименьшей емкостью въ 9 литровъ, которые при этомъ снабжаются шаровымъ вентиляемъ и сливной трубой, для промывныхъ баковъ подобной емкости: высота прикрѣпленія надъ поломъ дѣлается въ 1,80 метра и діаметръ смывной трубы въ 30 мм.;
- в) Установка промывныхъ баковъ на высотѣ меньшей 1,80 мет., можетъ разрѣшаться въ некоторыхъ специальныхъ случаяхъ полиціей, но при этомъ должна быть соотвѣтственно увеличена емкость бака и діаметръ смывной трубы;
- г) Устье шарового крана должно помѣщаться въ промывномъ бакѣ надъ самымъ высокимъ уровнемъ воды; на отвлѣтленіи водопровода, ведущемъ къ промывному баку, установка запорнаго крана обязательна;
- д) Въ особыхъ случаяхъ является необходимой и для писсуаровъ установка промывного бака;
- е) клозетныя чаши дѣлаются изъ эмалированного чугуна, штейнгута или фаянса.

Полицейское Управление имѣетъ право допускать и другіе матеріалы для этой цѣли, но равноцѣнные по своимъ достоинствамъ вышеуказаннымъ;

- г) клозетныя чаши устанавливаются совершенно независимо;
- б) выпускное отверстіе клозетной чаши дѣлается не болѣе 100 миллиметровъ.
- и) между чашей и фановой трубой (стоякомъ) долженъ быть непременно затворъ въ 5 сантиметр. глубины; писсуары также должны имѣть затворъ и вентиляцію;
- к) трубы для отвода домовыхъ водъ могутъ примыкать къ фановымъ трубамъ, если дворовое мѣсто присоединено къ уличной канализаціи.
- л) Фановыя трубы имѣютъ діаметръ отъ 130 мм. до 157 мм.
- м) Для фабрикъ, школъ, больницъ и др. т. под. сооруженій могутъ быть допущены особыя клозетныя устройства.

2. Клозеты и писсуары не присоединенные къ уличной канализаціи и промываемые водопроводной водой или изъ иного источника водоснабженія водой, должны удовлетворять правиламъ § 1 а—§ 1 е, но Полицейское Управление имѣетъ право допускать и иные промывныя устройства.

§ 13. Дождевыя трубы.

1. Дождевыя воды съ крышъ, балконовъ, карнизовъ и т. п. устройствъ должны отводиться закрытыми каналами, въ которые не могутъ вливаться никакія грязныя воды иного происхожденія. Трубы, отводящія воду съ балконовъ, должны быть защищены отъ газовъ каналовъ.

Трубы отводящія дождевую воду съ маленькихъ крышъ, флигелей, дворовъ и т. под. присоединяются къ дворовымъ дождеприемникамъ.

2. На верху вертикальныхъ спускныхъ трубъ устанавливаются проволочныя сѣтки, защищающія трубы отъ грязи, камней и пр.

§ 14. Вентиляція.

1. Всѣ домовые канализаціонныя устройства должны быть снабжены вентиляціей.

2. Всѣ стояки должны, не мѣняя на своемъ протяженіи діаметра, быть выведены на нѣкоторую высоту надъ крышей и снабжены защитнымъ колакомъ.

3. Для предупрежденія всасыванія или прорыва водяныхъ затворовъ слѣдуетъ руководствоваться слѣдующими правилами.

а) для стояка діам. 50 мм.—діаметръ затвора—40 мм; для стояковъ большихъ діаметровъ—діаметръ затвора долженъ быть на 15 мм. меньше діаметра стояка.

б) глубина затвора не должна быть меньше 100 мм;

с) площади отверстій рѣшетокъ въ приемникахъ не должны быть болѣе половины площади сѣченія затвора;

д) мѣста соединеній, отвѣтвленій со стояками или отводными трубами должны быть выше затворовъ;

е) если оба или нѣсколько приемниковъ примыкаютъ на разстояніи не болѣе 1 метра, то стоякъ по возможности вертикально проводится сверху крыши и снабжается защитнымъ колакомъ. Если клозетъ, примыкая къ дворовому проводу, является единственнымъ приемникомъ домовой вѣтви, то онъ долженъ быть снабженъ вытяжной трубой.

4. Если указанные въ пунктѣ 3-мъ правила не соблюдены, то слѣдуетъ вблизи стояка провести специальную вытяжную трубу, діаметромъ не менѣе 30 мм.

5. Вытяжныя трубы (§§ 2 и 4) проводится на высоту, достаточную для предохраненія отъ поступленія въ сѣтъ газовъ канальовъ.

6. Для отведенія воды, стекающей въ короткое время въ огромныхъ количествахъ, устанавливаются особыя правила.

7. Трубы каминовъ не могутъ быть использованы, какъ вытяжныя трубы.

§ 15 Доступность для осмотра отдѣльных частей устройства.

1. Всѣ канализаціонныя устройства въ дворовыхъ мѣстахъ должны быть во всѣхъ своихъ частяхъ доступны осмотру.

2. На дворовомъ участкѣ, по возможности ближе къ границѣ улицы надлежитъ на главномъ домовомъ проводѣ устанавливать особыя плотно запертыя приспособленія для очистки.

3. На всѣхъ закрытыхъ проводахъ для провѣрки, ремонта и очистки, приспособленія для очистки дѣлаются въ видѣ каменныхъ колодцевъ, продолжающихся до поверхности земли и закрытыхъ плотными крышками.

§ 16. Существующіе канализаціонныя устройства.

1. Эти правила распространяются также и на тѣ дома, въ которыхъ была устроена канализація до вступленія правилъ въ силу. Измѣненіе въ существующихъ устройствахъ дѣлаются по требованіямъ городской полиціи. Для передѣлки существующихъ клозетовъ и писсуаровъ по правиламъ § 12 1 а—е и 2 предѣльный срокъ устанавливается 30 сентября 1906 г.

2. Канализаціонныя устройства могутъ быть сдѣланы по вышеуказаннымъ правиламъ и позднѣе послѣ того, какъ дома будутъ присоединены къ домовою канализаціи; общія трубы для отведенія дождя могутъ быть сохранены на нѣкоторое время, если они будутъ отдѣльно присоединены къ уличнымъ каналамъ и если они будутъ принимать только дождевые воды.

3. Для частичныхъ измѣненій канализаціонныхъ устройствъ требуется строительно-полицейское разрѣшеніе, которое дается, если эти измѣненія будутъ согласованы съ выше указанными правилами.

Эти соображенія имѣютъ большое значеніе для тѣхъ случаевъ когда приходится имѣть дѣло съ раздѣлительными или иными затворами (противу подпора), регламентированными позднѣйшими постановленіями.

§ 17. Сооруженіе канализаціонныхъ устройствъ.

1. Канализаціонныя устройства должны находиться въ хорошемъ и удовлетворяющемъ строительнымъ требованіямъ состояніи, часто очищаться и промываться.

2. Городское полицейское Управленіе имѣетъ право время отъ времени освидѣтельствовать состояніе канализаціонной сѣти въ домахъ, подвергая ея водяной и дымовой пробамъ, и требовать уничтоженія тѣхъ частей ея, которыя мѣшаютъ правильной работѣ.

§ 18. Исключеніе для пригородовъ.

Въ пригородахъ § 3. строительнаго устава допускается исключенія изъ настоящихъ правилъ о канализаціонныхъ устройствахъ.

В. Присоединеніе къ уличному каналу.

§ 19. Необходимость присоединенія.

1. Всѣ застроенные дворовые участки, прилегающіе къ улицамъ площадямъ и переулкамъ, на которыхъ уложенъ или будетъ при расширеніи уложенъ подземный водостокъ должны устроить свою канализацію. Это же правило распространяется и на застроенные участки, если на нихъ будутъ построены зданія.

2. Всѣ застроенные дворовые участки, выходящіе на двѣ улицы, должны быть привязаны къ уличнымъ каналамъ такимъ образомъ, какъ будто бы они выходятъ на одну улицу.

3. Привязка незастроенныхъ домовъ къ уличной канализаціи можетъ быть разрѣшена Полицейскимъ Управленіемъ. Подобное разрѣшеніе дается, если въ составъ сточныхъ водъ входятъ кромѣ атмосферныхъ еще воды изъ помойныхъ ямъ и выгребовъ.

4. Городское Полицейское Управление сохраняет за собой право въ исключительныхъ случаяхъ отказывать въ присоединеніи домовъ къ уличной канализаціи.

§ 20. Число примыканій домовъ къ уличнымъ водостокамъ.

Каждое дворовое мѣсто должно имѣть только одно примыканіе къ уличной сѣти. Городское Полицейское Управление имѣетъ право разрѣшать въ исключительныхъ случаяхъ нѣсколько примыканій.

§ 21. Сточные воды, которыя надлежитъ отводить въ уличные каналы.

1. Всѣ сточныя воды каждаго двороваго мѣста должны быть отведены въ уличные каналы за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ настоящими правилами.

2. Если уличный каналъ не можетъ принимать дождевыхъ водъ, то послѣднія отводить особой трубой въ особый предназначенный для этой цѣли каналъ; въ противномъ случаѣ дождевыя воды отводятся чрезъ желобъ подъ троттуаромъ въ уличный кюветъ.

3. Отведение водъ конденсаціонныхъ, изъ фабрикъ, заводовъ и т. п. въ уличную сѣть можетъ быть допущено лишь съ разрѣшенія Полицейскаго Управленія при соблюденіи настоящихъ постановленій. Право присоединенія можетъ быть или прямо разрѣшено или же съ добавленіемъ нѣкоторыхъ дополнительныхъ условій, устанавливаемыхъ въ каждомъ частномъ случаѣ.

4. Запрещается отводить въ сѣть твердыя вещества, въ особенности кухонные отбросы, соръ, тряпки, песокъ, пепелъ, щебень, взрывчатые вещества и вообще вещества, могущія принести вредъ каналамъ.

5. Человѣческіе отбросы должны отводиться въ сточную сѣть.

а) изъ домовъ, лежащихъ на улицахъ, каналы которыхъ присоединены къ очистной станціи *).

б) изъ домовъ, гдѣ по гигиеническимъ соображеніямъ желательно отводить экскременты, хотя каналы улицъ и не присоединены къ очистной станціи.

Въ остальныхъ случаяхъ отведеніе не разрѣшается.

§ 22. Требованіе присоединенія.

Требованіе присоединенія домової канализаціи къ уличнымъ каналамъ выставляется тогда, когда на улицахъ, укладывается новый каналъ или, когда уличные каналы присоединяются къ очистной станціи (т. е. § 21, 5 а).

§ 23. Устройство присоединенія.

1. Собственники или лица, управляющіе ихъ домами, подлежащими присоединенію къ уличной сѣти, должны подать въ Полицейское Управление

*) Въ моментъ составленія настоящихъ правилъ въ Рельнѣ существовали только одна механическая очистная станція. Авторъ.

въ теченіи опредѣленнаго срока прошеніе о разрѣшеніи присоединиться и въ теченіе 6 недѣль послѣ полученія разрѣшенія вывести главный проводъ дома на улицу (§ 22).

2. Отведеніе же сточныхъ водъ въ уличный каналъ можетъ быть начато не ранѣе недѣли со дня соединенія ломовой магистраліи.

§ 24. Уничтоженіе существующихъ канализаціонныхъ Устройствъ.

Съ момента начала дѣйствія новой канализаціи всѣ существующія надземныя и подземныя канализаціонныя устройства на дворахъ и улицахъ уничтожаются за исключеніемъ тѣхъ частей, которыя вошли въ новую канализацію. Всѣ резервуары, служащіе для пріема атмосферныхъ и домовыхъ водъ, а также и всѣ выгребы должны быть очищены и заполнены чистымъ пескомъ или гравіемъ. Исключеніе изъ этого правила могутъ быть допущены, если исполненіе его не повлечетъ за собой вреда въ гигиеническомъ отношеніи.

§ 26. Наложеніе штрафа.

Лица, не исполняющія этихъ правилъ, наказываются штрафомъ 30 марокъ, а въ случаѣ неуплаты соотвѣтственнымъ арестомъ. Кромѣ того всѣ устройства и измѣненія, которыя должны быть сдѣланы по правиламъ, выполняются за счетъ этихъ лицъ.

Кельнъ 2 іюля 1901 г., Городское Полицейское Управленіе

Оберъ-бургомистръ Dr. Hesse.

Приложение IV.

Общія правила канализованія отдѣльныхъ владѣній г. Москвы и пользованія городской канализаціей для удаленія нечистотъ.

Объ участіи владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ въ расходахъ по сооруженію и эксплуатаціи канализаціонной сѣти.

1. Всѣ работы по устройству канализаціи внутри владѣнія производится владѣльцемъ недвижимыхъ имуществъ за свой счетъ.

2. Исправленіе всѣхъ поврежденій домовой сѣти, которыя окажутся при постройкѣ или во время дѣйствія канализаціи, должны быть произведены самимъ владѣльцемъ за свой счетъ.

3. Присоединеніе дворовой канализаціи къ городской сѣти производится Городскою Управою (§ 8) за счетъ домовладѣльца. Въ возмѣщеніе расходовъ на этотъ предметъ домовладѣлецъ обязанъ передъ началомъ работъ внести въ Городскую Управу сумму, равную тремъ процентамъ съ чистаго дохода владѣнія, опредѣленнаго для взиманія оцѣночнаго обора.

4. За пользованіе канализаціей для удаленія нечистотъ владѣлецъ недвижимаго имущества обязанъ уплачивать сборъ въ размѣрѣ и порядкѣ, опредѣляемомъ по правиламъ, къ сему прилагаемымъ.

О производствѣ работъ по устройству канализаціи внутри владѣній и присоединеніи ихъ къ городской сѣти.

5. Каждый владѣлецъ, желающій канализовать свое владѣніе, обязанъ составить подробный проектъ канализаціонныхъ сооруженій, согласно техническимъ кондіціямъ, особо выработаннымъ Городскою Управою для проектированія и устройства канализаціонныхъ сооруженій отдѣльныхъ владѣній въ городѣ Москвѣ, и представить его въ трехъ экземплярахъ на разсмотрѣніе и утвержденіе Городской Управы.

До приступа къ канализаціоннымъ работамъ владѣлецъ недвижимаго имущества даетъ подписку по образцу № 1, приложенному къ сему правиламъ.

Примѣчаніе. Мѣсто и привѣдѣнная отмѣтка соединенія домового стока съ городской сѣтью назначаются передъ составленіемъ проекта Городскою Управою.

6. Проектъ, представленный домовладельцемъ въ Управу, разсматривается и утверждается послѣдней въ 2-хъ недѣльный срокъ, а въ случаѣ неполноты или несогласія съ техническими кондиціями возвращается къ владѣльцу для передѣлки.

Незначительныя исправленія по усмотрѣнію инженеровъ Городской Управы, повѣряющихъ проекты, могутъ быть допущены на самыхъ проектахъ съ тѣмъ, чтобы всѣ исправленія были оговорены на чертежахъ.

По утвержденіи проекта одинъ экземпляръ остается при дѣлахъ Управы, другой отсылается владѣльцу, а третій—агенту Городской Управы. Во время производства работъ утвержденные чертежи должны постоянно находиться на мѣстѣ работъ у домовладельца или замѣщающаго его лица.

7. Канализація внутри владѣнія производится домовладельцемъ согласно утвержденнымъ Городскою Упрavoю чертежамъ. Техническій надзоръ за производствомъ и точнымъ исполненіемъ работъ, согласно чертежамъ, владѣлецъ долженъ поручить технику, имѣющему право на производство строительныхъ работъ. Технику поручается слѣдить за безопасностью производства работъ.

Подписку техника согласно образцу № 2, приложенію къ настоящимъ правиламъ, владѣлецъ обязанъ представить въ Городскую Управу при прошеніи и проектъ устройства домовой канализаціи.

8. Устройство соединенія съ городской сѣтью и прокладка трубъ отъ городской сѣти до перваго (контрольнаго) колодца владѣнія производится техниками, состоящими при Городской Управѣ, и изъ матеріаловъ, заготовленныхъ Упрavoю (§ 3).

9. По утвержденіи проекта домовой канализаціи и разрѣшеніи владѣльцу производства работъ, послѣдній приступаетъ къ устройству всей проектированной канализаціонной сѣти, начиная отъ контрольнаго колодца и далѣе во-внутрь владѣнія, но отнудъ не соединяя съ канализаціонной сѣтью приемниковъ воды и нечистотъ.

О днѣ приступа къ работамъ домовладѣлецъ уведомляетъ Городскую Управу. Строительныя работы по устройству канализаціи внутри владѣнія, кромѣ присоединенія приемниковъ, должны быть окончены не поздне 1 сентября, въ противномъ случаѣ устройство соединительной трубы Городскою Упрavoю можетъ быть отложено до слѣдующаго года.

10. Всѣ работы, по которымъ владѣлецъ получилъ разрѣшеніе отъ Городской Управы, должны быть исполнены прочно и правильно, согласно утвержденному проекту и особо выработаннымъ Городскою Упрavoю техническимъ кондиціямъ (§ 5).

Въ случаѣ необходимости отступленій отъ утвержденныхъ проектовъ, работы останавливаются, и владѣлецъ долженъ войти въ Городскую Управу съ особымъ прошеніемъ, представивъ новый измѣненный проектъ.

11. По окончаніи работъ внутри владѣнія домовладѣлецъ извѣщаетъ объ этомъ Управу и проситъ устроить соединительную трубу. Домовладѣлецъ можетъ уведомлять Городскую Управу объ исполненіи этихъ работъ по частямъ.

12. По полученіи извѣщенія, указаннаго въ § 11, Городская Управа въ теченіе 2-хъ недѣль производитъ освидѣтельствованіе работъ чрезъ назначенныхъ для этого агентовъ. О времени освидѣтельствованія извѣщается домовладѣлецъ, непрібытіе котораго не останавливаетъ осмотра.

Домовладельцы или лица ихъ заступающія, производители работъ и подрядчики обязаны принимать всѣ мѣры, чтобы облегчить осмотръ дворовой сѣти. Освидѣтельствованіе неисполненныхъ работъ можетъ быть производимо по усмотрѣнію Городской Управы и частями, по мѣры окончанія работъ.

13. Освидѣтельствованіе строительныхъ работъ производится въ нижеслѣдующемъ: 1) выполнены ли работы во всемъ согласно утвержденнымъ чертежамъ; 2) положены ли трубы отъ колодца до колодца совершенно прямо, безъ перегибовъ, для чего трубы просматриваются на свѣтѣ; 3) нѣтъ ли внутри трубъ какихъ-либо постороннихъ предметовъ и не проходятъ ли изъ стыковъ концы смоляной пряди, которую проконопачены трубы; 4) не происходитъ ли значительной фильтраціи въ

трубахъ и въ колодцахъ. Обо всемъ найденномъ составляется актъ агентами Городской Управы.

14. Въ случаѣ, если устройство домовой канализаціи окажется при освидѣтельствѣваніи его агентами Городской Управы несогласнымъ съ проектомъ, работы не прочно исполненными, или окажется, что на работу употребленъ матеріалъ, не соответствующій выработаннымъ Городскою Управою техническимъ кондиціямъ (§ 5), то владѣлецъ обязанъ произвести всѣ исправленія, по окончаніи которыхъ работы вторично свидѣтельствуются агентами Городской Управы и вновь составляется актъ, при чемъ устройство въ такомъ случаѣ соединительной трубы въ тотъ же строительный періодъ для Городской Управы необязательно.

15. Городская Управа по полученіи и разсмотрѣніи акта, а равнымъ образомъ и непонятныхъ чертежей, соединяетъ контрольный колодезь съ городской канализаціонной трубой и разрѣшаетъ владѣльцу приступитъ къ пользованію канализаціонною сѣтью только въ томъ случаѣ, если устройство домовой канализаціи согласно съ представленнымъ владѣльцемъ въ Городскую Управу проектомъ, всѣ работы исполнены точно и изъ матеріаловъ, соответствующихъ выработаннымъ Городскою Управою техническимъ кондиціямъ.

Получивъ разрѣшеніе приступитъ къ пользованію канализаціонной сѣтью, владѣлецъ соединяетъ съ дворовой сѣтью приѣмники всѣхъ тѣхъ сточныхъ водъ, спускъ которыхъ въ городскую канализацію разрѣшается настоящими правилами.

Содержаніе сѣти и контроль за ея пользованіемъ.

16. Домовладѣлецъ въ предѣлахъ канализованнаго владѣнія обязанъ содержать въ исправномъ видѣ какъ канализаціонную, такъ и водопроводную сѣть со всѣми относящимися къ нимъ сооружениями и приспособленіями и немедленно исправлять всѣ происшедшія поврежденія. Содержаніе, чистка и ремонтъ уличной соединительной вѣтви лежатъ на обязанности Городской Управы.

17. Домовладѣлецъ обязанъ наблюдать, чтобы въ квартирахъ, не занятыхъ жильцами, сифоны подъ всѣми приѣмниками для спуска сточныхъ водъ и нечистотъ были заполнены нефтяными остатками или жидкими мало-летучими маслами, дабы не было пропихиванія воздуха изъ сточныхъ трубъ въ квартиру.

18. При засореніи соединительнаго стока или уличной сѣти владѣлецъ обязанъ дать знать въ Городскую Управу. Всякія раскопки на улицахъ безъ разрѣшенія Городской Управы воспрещаются, такъ какъ всякія исправленія въ домовой канализаціи производятся исключительно Городскою Управою за счетъ города.

19. Домовладѣльцы и съемщики квартиръ обязаны, по предъявленіи открытаго листа Городской Управы, допускать агентовъ послѣдней къ осмотру всей сѣти, промывныхъ приспособленій и помѣщеній водосточковъ отъ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера.

Правила пользованія канализаціонной сѣтью и содержанія приѣмниковъ для грязныхъ водъ и хранилищъ для хозяйственныхъ отбросовъ.

20. Въ городскую канализаціонную сѣть разрѣшается отводить: нечистоты изъ ватерклозетовъ и писсуаровъ, всѣ грязныя хозяйственныя воды, воды изъ приборовъ центрального отопленія и изъ ледниковъ отъ тающего льда, а также тѣ фабричныя воды, спускъ которыхъ въ рѣки и открытые городскіе и частныя стоки воспрещенъ. При каждомъ разрѣшеніи примыканія къ канализаціи фабрикъ и заводовъ, владѣльцами послѣднихъ, по соглашенію съ Городскою Управою, должны быть выработаны условія, при которыхъ фабрично-заводскія воды, въ зависимости отъ характера производства фабрикъ и заводовъ, могутъ быть допущены въ канализаціонную сѣть.

21. Воспрещается безусловно всё показанныя въ предыдущемъ параграфѣ воды, хотя бы и фильтрованныя, отводить въ естественные протоки, пруды и въ городскія водосточныя трубы, т. е. трубы, предназначенныя для дождевыхъ и внешнихъ водъ.

22. Въ городскую канализаціонную сѣть воспрещается отводить воды конденсаціонныя и изъ холодильниковъ, грунтовыя воды, атмосферныя осадки (дождевыя и снѣговыя воды) и воды, перечисленныя въ § 20, въ тѣхъ случаяхъ, когда эти послѣднія содержатъ кислоты или щелочи крѣпостью свыше 5%, или температура ихъ превышаетъ 40° С. (по Реомюру 32 проц.).

23. Въ городскую канализаціонную сѣть воспрещается спускать какіе бы то ни было твердые предметы, какъ то: соръ, золу, землю, песокъ, мочалу, солому, щепки и т. п., а также кухонныя и хозяйственныя отбросы.

24. Спускъ нечистотъ не разрѣшается дѣлать изъ такихъ подваловъ и помѣщеній, не затопляемыхъ весенними водами, положеніе которыхъ относительно городской канализаціонной сѣти не дозволяетъ устроить этотъ спускъ согласно установленнымъ для сего правиламъ. Перекачка сточной жидкости изъ глубокихъ подваловъ въ канализаціонную сѣть допускается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, съ устройствомъ перекачки согласно указаніямъ Городской Управы.

25. Во владѣніяхъ, затопляемыхъ весенними паводками, грязныя воды могутъ быть спущены въ городскую сѣть только изъ тѣхъ помѣщеній, въ которыхъ окажется возможнымъ расположить впускъ домовой канализаціи, какъ-то: ватерклозеты, писсуары, раковины и т. п., на 0,10 саж. выше горизонта весеннихъ водъ 1879 года.

Спускъ и перекачка грязныхъ водъ и ватерклозетныхъ нечистотъ изъ подваловъ, а равно изъ ледниковъ, лежащихъ ниже отмѣтокъ 1879 года, не допускается.

Примѣчаніе. Нивеллирныя отмѣтки весенняго разлива 1879 года выдаются въ Московской Городской Управѣ.

26. Существующіе домовые водостоки, хотя бы и устроенные съ разрѣшенія Управы, съ открытіемъ дѣйствія городской канализаціонной сѣти должны быть совершенно разобщены отъ городской уличной дождевой трубы въ теченіе годового срока.

Исключеніе составляютъ только тѣ домовые водостоки, которые служатъ для отвода изъ владѣнія грунтовыхъ водъ и атмосферныхъ осадковъ (дождя и тающего снѣга).

27. Домовые стоки грязныхъ водъ, устроенные ранѣе утвержденія сихъ правилъ, должны быть приведены до присоединенія къ уличной сѣти въ видѣ, согласный съ особо выработанными Городской Управою техническими кондиціями (§ 5).

При капитальномъ переустройствѣ домовой канализаціи или такомъ ремонтѣ, въ которомъ требуется замѣнить существующія трубы или иныя части канализаціи новыми, домовладелецъ обязанъ просить разрѣшенія Городской Управы съ представленіемъ чертежей.

28. По полученіи разрѣшенія отъ Городской Управы на пользованіе дворовою канализаціею, выгребныя и помойныя ямы должны быть уничтожены домовладельцемъ засыпкою въ двухмѣсячный срокъ. Предварительно засыпки выгребныхъ ямъ онъ должны быть тщательно вычищены до дна. Трубы, отводящія нечистоты въ означенныя ямы, должны быть отъ послѣднихъ разобщены. Равнымъ образомъ должны быть въ тотъ же срокъ уничтожены земляные и пудръ-клозеты.

Въ канализованномъ владѣніи устройство новыхъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ, земляныхъ и пудръ-клозетовъ, а также выпариваніе жидкихъ и сжиганіе твердыхъ нечистотъ воспрещается.

29. Взамѣлъ помойныхъ ямъ устраиваются небольшіе передвижные ящики указаннаго Городской Управою типа для храненія золы, сухого мусора и твердыхъ отбросовъ изъ раковинъ. Твердые кухонныя и прочіе хозяйственныя отбросы должны быть удаляемы ежедневно, для чего указаные выше ящики выставляются ко вре-

мени прибытія городского обоза, не еѣбная прохода по тротуару. Изъ ящниковъ твердые отбросы сваливаются городскими рабочими въ городскія фуры и отвозятся за городъ.

Примѣчаніе. Конскій и коровій навозъ можетъ быть удаляемъ со дворовъ по желанію владѣльцевъ мѣрами послѣднихъ.

30. Относительно промывки и содержанія домовой канализаціонной еѣти и всѣхъ необходимыхъ при ней устройствъ домовладѣльцы подчиняются особо выработаннымъ Городской Управою техническимъ кондиціямъ (§ 5 общихъ правилъ).

Послѣдствія неисполненія правилъ и техническихъ кондицій и порядокъ сношенія съ домовладѣльцами.

31. Во всѣхъ случаяхъ неисполненія домовладѣльцами требованій, изложенныхъ въ §§ 2, 16, 17, 18, 19, 26, 28, и 30 настоящихъ правилъ, Городская Управа производить за счетъ домовладѣльцевъ всѣ работы, признаваемыя ею необходимыми для обезпеченія правильнаго и безостановочнаго дѣйствія какъ домовой еѣти, такъ и городской канализаціонной еѣти.

32. Во всѣхъ случаяхъ неисполненія §§ 21, 22, 23, 24 и 25 Городская Управа производить за счетъ домовладѣльца работы, признаваемыя ею необходимыми для устраненія допущенныхъ домовладѣльцемъ нарушеній.

33. Къ работамъ за счетъ домовладѣльца Городская Управа приступаетъ по истеченіи срока, назначеннаго ею домовладѣльцу на добровольное исполненіе работъ.

44. Стоимость работъ, произведенныхъ Городской Управою за счетъ домовладѣльцевъ, оплачивается послѣдними въ размѣрѣ, нечисленномъ по исполнительнѣй смѣтѣ, утвержденной Городской Управою.

35. Неисполненіе §§ 5—15 включительно и § 27 постоянныхъ правилъ влечетъ въ подлежащихъ случаяхъ: отказъ въ разрѣшеніи производства работъ, пріостановку работъ, уже разрѣшенныхъ, и отказъ въ присоединеніи къ городской канализаціонной еѣти впредь до выполненія требованій, домовладѣльцемъ не исполненныхъ.

36. Если владѣлецъ или преемникъ его правъ не будетъ уплачивать аккурратно установленный за пользованіе канализаціей сборъ или не уплатитъ стоимости работъ, произведенныхъ Управою за счетъ владѣльца по §§ 31 и 32, или въ пользованіи будетъ допускать неоднократно нарушеніе правилъ или явное преуменьшеніе въ своемъ показаніи средняго суточнаго количества ведеръ сточной воды, то Городской Управѣ предоставляется прекратить такому владѣльцу пользованіе канализаціей, но о семъ она должна предупредить домовладѣльца за два мѣсяца до приведенія въ исполненіе своего постановленія.

37. Всѣ сношенія Городской Управы съ отдѣльными домовладѣльцами производятся объявленіями, составленными на имя домовладѣльца и составляемыми въ мѣстѣ и у лица, указаннаго домовладѣльцемъ при дачѣ подписки по образцу № 1.

38. Всѣ общія распоряженія по дѣламъ, касающимся канализаціи, а равно измѣненія въ настоящихъ правилахъ и техническихъ кондиціяхъ доводятся до свѣдѣнія гг. домовладѣльцевъ исключительно печатаніемъ объявленій въ Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства.

Техніческія кондиціи для проєктированія, устройства и содержанія канализаціонныхъ сооруженій въ отдѣльныхъ владѣніяхъ въ городѣ Москвѣ.

Планы и чертежи.

1. Представляемый владѣльцемъ проєктъ канализаціонныхъ сооруженій долженъ состоять изъ трехъ экземпляровъ инженеречисленныхъ плановъ и чертежей, изъ коихъ одинъ экземпляръ долженъ быть на бумагѣ, а двѣ копіи—на прозрачномъ колѣнкорѣ, сложенныя въ форматъ 8" на 13 дюймовъ.

Чертежи должны быть исполнены согласно образцамъ, имѣющимся въ Городской Управѣ, и подписанныя лицомъ, ихъ составившимъ. За вѣрность чертежей съ натурой отвѣчаетъ ихъ составитель и домовладѣлецъ или лицо, его замѣняющее. Отдѣльныя части канализаціонныхъ сооруженій должны быть обозначены условными знаками и красками, согласно утвержденнымъ образцамъ.

Къ проєкту должны быть приложены слѣдующіе планы и чертежи:

а) Ситуаціонный планъ владѣнія въ масштабѣ 1:2100 (25 саж. въ 1" *).

б) Планъ владѣнія въ масштабѣ 1:420 (5 саж. въ 1" *) со всеми зданіями, колодцами, выгребами и помойными ямами, съ нанесеніемъ на немъ проєктированныхъ трубъ.

Если же планъ владѣнія совмѣщенъ съ детальнымъ планомъ, съ показаніемъ всего перечисленнаго выше, то представленіе отдѣльнаго плана владѣнія въ масштабѣ 1:420 не требуется.

в) Профили мѣстности по линіи предполагаемой прокладки трубъ съ нанесеніемъ на нихъ проєктированныхъ трубъ, отмѣтокъ поверхности земли и заложения трубъ, а также нивелирныхъ отмѣтокъ низшихъ точекъ задней и боковыхъ границъ владѣнія по городской нивелировкѣ.

Профили представляются въ масштабѣ 1 саж. въ 1"—для высотъ и отъ 1 до 5 саж. въ 1"—для длины. Всѣ отмѣтки берутся отъ ближайшаго городского канализаціоннаго репера.

Примѣчаніе. Всѣ необходимыя для составленія проєкта отмѣтки выставляются Городской Управою на ситуаціонномъ планѣ мѣстности въ теченіе семи дней со дня подачи о семъ прошенія съ приложеніемъ названнаго плана.

*) Въ виду того, что имѣющіеся планы города и владѣній составлены въ указанныхъ масштабахъ.

г) Детальные планы и разрывы зданія въ масштабѣ 1 саж. въ 1" или въ масштабѣ 2 или 3 саж. въ 1" съ обозначеніемъ положенія существующихъ сточныхъ трубъ, отхожихъ мѣстъ, ватерклозетовъ, выгребовъ, помойныхъ ямъ и колодцевъ и указаніемъ всего, что относится къ проектируемой канализаціи, какъ-то: фановыхъ, водопроводныхъ и дренажныхъ трубъ, раковинъ, ваннъ, выпусковъ въ полахъ, мочевиловъ, вентиляціонныхъ приспособленій и всѣхъ подземныхъ сооружений.

Планы подвального и перваго этажей должны быть обязательно представлены, при этомъ ихъ можно представить въ совмѣщенномъ видѣ въ одномъ планѣ, съ обозначеніемъ иной краской тѣхъ стѣнъ подвального этажа, которыхъ нѣтъ въ первомъ этажѣ. Планы прочихъ этажей представляются лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда приемники для сточныхъ водъ расположены не на одной вертикали съ приемниками 1-го этажа.

Поперечные разрывы зданій должны быть представлены по всѣмъ этажамъ, съ нанесеніемъ всѣхъ трубъ, проектированныхъ для домовой канализаціи и фасонныхъ частей стѣн. Въ планахъ и разрывахъ должны быть обозначены уклоны, протяженія и діаметры трубъ и матеріалъ, изъ котораго будутъ сдѣланы трубы.

д) Если во владѣніи ранѣе былъ устроенъ водостокъ, то представляются утвержденные Управою чертежи его, или же онъ носится особою краскою на представляемыхъ планахъ и разрывахъ.

е) Владѣльцы фабрикъ и заводовъ, представляя въ Городскую Управу проекты канализованія ихъ владѣній, обязаны сообщить:

1) Среднее суточное количество ведръ сточной воды, получаемой отъ фабричнаго производства, и таковое же, получаемое отъ жилыхъ зданій, въ районѣ фабричнаго владѣнія находящихся, опредѣляя его по 7 ведръ на каждаго человѣка.

2) Наибольшій часовой расходъ сточныхъ водъ.

3) Предполагаемый способъ провѣрки заявленнаго средняго суточного и наибольшаго часового количества сточныхъ водъ.

4) Проектъ приспособленія, которое предполагается сдѣлать фабрикой или заводомъ за свой счетъ одновременно съ устройствомъ канализаціи помѣщеній для производства агентамп Городской Управы означенной выше провѣрки, причемъ приспособленіе это должно быть ясно изображено въ проектѣ.

5) Полный проектъ устройства стѣн для отведенія чистой воды, которая не будетъ поступать въ канализаціонную стѣну.

Проектированіе стѣн.

2 *Объ устройствѣ общаго стока для нѣсколькихъ владѣній.* Каждое владѣніе должно быть канализовано совершенно самостоятельно, и стокъ долженъ быть выведенъ въ уличную трубу безъ всякой связи съ соседними владѣніями.

Исключеніе допускается, съ разрѣшенія Городской Управы, лишь для тѣхъ владѣній, которыя по ихъ орографическому положенію не могутъ быть канализованы врознь, и стокъ изъ одного долженъ проходить черезъ другое.

3. *Отводныя трубы.* а) Соединеніе отводныхъ трубъ и направленіе ихъ къ уличной трубѣ должно быть проектировано цѣлесообразно такъ, чтобы отдѣльные части ихъ были, по возможности, коротки и прямы, чтобы уклоны были достаточны.

б) Вѣтви этой стѣн должны лежать, по возможности, вѣтви зданій.

в) Повороты отводныхъ трубъ должны быть по правильнымъ кривымъ, радіусъ которыхъ долженъ быть въ главныхъ трубахъ не менѣе чѣмъ въ 10 разъ, а во второстепенныхъ трубахъ не менѣе какъ въ 5 разъ больше діаметра трубъ.

г) Если внутри зданій повороты по необходимости выходятъ круче указанныхъ, то на этихъ поворотахъ слѣдуетъ ставить смотровые колодцы, а гдѣ постановка этихъ послѣднихъ по мѣстнымъ условіямъ невозможна, то вмѣсто нихъ должны быть поставлены герметически закрывающіяся, доступныя для осмотра, ревизионныя отверстія.

д) Соединеніе трубъ между собою слѣдуетъ устраивать подъ угломъ не болѣе 60°, считая по направленію теченія жидкости.

е) Ванны и другія воды, выпускаемыя въ большомъ количествѣ въ домовый стокъ, слѣдуетъ направлять выше, чѣмъ спуски изъ кухонъ и клозетовъ, за исключеніемъ случаевъ, гдѣ это окажется невозможнымъ.

4. *Фановыя трубы и стояки.* а) Сточныя трубы, расположенныя внутри строеній, должно прикладывать вертикально, за исключеніемъ случаевъ, гдѣ это невозможно. Наибольшая длина отводныхъ трубъ, лежащихъ въ междуэтажномъ пространствѣ, допускается 10 аршинъ.

б) Соединеніе спускныхъ трубъ слѣдуетъ устраивать подъ угломъ не болѣе 45°, считая по направленію движенія воды.

в) Спускныя трубы и входящія въ нихъ вѣтви ставятся сверху до низу свободно по стѣнѣ, или же въ соответственнаго размѣра углубленіяхъ, съ хорошимъ укрѣпленіемъ; эти трубы могутъ быть закрыты чехлами или щитами, но глухая задѣлка ихъ не допускается.

г) Спускныя трубы изъ клозетовъ и писсуаровъ и трубы изъ кухонъ, ваннъ, умывальниковъ, раковинъ и пр. могутъ спускаться внизъ отдѣльно или соединяться по нѣскольку въ одну общую.

5. *Вытяжныя трубы.* а) Всѣ спускныя трубы при помощи вытяжныхъ трубъ должны быть выведены для вентиляціи сѣти выше крышъ, а трубы, примыкающія къ брандмауеру, выше сего послѣдняго съ наименьшимъ, по мѣстнымъ условіямъ, скрѣпленіемъ и безъ сифоновъ.

б) Вытяжныя трубы на всемъ протяженіи внутри зданія должны имѣть одинаковый діаметръ съ спускной частью трубы; верхнія же части, находящіяся на чердакѣ и сверхъ крыши, должны имѣть діаметръ, по крайней мѣрѣ, на 2 дюйма больше.

в) Соединеніе нѣсколькихъ вытяжныхъ трубъ въ одну внутри зданія допускается въ исключительныхъ случаяхъ, когда того требуется мѣстныя условія, но съ тѣмъ неперемѣннымъ условіемъ, чтобы площадь поперечнаго сѣченія общей трубы была не менѣе площади наибольшей изъ отдѣльныхъ трубъ, увеличенной на $\frac{1}{2}$ суммы площадей всѣхъ остальныхъ трубъ, примыкающихъ къ общей трубѣ, а высота расширенной части была не менѣе 12 діаметровъ трубы, и чтобы мѣсто соединенія ихъ находилось выше самаго верхняго пріемника сточной жидкости.

г) Вытяжныя трубы отъ домовой канализаціонной сѣти не должно впускать въ дымовыя трубы или каналы отъ печей, а также въ каналы и трубы, служащія для вентиляціи жилыхъ помѣщеній.

д) Устья вытяжныхъ трубъ надъ крышею не должны быть выводимы ближе семи аршинъ отъ оконъ сосѣднихъ владѣній и вообще отъ отверстій, сообщающихся съ внутренними частями строеній въ сосѣднихъ владѣніяхъ, и должны быть обезпечены отъ попаденія въ нихъ снѣга и дождя.

6. *Холостыя трубы.* Трубы съ чистой водой и холостыя трубы изъ баковъ и фонтановъ не должны соединяться съ канализаціонными проводами. Такія трубы должны оканчиваться открытымъ устьемъ надъ пріемниковъ.

7. *Глубина заложения трубъ.* а) Въ домахъ глубина заложения отводныхъ трубъ должна быть не менѣе 0.15 саж. и по возможности на 0.25 саж. ниже пріемника (раковины, краны и т. п.).

б) На дворѣ заложеніе трубъ должно быть не менѣе 1.00 с.; въ крайнемъ случаѣ заложеніе верховья трубъ можетъ быть допущено на дворѣ на глубинѣ 0.50 саж., при условіи принятія мѣръ предосторожности отъ замерзанія ихъ.

в) Въ случаѣ заложения вѣтви ниже грунтовыхъ водъ, трубы должны быть употреблены чугунныя.

8. *Уклонъ трубы* а) Съ самыхъ заднихъ точекъ владѣній до городской уличной трубы слѣдуетъ дѣлать однообразный равномерный уклонъ. Къ этому домовому коллектору должны примыкать стоки съ другихъ мѣстъ владѣній также съ одно-

образными уклонами. Исключения допускаются; 1) для ветвей, въ которыхъ по мѣстнымъ условіямъ невозможно сдѣлать такихъ уклоновъ, и 2) для ветвей, подающихъ въ большомъ количествѣ сравнительно чистую воду, для конхъ могутъ быть допущены и ломаные уклоны, особенно же въ томъ случаѣ, когда черезъ это можетъ быть увеличенъ уклонъ для ветвей, подающихъ нечистотную жидкость.

б) Если по мѣстнымъ условіямъ главный домовый отводъ можетъ быть проектированъ съ уклономъ большимъ, чѣмъ нижеприведенный минимальный уклонъ для трубъ разныхъ диаметровъ безъ промывки, то въ немъ допускаются измѣненія уклоновъ, но съ тѣмъ, чтобы наименьшій уклонъ былъ не менѣе минимальнаго, — соответствующаго диаметру трубы безъ промывки. Руководствуясь мѣстными условіями, Городская Управа можетъ однако въ ломаномъ уклонѣ отказать. Наименьшіе уклоны въ зависимости отъ диаметровъ трубъ должны быть:

Для трубъ	3"	0.035	на одну пог. саж.
" "	4"	0.03	" " " "
" "	5"	0.025	" " " "
" "	6"	0.02	" " " "
" "	8"	0.015	" " " "
" "	10"	0.012	" " " "
" "	12"	0.01	" " " "

в) Городская Управа въ крайнихъ случаяхъ по своему усмотрѣнію можетъ разрѣшать примѣнять и меньшіе уклоны, съ непремѣннымъ условіемъ примѣненія періодической автоматической промывки, согласно п. 15 в сихъ кондціяхъ. Минимальные уклоны при промывкѣ допускаются слѣдующіе:

Для трубъ	3"	0.015	на одну пог. саж.
" "	4"	0.012	" " " "
" "	5"	0.01	" " " "
" "	6"	0.008	" " " "
" "	8"	0.006	" " " "
" "	10"	0.005	" " " "
" "	12"	0.004	" " " "

г) Если, при проектированіи отвода подъ поломъ подвала, окажется, что уклонъ его будетъ меньше вышеприведеннаго минимальнаго безъ промывки, то чугунныя трубы должны быть располагаемы вдоль стѣнъ подвала надъ поломъ съ указаннымъ минимальнымъ уклономъ. Въ такомъ случаѣ трубы слѣдуетъ укладывать на вдѣланныхъ въ стѣну металлическихъ кронштейнахъ или на каменныхъ или кирпичныхъ столбахъ.

9. *Диаметры спускныхъ и отводныхъ трубъ.* Трубы спускныя и отводныя должны быть диаметромъ въ 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10" и 12".

Промежуточные величины и трубы меньше 1 1/2 не допускаются.

Диаметры спускныхъ трубъ допускаются:

- 1) изъ клозетовъ (фановыхъ) не болѣе 4";
- 2) изъ одиночныхъ и двойныхъ кухонныхъ помойниковъ, писсуаровъ, водопроводныхъ раковинъ и одиночныхъ ваннъ — не менѣе 1 1/2";
- 3) для 3-хъ и 6-ти раковинъ — не менѣе 2";
- 4) для 7-ми раковинъ и болѣе — 3";
- 5) для главнаго коллектора не болѣе 5".

Для главнаго двороваго коллектора могутъ быть употреблены трубы и большаго диаметра, если того требуютъ суточный расходъ воды, для чего долженъ быть представленъ точный расчетъ диаметра трубы.

Второстепенныя вѣтви, соединяясь, не должны переходить въ отводъ меньшаго диаметра. Диаметры всѣхъ вѣтвей, въ томъ числѣ и главной, должны быть

выбраны при соблюденіи выше указанныхъ размѣровъ и соответственно количеству отводимыхъ жидкостей.

10. *Отверстія для чистки трубъ и смотровые колодцы.* Въ домової канализациі въ соответственныхъ мѣстахъ должны быть устроены герметически закрывающіяся отверстія для чистки трубъ, не падающихъ подъ землю. Чертежи ихъ или модели предварительно утверждаются Управою.

Для подземныхъ или подпольныхъ трубъ устраиваются смотровые колодцы, которые ставятся: на главномъ дворовомъ коллекторѣ, въ присоединеніяхъ къ нему боковыхъ вѣтвей и при его поворотахъ. Разстояніе между колодцами не должно быть больше 25 саж.; исключенія допускаются Городскою Управою.

Внутри зданій вмѣсто смотровыхъ колодцевъ разрѣшается ставить герметически закрывающіяся, доступныя для осмотра, ревизионныя отверстія.

Внутренній діаметръ колодцевъ долженъ быть не менѣе 1 аршина, крышки—двойныя, типа, принятаго для городскихъ канализаціонныхъ колодцевъ, но допускаются безъ деревянныхъ вкладышей. Въ колодцахъ должны быть задѣланы скобы не менѣе 7 штукъ на 1 пог. саж. глубины; подошва должна быть бетонная или вообще непроницаемая для воды и въ діаметрѣ болѣе наружнаго діаметра колодца по крайней мѣрѣ на 0.04 саж. На днѣ колодцевъ должны быть сдѣланы лотки, глубиной и шириной равные діаметру проложенной трубы. Подошвы и лотки должны быть устраниваемы одновременно и во всякомъ случаѣ ранѣе постановки колодцевъ.

П р і е м н и к и.

О соединеніи приемниковъ съ отводными трубами. Всѣ приемники грязныхъ водъ, какъ то: ватерклозеты, писсуары, раковины и проч., должны быть непосредственно соединены съ отводной трубой такъ, чтобы вся поступающая въ нихъ вода отводилась въ уличный каналъ подземнымъ путемъ. Приемники, кромѣ ватерклозетовъ, должны быть снабжены прикрѣпленными наглухо крѣпкими рѣшетками, отверстія которыхъ должны быть не болѣе $\frac{1}{4}$ дюйма; общая же площадь ихъ должна быть не меньше площади поперечнаго сѣченія сточной трубы.

1. *Ватерклозеты и писсуары.* а) Въ домахъ, вновь строящихся или капитально перестраиваемыхъ, ватерклозеты устраиваются съ такимъ расчетомъ, чтобы каждой квартирѣ было обезпечено пользованіе теплымъ ватерклозетомъ съ теплымъ ходомъ; сверхъ того разрѣшается устраивать для общаго пользованія теплые ватерклозеты со входомъ со двора.

б) Всѣ отхожія мѣста должны имѣть типъ ватерклозета. Не допускается устройство такихъ ватерклозетовъ, въ которыхъ нечистоты проходятъ черезъ механически подвижныя части, напримѣръ: клозетовъ съ клапанами и проч. Единичные ватерклозеты могутъ быть произвольной системы, но непременно съ промывкой. При каждомъ клозетѣ долженъ быть промывочный бакъ не ниже чѣмъ на 5 футовъ надъ стульчакомъ. Труба между этимъ бакомъ и чашкою ватерклозета должна имѣть діаметръ не меньше $1\frac{1}{2}$ дюйма. При каждой промывкѣ пзъ резервуара должно вливаться въ клозетную чашку за одинъ разъ не менѣе $\frac{1}{2}$ ведра воды въ продолженіе не менѣе 5 секундъ. Промывка должна происходить по всей поверхности чашки и настолькоъ удовлетворительно, чтобы послѣ однократной промывки въ чашкѣ нечистотъ не оставалось. Необходимо, чтобы въ чашкѣ клозета постоянно оставалась вода, глубиною по крайней мѣрѣ въ $1\frac{1}{2}$ дюйма. Не разрѣшается производить промывку клозетовъ непосредственно изъ водопроводной трубы и резервуаровъ, изъ которыхъ вода берется для какихъ-либо другихъ цѣлей, кромѣ промывки ватерклозетовъ.

в) Общіе клозеты, устраниваемые во дворахъ и общественныхъ зданіяхъ (казармахъ, больницахъ, учебныхъ заведеніяхъ, фабрикахъ и т. п.), должны быть снабжены автоматически дѣйствующими промывными тапками (баками), которые должны выпускать воду для промывки клозета 1 разъ въ часъ. Въ этихъ клозетахъ не-

чистоты должны попадать прямо въ воду, затѣмъ, съ значительнымъ количествомъ ея при дѣйствіи танка, уноситься въ сточную трубу. Отступленіе отъ такого типа клозетовъ допускается лишь съ разрѣшенія Городской Управы.

г) Для одиночныхъ писсуаровъ должны быть устраиваемы стѣнные раковины съ промывнымъ резервуаромъ, спускающимъ воду автоматически, или посредствомъ позывной ручки, или же крана. Допускается общій резервуаръ какъ для ватерклозетовъ съ писсуарами, такъ и для писсуаровъ. Писсуары въ общихъ клозетахъ и публичныхъ мѣстахъ или въ общественныхъ заведеніяхъ должны имѣть автоматическую промывку.

13. *Кухонныя раковины.* Во вновь строящихся, какъ равно и въ капитально перестраиваемыхъ домахъ кухонныя раковины должны устраиваться непременно въ каждой кухнѣ. Очистка раковинъ въ общихъ кухняхъ для нѣсколькихъ квартиръ лежитъ на обязанности домовладѣльца.

При раковинахъ въ большихъ кухняхъ (трактиры, гостиницы, рестораны, больницы и пр.) и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ Городская Управа признаетъ необходимымъ, ставятся сальные горшки типа, утвержденного Городекою Управою.

14. *Водяные затворы* (сифоны). а) Всѣ отхожія мѣста, писсуары, раковины, ванны и всѣ пріемники сточной воды должны имѣть водяной затворъ въ видѣ изогнутой трубы, называемой сифономъ. Установка подъ пріемниками какихъ бы то ни было коробчатыхъ траповъ за исключеніемъ случая, указаннаго въ п. 13 (сальные горшки), не допускается.

б) Сифоны должны находиться непосредственно подъ пріемниками сточныхъ водъ, и отводящее колѣно сифона должно непосредственно соединяться со спускной трубой. Диаметръ сифона долженъ быть не болѣе діаметра сточной трубы, на которой онъ поставленъ. Сифонъ долженъ быть расположенъ такимъ образомъ, чтобы вода въ немъ не замерзла. Высота водяного столба въ сифонахъ должна быть не менѣе 2 1/2" (клозеты, писсуары, ванны, раковины).

в) Всѣ сифоны должны имѣть для прочистки ревизіонныя отверстія, герметически запирающіяся и имѣющія удобный къ себѣ доступъ. Верхнее колѣно сифона должно быть снабжено вентиляціонной трубкой діаметра: для клозетовъ не менѣе 1 1/2" и для другихъ пріемниковъ не менѣе 1". Эти вентиляціонныя трубы могутъ быть между собой соединены и продолжены сверхъ крыши или могутъ соединяться съ фановой трубой выше верхняго пріемника.

г) Въ прачечныхъ, баняхъ и тому подобныхъ мѣстахъ, гдѣ употребляется большее количество воды, для стока грязныхъ водъ должны быть устроены непроницаемые для воды, хотя бы и деревянные, полы и сифоны съ рѣшетками, приспособленными для промывки.

Промывка сѣти.

15. а) Всѣ владѣнія, примыкающія къ канализаціи, должны быть снабжены достаточнымъ количествомъ воды или изъ городского водопровода, или же изъ рѣки прудовъ и колодезевъ, въ размѣрѣ, однако, не менѣе 3 ведеръ въ сутки на жителя.

б) У всѣхъ раковинъ, писсуаровъ, прачечныхъ и проч. должны быть обязательно водопроводные краны для промывки.

в) Въ тѣхъ владѣніяхъ, въ которыхъ Городская Управа разрѣшила проложить трубы съ минимальными уклонами, допускаемыми только при промывкѣ, домовладѣлецъ обязанъ производить промывку или самодѣйствующими танками, или наполненіемъ водой колодца.

Матеріалъ для канализаціонной сѣти.

16. а) Для всѣхъ отводныхъ трубъ внѣ зданий, лежащихъ ниже пола соединенныхъ подваловъ и не ближе 1 саж. до ближайшей стѣны подвала, могутъ быть

взяты гончарныя трубы. Гончарныя трубы должны быть соединяемы одна съ другою непроницаемо для воды, посредствомъ конопатки прядью и обмазки глиною. Для отводныхъ трубъ внутри зданій или лежащихъ выше пола подвала сосѣдняго зданія, непосредственно прилегающаго къ канализуемому строенію, должны быть взяты обязательно чугунныя асфальтированныя трубы, раструбы которыхъ должны быть проконопачены смоляной пеньковой прядью и плотно зачеканены свинцомъ. Сточные трубы близъ колодцевъ, снабжающихъ дома водою, должны быть чугунныя. Для вентиляціи могутъ быть употреблены трубы чугунныя, желѣзныя тннутыя, желѣзныя клепанныя и свинцовыя.

б) Всѣ спускныя и вытяжныя трубы внутри строеній, равно какъ и ихъ вѣтви, имѣющія діаметръ 1½" и болѣе, по всей длинѣ своей должны быть чугунныя или желѣзныя тннутыя и оцинкованныя. Трубы вѣтвей, имѣющія діаметръ менѣе 1½ дюйма, могутъ быть свинцовыя, надлежащаго качества, поддержанныя по всей длинѣ и предохраненныя отъ поврежденій. Свинцовыя трубы съ чугунными должны соединяться непроницаемо для воды и воздуха посредствомъ мѣднаго патрубка или фланцевъ.

в) Сифонные затворы, имѣющіе діаметръ не свыше 2", могутъ быть цѣльные, выдѣланные изъ свинца. При діаметрѣ болѣе 2", они должны быть изъ чугуна, если только сифонъ не составляетъ части таза и, слѣдовательно, сдѣланъ изъ одного съ нимъ матеріала. Діаметръ болѣе 3½" не допускается. Чугунные сифоны должны быть внутри хорошо глазурованы.

г) Раковины, умывальники и т. п. могутъ быть гончарныя, глазурованные фаянсовые, фарфоровыя, чугунныя эмалированныя и мѣдныя луженые.

д) Кюветныя и писсуарныя сосуды должны быть гончарныя, прочныя, хорошо глазурованные, фаянсовые, а равно чугунныя эмалированныя.

е) Смотровые колодцы должны быть изъ хорошо обожженнаго кирпича на портландскомъ цементѣ, бетонныя или изъ другого непроницаемаго для воды матеріала.

17. Чугунныя трубы должны быть безъ трещинъ и свищей, гладки, чисты, безъ раковинъ, пузырей и т. п., должны быть асфальтированы въ горячемъ состояніи и имѣть надлежащій вѣсъ, а именно:

Трубы, прокладываемыя въ землѣ:

1 пог. футъ 2" трубы долженъ быть вѣсомъ не менѣе 6,1 фун.

1 " " 3" " " " " " " 10,5 "

1 " " 4" " " " " " " 14,4 "

1 " " 5" " " " " " " 18,8 "

Чугунныя трубы, устанавливаемыя внутри зданій, могутъ быть болѣе легкія *), а именно:

1 пог. футъ 2" трубы долженъ быть вѣсомъ не менѣе 5 фун.

1 " " 3" " " " " " " 8,4 "

1 " " 4" " " " " " " 11 "

1 " " 5" " " " " " " 12,6 "

Присоединеніе старыхъ сооружений къ городской канализаціи.

18. Сооруженія для отвода нечистотъ, которыя существовали уже въ домѣ до присоединенія его къ городской канализаціи, могутъ не подвергаться полной перестройкѣ по симъ правиламъ должны по, быть однако же согласованы съ ними.

*) Городская Уиравъ въ обоихъ случаяхъ рекомендуетъ употребленіе болѣе тяжелыхъ трубъ перваго типа.

Именно могутъ быть оставлены безъ измѣненія:

а) Имѣющіяся чугунныя, свинцовыя и желѣзныя тянутыя спускныя трубы, если онѣ находятся въ хорошемъ состояніи, не пропускаютъ воды и воздуха и не слишкомъ отступаютъ отъ указанныхъ размѣровъ, даже въ такомъ случаѣ, если онѣ не соответствуютъ правиламъ сего руководства по отношенію къ конструкціи, діаметру и способу установки и укладки (какъ, напримѣръ, задѣлка въ стѣны и т. п.).

б) Имѣющіеся подземные отводы, если они состоятъ изъ хорошихъ чугунныхъ или гончарныхъ глазурированныхъ трубъ, не пропускаютъ воды, имѣютъ подходящіе діаметры, глубину заложенія и уклонъ.

в) Существующіе ватерклозеты, даже съ клапанами и т. п., если они находятся въ исправномъ состояніи и снабжены хорошо дѣйствующими сифонами; если клапанъ открывается на столько, что отверстіе въ чашкѣ становится вполне свободнымъ и если оно имѣетъ не болѣе $3\frac{1}{2}$ дюймовъ въ діаметрѣ.

г) Существующіе пріёмники сточныхъ водъ и инссуары, если они снабжены надлежащею рѣшеткою, сифоннымъ затворомъ и находятся въ исправномъ состояніи.

Всѣ эти части старыхъ сооружений должны быть однако же замѣняемы новыми, соответствующими установленнымъ правиламъ въ то время, когда становится необходимымъ капитальный ремонтъ ихъ.

Обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію чѣлости городской канализаціонной сѣти.

1. Пользованіе городской канализаціей для удаленія нечистотъ и хозяйственныхъ водъ безъ разрѣшенія Городской Управы воспрещается.

2. Безусловно воспрещается отводить въ городскую канализаціонную сѣть воды конденсаціонныя и изъ холодильниковъ, грунтовыя воды, атмосферныя осадки (дождевыя и снѣговыя воды).

3. Также воспрещается отводить въ канализаціонную сѣть всякія жидкости и воды, содержащія свыше 5% кислотъ или щелочей, или имѣющія температуру выше 40° Ц. (32° по Реомюра).

4. Безусловно воспрещается спускать въ городскую канализаціонную сѣть какіе бы то ни было твердые предметы, какъ-то: соръ, золу, землю, песокъ, мочалу, навозъ, солому, щепки, палки, пахлыхъ животныхъ и птицъ и т. п., а также кухонныя и хозяйственные твердые отбросы.

5. Воспрещается безъ разрѣшенія Городской Управы производить прочистку примыкающихъ къ общей сѣти вѣтвей, открывать крышки на смотровыхъ колодцахъ и спускаться въ смотровыя и контрольныя колодцы, а равно производить какія либо раскопки для означенныхъ цѣлей во дворахъ. Для производства раскопокъ на улицахъ города, независимо отъ разрѣшенія Градоначальника, должно быть изпрошено разрѣшеніе Городской Управы.
